

# 2023 年质量员之土建质量专业管理实务高分题库附 精品答案

## 单选题（共 40 题）

1、砂垫层厚度不应小于 60mm 砂石垫层厚度不应小于（ ） mm。

- A. 120
- B. 100
- C. 80
- D. 60

**【答案】 B**

2、大面积水泥、混凝土楼（地）面完成后应留设缩缝，横向缩缝间距按轴线尺寸，纵向缩缝间距（ ）。

- A.  $\leq 3\text{m}$
- B.  $\leq 4\text{m}$
- C.  $\leq 5\text{m}$
- D.  $\leq 6\text{m}$

**【答案】 D**

3、钢筋的工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和（ ）等。

- A. 焊接性能
- B. 拉伸性能
- C. 冲击性能
- D. 疲劳性能

【答案】 A

4、无机非金属建筑材料和装修材料进场（ ）有放射性指标检测报告。

A. 不须

B. 宜

C. 应

D. 可

【答案】 C

5、不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

A. 等面积

B. 等强度

C. 等重量

D. 等直径

【答案】 B

6、ISO9000：2000 中有术语 80 个，以下属于有关管理术语的是（ ）。

A. 管理体系

B. 组织结构

C. 质量特性

D. 顾客满意

【答案】 A

7、地基基础分部（子分部），分项工程的质量验收均应在（ ）基础上进行。

- A. 施工单位自检合格
- B. 监理验收合格
- C. 建设单位验收合格
- D. 工程质量监督站

【答案】 A

8、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来，就是（ ）。

- A. 质量方案
- B. 质量计划
- C. 质量方针
- D. 质量目标

【答案】 B

9、对于泵送混凝土施工时应注意事项不正确的是（ ）。

- A. 泵与浇筑地点联络畅通
- B. 泵送前应先用水灰比为 0.7 水泥砂浆湿润管道，同时要避免将水泥砂集中浇筑
- C. 泵送过程中可根据坍落度情况适当加水
- D. 应配专人巡视管道，发现异常及时处理

【答案】 C

10、基坑支护破坏的主要形式中，导致基坑隆起的原因是（ ）

- A. 支护埋置深度不足
- B. 止水帷幕处理不好

- C. 人工降水处理不好
- D. 支护的稳定性不足

【答案】 A

11、金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合（ ）要求。

- A. 设计
- B. 规范
- C. 业主
- D. 监理

【答案】 A

12、以（ ）为依据做出决策，可防止决策失误。

- A. 事实
- B. 数据
- C. 信息
- D. 主观判断

【答案】 A

13、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm。

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】 B

14、幕墙防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不少于（ ）mm 的钢板。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 2

**【答案】 C**

15、回填管沟应通过人工作业方式先将管子周围的填土回填夯实，并应从管道两边同时进行，直到管顶（ ）以上，方可用机械填土回填夯实。

A. 0.2m

B. 0.3m

C. 0.4m

D. 0.5m

**【答案】 D**

16、砂按（ ）分为粗、中、细三种规格。（ ）

A. 大小

B. 细度模数

C. 质量

D. 产源

**【答案】 B**

17、项目安全生产责任制规定，（ ）为项目安全生产的第一责任人。

- A. 项目经理
- B. 项目安全总监
- C. 公司负责人
- D. 公司安全总监

【答案】 A

18、楼地面工程整体面层施工后，养护时间不应少于（ ）d 抗压强度应达到 5MPa 后方准上人行走抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

【答案】 A

19、裱糊前应用（ ）涂刷基层。

- A. 封闭底漆
- B. 封闭底胶
- C. 界面剂
- D. 307 胶

【答案】 B

20、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》规定工程竣工验收由（ ）负责组织实施。

- A. 工程质量监督机构
- B. 建设单位

C. 监理单位

D. 施工单位

**【答案】 B**

21、下列关于正常使用条件下，建设工程的最低保修期限表述错误（ ）。

A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和为墙面的防渗漏，为 5 年。

C. 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期。

D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 3 年。

**【答案】 D**

22、终凝时间是从水泥加水拌合起至（ ）所需的时间。

A. 开水泥浆始失去可塑性

B. 水泥浆完全失去可塑性

C. 水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度

D. 开始产生强度

**【答案】 C**

23、I 类卵石、碎石的含泥量应（ ）。

A.  $<1.0\%$

B.  $<0.7\%$

C.  $<0.5\%$

D.  $<0.25\%$

【答案】 C

24、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（ ） $\text{N/m}^2$ 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。 $\text{m}^2$

A. 1

B. 1.2

C. 1.5

D. 2.5

【答案】 B

25、桩顶主筋伸入承台内的长度对 HPB300 级钢不宜小于（ ） $d$ 。（ $d$ 为钢筋直径）

A. 25

B. 30

C. 35

D. 50

【答案】 B

26、绑扎搭接接头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（ ）。

A. 18mm

B. 20mm

C. 22mm

D. 25mm

【答案】 D



27、墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取（ ）的加强措施。

- A. 防止开裂
- B. 防止破损
- C. 加强强度
- D. 防止开裂和破损

**【答案】 D**

28、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于（ ）cm。

- A. 2
- B. 5
- C. 20
- D. 30

**【答案】 B**

29、建筑装饰装修工程施工（ ）不经穿管直接埋设电线。

- A. 可以
- B. 不宜
- C. 不应
- D. 严禁

**【答案】 D**

30、桩身质量检验，对直径大于 800mm 的混凝土嵌岩桩应采用（ ）法检测。

- A. 静载荷

- B. 基岩试验
- C. 钻孔抽芯法
- D. 低应变动测法

【答案】 C

31、找平层施工完成后，应及时覆盖浇水养护，养护时间宜为（ ）。

- A. 7~10d
- B. 10~14d
- C. 14~18d
- D. 24~28d

【答案】 A

32、钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用（ ）。

- A. 闪光对焊
- B. 电弧焊
- C. 电渣压力焊
- D. 电阻点焊

【答案】 D

33、施工人员应当树立五大观念，下列不属于五大观念的是（ ）。

- A. 注重环境保护的观念
- B. 社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念
- C. 质量第一的观念
- D. 预控为主的观念

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/565342310134012002>