

2023 年一级造价师之建设工程技术与计量（水利） 高分通关题库 A4 可打印版

单选题（共 50 题）

1、下列不属于蝶阀优点的是（ ）。

- A. 体积小
- B. 启闭力小
- C. 质量轻
- D. 全关时不易漏水

【答案】 D

2、水利工程石方洞井开挖中通风机台时量系按一个工作面（ ）m 拟定。

- A. 500
- B. 400
- C. 300
- D. 200

【答案】 B

3、TBM 到达掘进的最后（ ）要根据围岩的地质情况确定合理的掘进参数并做出书面交底。

- A. 15m
- B. 20m
- C. 25m
- D. 30m

【答案】 B

4、渗漏通道是指具有较强透水性的岩土体，下列关于渗透通道的说法正确的是（ ）。

- A. 片状岩、糜棱岩为强透水带
- B. 透水带宽度有限，呈带状分布
- C. 渗透系数大于 10^{-7}cm/s 为隔水层
- D. 喀斯特管道透水性较为均匀

【答案】 B

5、在河床狭窄、山岩坚实的地区宜采用的施工导流方式是（ ）。

- A. 分段围堰法导流
- B. 涵管导流
- C. 隧洞导流
- D. 明渠导流

【答案】 C

6、下列对烧结普通砖特性的描述错误的是（ ）。

- A. 烧结普通砖是以砂质黏土、页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料
- B. 标准尺寸为 $240\text{mm} \times 115\text{mm} \times 53\text{mm}$
- C. 烧结温度低，烧成的欠火砖吸水率小
- D. 抗冻性指砖具有抗冻融的能力

【答案】 C

7、对屈服现象不明显的钢，规定以（ ）残余变形时的应力作为屈服强度。

- A. 0.15%
- B. 0.2%
- C. 0.25%
- D. 0.3%

【答案】 B

8、哪种木材是建筑工程中主要的材种？（ ）。

- A. 樟树
- B. 桦树
- C. 青杠树
- D. 松树

【答案】 D

9、下列关于防渗与排水的说法不正确的是（ ）。

- A. 较高的坝在岩面上要浇筑混凝土盖板
- B. 混凝土防渗墙可在坝基现场就地浇筑
- C. 当坝基透水层很薄时，可用帷幕灌浆
- D. 地质条件较差坝基设置排水孔应防渗透破坏

【答案】 C

10、为保证水利水电工程施工供电必要的可靠性和合理的选择供电方式，将施工供电负荷按重要性和停工造成的损失程度分为三类，下列选项中，不属于一类负荷的是（ ）

- A. 隧洞的照明
- B. 基坑内的排水

C. 汛期的防洪设施

D. 混凝土浇筑

【答案】 D

11、将上下游水位分为若干级，形成梯形水位跌落的鱼道形式分为（ ）。

A. 斜槽式

B. 水池式

C. 隔板式

D. 仿生态式

【答案】 C

12、钢板桩格型围堰适用于在岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于（ ）

A. 30m

B. 25m

C. 20m

D. 15m

【答案】 A

13、塑性指数 I_p 为 8 的土，应定名为（ ）。

A. 砂土

B. 粉土

C. 粉质黏土

D. 黏土

【答案】 B

14、土工合成材料制成的产品置于土体的哪个部位不能起到保护土体的作用？
（ ）

- A. 土体内部
- B. 土体表面
- C. 土体之间
- D. 土体下方

【答案】 D

15、干砌石护坡护坡厚度是指（ ）的厚度。

- A. 嵌缝石
- B. 腹石
- C. 面石
- D. 面石和腹石

【答案】 D

16、风浪塌岸主要发生在水库哪个地段？（ ）

- A. 库面较窄、库水较深
- B. 库面宽阔、库水较深
- C. 库面宽阔、库水较浅
- D. 库面较窄、库水较浅

【答案】 B

17、下列石方机械中，（ ）适用于硬土、次坚石、风化石的粉碎、分裂，以便于用挖斗进行挖掘及装载作业。

- A. 松土器
- B. 潜孔钻
- C. 风钻
- D. 风镐

【答案】 A

18、下列装岩机中，结构简单、动作灵活，多用于平巷、隧道掘进及采场装载，适于中小断面巷道的是（ ）。

- A. 耙斗式装岩机
- B. 铲斗式装岩机
- C. 蟹爪式装岩机
- D. 立爪式扒渣机

【答案】 D

19、1 吕荣是指 1MPa 作用下 1m 试段内（ ）注入 1L 水量。

- A. 每 10s
- B. 每 30s
- C. 每 60s
- D. 每 120s

【答案】 C

20、拱坝坝顶，当无交通要求时，非溢流坝顶宽度一般应不小于（ ）。

- A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

【答案】 C

21、对于常见的火工材料，下列描述错误的是（）。

A. 一般工程爆破使用的炸药大部分是散装炸药

B. 电雷管是在火雷管的构造基础上加电引火装置组成的

C. 电雷管有四种

D. 导爆索常用于同时起爆多个装药的绳索

【答案】 A

22、某黏性土样的天然含水量 ω 为 20%，液限 ω_L 为 35%，塑限 ω_p 为 15%，其液性指数 IL 为（）。

A. 0.25

B. 0.75

C. 1.33

D. 4.0

【答案】 A

23、下列关于混凝土和易性的描述错误的是（）。

A. 包括流动性、黏聚性和保水性

B. 流动性大的时候，黏聚性差，保水性好

C. 通过对试验的观察，定性地判断或评定混凝土拌和物黏聚性及保水性的优劣

D. 黏聚性使混凝土在运输及浇筑过程中不致产生分层离析现象

【答案】 B

24、根据工程习惯主厂房以发电层楼板面为界，分为上部结构和下部结构。下部结构除发电机层楼板外，均为大体积混凝土，包括（ ）风罩、蜗壳外围混凝土、尾水管外围混凝土、防水墙等。

A. 引水钢管镇墩

B. 厂房基础

C. 尾水边墙

D. 机墩

【答案】 D

25、根据《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005), 疏浚工程量的计算（ ）

A. 按设计水下方计量, 不计超挖及回淤量

B. 按实际开挖计量, 包含超挖及回淤量

C. 按设计实体方计量, 计入超挖量, 不计回淤量

D. 按设计开挖量计量, 计入超挖量, 不计回淤量

【答案】 A

26、具有简单实用、自重轻、定位准、拆装快等特点的模板是（ ）。

A. 移动式模板

B. 自升式模板

C. 拆除式模板

D. 滑升模板

【答案】 B

27、电动双小车桥式起重机与同型号同起重量桥式起重机相比，其优点不包括（ ）。

- A. 简化结构
- B. 被吊工件易翻转
- C. 增加主厂房高度
- D. 减少桥式起重机台数

【答案】 C

28、在工程项目实施过程中，通过实际进度与计划进度的比较，当发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续活动及工期的影响，进度偏差分析不包括（ ）。

- A. 分析出现进度偏差的活动是否为关键活动
- B. 分析进度偏差是否超过总时差
- C. 分析进度偏差是否超过自由时差
- D. 分析出现进度偏差的活动是否会影响工期

【答案】 D

29、为便于排除坝顶雨水，坝顶路面常设直线或折线形横坡，坡度宜采用（ ）。

- A. 1%~2%
- B. 2%~3%
- C. 3%~4%
- D. 5%~6%

【答案】 B

30、立式水轮发电机的基本部件不包括（ ）。

- A. 转子支架
- B. 上机架与下机架
- C. 推力轴承
- D. 转子

【答案】 A

31、表示岩石力学性质最基本、最常用的指标是（ ）。

- A. 抗压强度
- B. 岩石的变形参数
- C. 抗剪强度
- D. 孔隙率

【答案】 A

32、下列关于截流施工过程正确的是（ ）。

- A. 预进占→合龙→龙口范围的加固→闭气→形成围堰
- B. 预进占→龙口范围的加固→合龙→闭气→形成围堰
- C. 预进占→龙口范围的加固→合龙→形成围堰→闭气
- D. 合龙→龙口范围的加固→预进占→闭气→形成围堰

【答案】 B

33、平洞石方开挖是指水平夹角小于或等于（ ）的石方洞挖工程。

A. 5°

B. 6°

C. 7°

D. 8°

【答案】 B

34、强软化岩石的软化系数 η ()。

A. <0.70

B. <0.75

C. <0.80

D. <0.85

【答案】 B

35、存在于自由水面以下，在其自身重力作用下可在土体中自由运动的土中水是 ()。

A. 重力水

B. 毛细管水

C. 自由水

D. 结合水

【答案】 A

36、混凝土面板堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分选，铺料宜采用 ()

A. 后退法

B. 进占法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568032133134006073>