

2023 年一级建造师之一建机电工程实务

高分通关题库 A4可打印版

单选题（共 50 题）

1、

为确保工业炉窑烘干的质量，烘炉必须严格按照（）进行。

- A.烘炉曲线
- B.烘炉日程安排
- C.烘炉计划
- D.烘炉规范

【答案】 A

2、

分部工程质量验收记录检查评定结论的填写单位是（）。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.施工单位
- D.设计单位

【答案】 C

3、直接安装在管道上的自动化仪表，宜在（ ）安装。

- A.管道吹扫后、压力试验后
- B.管道吹扫前、压力试验前
- C.管道吹扫前、压力试验后
- D.管道吹扫后、压力试验前

【答案】 D

4、

液压提升大型设备与构件有上拔式和爬升式两种方式，适宜于上拔式方式进行吊装的构件的特征是（）。

- A.投影面积大、重量重
- B.投影面积大、重量相对较轻
- C.投影面积一般、提升高度高
- D.重量相对较轻的直立构件

【答案】 A

5、下列机电安装工程夏季回访的工程是（ ）。

- A.通风空气调制冷系统运行
- B.锅炉房
- C.供热系统
- D.新技术、新工艺

【答案】 A

6、

计量标准器具应当具备的条件不包括（ ）

- A.经计量检定合格
- B.具有正常工作所需要的环境条件
- C.具有称职的保存、维护、生产人员
- D.具有完善的管理制度

【答案】 C

7、

电梯安装单位在履行告知后、开始施工前应向规定的检验机构申请（）。

- A.监督检验
- B.开箱检查
- C.现场勘测
- D.方案审查

【答案】 A

8、

适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的水灭火系统是（ ）。

- A.干式系统

- B.雨淋系统
- C.水幕系统
- D.水喷雾系统

【答案】 B

9、控制设备安装标高的常用测量仪器是（ ）。

- A.水准仪
- B.激光准直仪
- C.全站仪
- D.光学经纬仪

【答案】 A

10、

室内消火栓系统在安装完成后，试射试验一般取有代表性的位置是（ ）。

- A.屋顶取两处
- B.首层取一处
- C.屋顶取一处和首层取两处
- D.屋顶取两处和首层取一处

【答案】 C

11、

技术风险是指在施工过程中，由于技术因素引起的一种对工程（ ）
结果偏离预期的情形。

- A.进度
- B.质量安全
- C.财务
- D.经营

【答案】 B

12、

大跨越档距通常采用（ ）进行测量。

- A.电磁波测距法
- B.导线测量法
- C.三角测量法
- D.水准测量法

【答案】 A

13、工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括（ ）。

- A.编制竣工决算
- B.查验工程质量
- C.审查生产准备
- D.核定遗留尾工

【答案】 A

14、35kV电缆支架层间净距不应小于 2 倍电缆外径加（ ）。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.50mm

【答案】 D

15、

特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，在及时告知相关单位的同时，应当并立即向（ ）报告。

A.负责特种设备安全监督管理的部门

B.特种设备使用单位

C.负责安装的施工监理单位

D.特种设备制造厂

【答案】 A

16、下列电缆沟内电缆的敷设要求，其中错误的是（ ）。

A.控制电缆在普通支架上敷设不宜超过 3 层

B.电力电缆与控制电缆应按顺序分层配置

- C.交流三芯电力电缆在支架上不宜超过 1 层
- D.交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上

【答案】 A

17、

自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是（ ）。

- A.过载
- B.踏板下陷
- C.扶手带入口保护装置动作
- D.附加制动器动作

【答案】 A

18、（2018 年真题）自动喷水灭火系统的施工程序中，管道试压的紧后工序是（ ）

- A.喷洒头安装
- B.管道冲洗
- C.报警阀安装
- D.减压装置安装

【答案】 D

19、

关于机电安装工程保修责任范围的说法，正确的是（ ）。

- A.质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的，施工单位只负责修理
- B.质量问题是由双方的责任造成的，由施工单位负责修理，施工单位不负责费用
- C.质量问题发生是因建设单位责任，费用由双方协商解决
- D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理

【答案】 D

20、

地下管线工程测量必须在（ ），测出起、止点等数据。

- A.开挖前
- B.回填前
- C.开挖后
- D.回填后

【答案】 B

21、

下列机电工程常用的钢产品中，不属于钢锭和半成品的是（ ）。

- A.合金钢

- B. 铸铁
- C. 非合金钢
- D. 生铁

【答案】 D

22、

砌筑反拱炉底前，应用（）找准砌筑弧形拱的基面。

- A. 水准仪
- B. 钢尺
- C. 放基准线
- D. 样板

【答案】 D

23、自动消防设施工程竣工后，建设单位应委托（ ）进行技术测试，取得测试报告后，方可验收。

- A. 具备资格的建筑消防设施检测单位
- B. 消防验收主管单位
- C. 公安机关消防机构
- D. 检测单位

【答案】 A

24、（2014 年真题）控制计量器具使用状态的检定是（ ）。

- B.周期检定
- C.使用中检定
- D.一次性检定

【答案】 C

25、

机电工程项目试运行准备工作有（ ）等方面。

- A.工程采购、组织准备、物资准备
- B.技术准备、工程采购、物资准备
- C.技术准备、组织准备、工程采购
- D.技术准备、组织准备、物资准备

【答案】 D

26、

高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于（ ）。

- A.PPR管的连接
- B.镀锌钢管
- C.铝塑复合管
- D.给水及排水铸铁管及管件的连接

27、

压缩机按压缩气体方式可分为容积式和（）压缩机两大类。

- A.转速型
- B.轴流型
- C.动力式
- D.螺杆型

【答案】 C

28、预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施，下列属于焊接工艺措施的是（ ）。

- A.合理选择焊缝尺寸和形状
- B.合理的焊接线能量
- C.预留收缩余量
- D.合理选择装配程序

【答案】 B

29、按照钢构件制作工艺的要求，低合金结构钢在加热矫正后应（ ）。

- A.水冷却
- B.自然冷却
- C.油冷却

【答案】 B

30、关于电缆敷设前的检查说法，错误的是（ ）。

- A.电缆通道畅通，排水良好，金属部分的防腐层完整
- B.电缆型号、规格、电压应符合设计要求
- C.电缆外观应无损伤、绝缘良好
- D.充油电缆的油压不宜低于 0.05MPa

【答案】 D

31、（2017 年真题）机电工程安装风险控制的技术措施（ ）

- A.降低风险的措施
- B.完善管理程序和操作规程
- C.落实应急预案
- D.安全 and 环境教育培训

【答案】 A

32、自动消防设施工程竣工后，建设单位应委托（ ）进行测试，取得测试报告后，方可验收。

- A.具备资格的建筑消防设施检测单位
- B.消防验收主管单位
- C.公安机关消防机构

【答案】 A

33、

建筑管道常用的连接方法中，可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于 100mm 的镀锌钢管的连接方法是（ ）。

- A. 沟槽连接
- B. 卡套式连接
- C. 螺纹连接
- D. 卡压连接

【答案】 A

34、

关于保修期说法正确的是（ ）。

- A. 保修期从竣工合格之日算起
- B. 管线的保修期为 3 年
- C. 供热保修期为 1 年
- D. 设备安装的保修期为 5 年

【答案】 A

35、

)

基础。

垫层

B.扩展

C.钢筋混凝土

D.素混凝土

【答案】 A

36、母线槽采用金属吊架固定时，应设有（ ）。

A.滑动支架

B.防晃支架

C.导向支架

D.抗振支架

【答案】 B

37、（2018 年真题）关于总承包单位与分包单位质量责任的说法，正确的是（ ）。

A.当分包工程发生质量问题时，建设单位只能向分包单位请求赔偿

B.分包单位对承包的项目进行验收时，总包单位不需要派人参加

C.总包单位不用对分包单位所承担的工程质量负责

D.单位工程质量验收时，总包与分包单位的有关人员应参加验收

【答案】

38、

（2017 年真题）SF6 断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（ ）

- A. 气体和液体
- B. 气体和气体
- C. 液体和液体
- D. 液体和真空

【答案】 B

39、强制检定和非强制检定均属于（ ）检定。

- A. 重要
- B. 最高
- C. 常用
- D. 法制

【答案】 D

40、

下列塑料中，属于热固性塑料的是（ ）。

- A. 聚氯乙烯
- B. 聚苯乙烯
- C. 聚丙烯

D.环氧塑料

【答案】 D

41、县以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为
() 法定计量检定机构。

A.本县

B.本市

C.本省

D.国家

【答案】 D

42、控制计量器具使用状态的检定是 ()。

A.后续检定

B.周期检定

C.使用中检定

D.一次性检定

【答案】 C

43、扬程是 () 的性能参数。

A.泵

B.风机

C.压缩机

D.压气机

【答案】 A

44、对于难以返工又难以确定的质量部位，由有（ ）的检测单位检测鉴定。

A.有能力的

B.验收组织机构指定的

C.有经验的

D.有资质的

【答案】 D

45、

在项目初步设计前的总体设计应满足（ ）的需要。

A.设备材料采购

B.非标设备制作

C.项目土地征用

D.工程施工安装

【答案】 C

46、（2020 年真题）取得 A2级压力容器制造许可的单位可制造（）。

A.第一类压力容器

B.高压容器

C.超高压容器

D.球形储罐

【答案】 D

47、负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（ ）人员。

A.焊接热处理

B.焊接技术

C.焊接评估

D.焊接无损探伤

【答案】 B

48、碳质量分数小于且接近 2 %的钢材是（ ）。

A.低碳钢

B.中碳钢

C.高碳钢

D.纯铁

【答案】 C

49、

普通传统应用广泛的无机非金属材料是指（ ）。

A.碳化硅材料

- B. 半导体材料
- C. 铁电材料
- D. 压电材料

【答案】 A

50、室内消防栓安装完成后，应取屋顶层（或水箱间内）试验消防栓和（ ）消防栓做试射试验，达到设计要求为合格。

- A. 首层取两处
- B. 首层取一处
- C. 中层取两处
- D. 中层取一处

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、

常用焊缝无损检测方法有（ ）。

- A. 渗透检测
- B. 磁粉检测
- C. 射线检测
- D. 焊缝金属力学性能
- E. 超声检测

【答案】 ABC

2、

自动化仪表设备安装主要包括（ ）。

- A.取源部件的安装
- B.仪表设备的安装
- C.真空泵安装
- D.综合控制系统安装
- E.控制仪表安装

【答案】 ABD

3、起重作业中平衡梁型式的选用根据有（ ）。

- A.设备重量
- B.设备规格尺寸
- C.设备的结构特点
- D.平衡梁尺寸
- E.现场环境要求

【答案】 ABC

4、

下列行为中，不违反电力设施保护区施工基本规定的有（）。

- A.烧荒、焚烧建筑废弃物
- B.修建公路

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568046022052006054>