
2022 安全员 A 证考试模拟 100 题及答案

1、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 规定,根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型?

(AB)

A、轻伤

B、重伤

C、伤残

D、残废

2、《安全生产法》第六十七条规定:负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出()的决定,生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。(ABC)

A、停产停业

B、停止施工

C、停止使用相关设施或者设备

D、停止供水

3、下列关于钢筋混凝土结构吊装安全技术要求,说法正确的是()(ABD)

A、构件起吊前,其强度必须符合设计规定

B、楼板、屋面板吊装后,对相互间或其上留有空隙和洞口,应设置盖板和围挡

C、多跨单层厂房宜先吊主跨,后吊辅助跨;先吊低跨,后吊高跨

D、多层厂房应先吊中间,后吊两侧,再吊角部,且必须对称进行

4、下列哪些属于《施工企业安全生产评价标准》规定的施工企业安全生产管理制度？（ABCE ）

A、安全检查制度

B、安全生产资金保障制度

C、安全教育培训制度

D、安全论证制度

E、生产安全事故报告处理制度

5、安全标志主要包括（ ）。（BD ）

A、安全标语

B、安全色

C、安全宣传栏

D、安全标志牌

6、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（ADE ）

A、安全带

B、安全锁

C、安全鞋

D、安全网

E、安全帽

7、推土机铲刀操纵控制阀应准确有效地控制铲刀处于（ ）状态。（ABC ）

A、保持

B、提升

C、下降

D、回转

8、梁式或桁架式支架的构造与安装应符合下列规定：（ ）。(ABCD)

A、采用伸缩式桁架时,其搭接长度不得小于 500mm, 上下弦连接销钉规格、数量应按设计规定,并应采用不少于 2 个 U 形卡或钢销钉销紧,2 个 U 形卡距或销距不得小于 400mm

B、安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图一致

C、支承梁式或桁架式支架的建筑物应具有足够强度,否则,应另设立柱支撑

D、若桁架采用多榀成组排放,在下弦折角处必须加设水平撑

E、支承梁式或桁架式支架的建筑物必须另设立柱支撑

9、盾构机推进系统的各推进油缸安装应牢固,推进()应达到说明书要求。

(AB)

A、速度

B、行程

C、时间

D、环境温度

10、起重作业人员高处作业过程中,必须佩戴下列哪些劳动防护用品()。(AB)

A、安全带

B、安全帽

C、绝缘手套

D、防静电服

11、手提式灭火器一般在距燃烧处（ ）m 左右进行操作。（B）

A、2

B、5

C、8

D、10

12、连墙件设施位置要求（ ）。（ACD）

A、偏离主节点的距离不应大于 300mm

B、偏离主节点的距离不应大于 600mm

C、宜靠近主节点设置

D、应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

13、钢筋切断机刀具安装牢固不应松动;刀口不应有（ ）衬刀和冲切间隙正常。（AC）

A、缺损

B、生锈

C、裂纹

D、磨损

14、施工组织设计，应以（ ）作为指导思想，针对工程的特点和施工方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等，制订出相应的安全技术措施。（C）

A、质量第一、安全第二

B、效率第一、质量第二

C、安全第一、预防为主

D、信誉第一、质量为主

15、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)，一次悬挑脚手架高度不宜超过 () m 。(B)

A、18

B、20

C、22

D、24

16、“4M”理论将事故原因归纳为四大因素 ,其中不包括哪个因素。(C)

A、人的因素

B、设备因素

C、技术因素

D、作业因素

17、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 规定 :软土基坑开挖应按 () 对称、均衡、适时的原则开挖。(A)

A、分层、分段

B、分层

C、分段

D、全部

18、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定项目考评,建筑施工企业应当建立健全以 () 为第一责任人的项目安全生产管理体系,依法履行安全生产职责,实施项目安全生产标准工作。(C)

A、法定代表人

B、主要负责人

C、项目负责人

D、安全负责人

19、遇到顶进系统发生故障或在拼管子前（），即应发出信号给工具管头部的操作人员，引起注意。（D）

A、5mm

B、10mm

C、15mm

D、20mm

20、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,(报告生产安全事故)。（A）

A、及时、如实

B、调查清楚后

C、准时、真实

D、及时、全面

21、根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,两层防护的间距不应小于 700mm, 安全防护棚的搭设高度不应小于（）。（D）

A、2.5m

B、3m

C、3.5m

D、4m

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。（D）

A、企业法人、项目负责人、专职安全生产管理人员

B、董事长、项目负责人、专职安全生产管理人员

C、主要负责人、项目负责人、其他管理人员

D、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

23、交流焊机接线柱的螺帽、铜垫圈、母线应紧固,螺母（缺损、烧蚀、松动。（A）

A、不应有

B、可以有

C、可适当有

D、允许有

24、从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负（责任,有关负责人应负管理责任。（C）

A、领导

B、管理

C、直接

D、间接

25、分配箱与开关箱间的距离不应超过（）m, 开关箱与用电设备间的距离不应超过（）m（）。（D）

A、15、3

B、15、10

C、15、30

D、30、3

26、在起重作业中,()斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。(A)

A、禁止

B、允许

C、可以

D、必须

27、在起重吊装中,钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的()。(C)

A、重量

B、外形尺寸

C、重心

D、用途

28、塔式起重机工作能力的最重要参数是()。(C)

A、最大高度

B、臂长

C、额定起重力矩

D、起重量

29、塔式起重机顶升作业时,风速应低于()级。(A)

A、4

B、5

C、6

D、7

30、多塔作业时,处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ ）。（B）

A、3m

B、2m

C、1.5m

D、1m

31、学习国内外建筑安全管理先进理念与技术,重点是安全管理（ ）的转换。（C）

A、工作作风

B、工作方法

C、工作理念

D、工作时间

32、建设工程项目由于安全管理不到位造成的安全事故，常见的问题不包括（ ）。（D）

A、领导不够重视

B、工作不细致

C、缺乏自我保护意识

D、资金不到位

33、建筑工程实行施工总承包,专项方案应当由（ ）组织编制。（A）

A、施工总承包

B、分包单位

C、专业队伍

D、监理单位

34、建筑施工企业不得招用未满()周岁的未成年人,国家另有规定除外。

(B)

A、15

B、16

C、17

D、18

35、物料提升机需临时拆除缆风绳,正确做法是()。(A)

A、停机加固,恢复缆风绳后,方可使用

B、停机拆除缆风绳后继续使用提升机

C、拆除缆风绳与使用提升机可同时进行

D、停机加固,拆除缆风绳后继续使用提升机

36、下列不属于X光机图像识别的方法的是() (A)

A、联想分析法

B、现场测量法

C、观察分析法

D、角度分析法

37、按照规定,开挖深度超过()的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。(C)

A、3米(含3米)

B、5 米

C、5 米（含 5 米）

D、8 米

38、建筑施工企业（），是指由企业法定代表人授权，负责建设工程项目管理 的负责人等。（B）

A、企业法定代表人

B、项目负责人

C、企业分管安全生产工作的副经理

D、经理

39、施工升降机操作按钮中，（ 必须采用非自动复位型（D）

A、上升按钮

B、下降按钮

C、停止按钮

D、急停按钮

40、依据公安部第 61 号令，企业应当至少（）进行一次防火检查。（A）

A、每月

B、每星期

C、每季度

D、每年

41、带锯机作业中，操作人员应站在带锯机的（），跑车开动后，行程范围内的轨道周.安 全生产模拟考试一点 通.围不准站人，严禁在运行中上、下跑车。（B）

A、一侧

B、两侧

C、前面

D、后面

42、施工升降机每()应进行 1 次 1.25 倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。(C)

A、1 个月

B、2 个月

C、3 个月

D、4 个月

43、登高焊割作业时,一般认为在地面周围()m 范围内为危险区。(C)

A、3

B、5

C、10

D、20

44、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场()进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。(D)

A、事故隐患

B、危险源

C、危险部位

D、易发生重大事故部位、环节

45、施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是()。(C)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568070052070006140>