

2023 年质量员考试题库大全

第一部分 单选题(60 题)

1、消防工程中对于按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（ ）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

【答案】： C

2、（ ）是木材和木制品使用时避免变形或开裂而应控制的含水率指标。

- A.纤维饱和点
- B.平衡含水率
- C.自然含水率
- D.实际含水率

【答案】： B

3、主动力在工程上称为荷载，如（ ）等。

- A.重力
- B.水压力
- C.剪力
- D.轴力

【答案】： A

4、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（ ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A.设计过程全部符合要求
- B.施工过程全部符合要求
- C.防火、防水处理过程全部符合要求
- D.观感质量全部符合要求

【答案】： B

5、为了解决国际间质量争端，消除和减少技术壁垒，有效地开展国际贸易，加强国际间技术合作国际标准化组织于 1987 年发布了（ ）族质量管理与质量保证标准。

- A.ISO8900
- B.ISO9900
- C.ISO9800
- D.ISO9000

【答案】： D

6、对建设工程项目而言，属于直接影响建设工程项目质量的劳动作业环境（ ）。

- A.所在地点的水文
- B.所在地点的气象
- C.所在地点的气象
- D.施工现场的通风

【答案】： D

7、分项工程验收记录由施工项目专业（ ）填写，专业监理工程师组织施工单位项目专业（ ）等进行验收，并签字确认。

- A.技术负责人/技术负责人
- B.技术负责人/质量检查员

- C.质量检查员/技术负责人
- D.质量检查员/质量检查员

【答案】： C

- 8、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。
- A.运行有效性
 - B.顾客满意
 - C.持续改进性
 - D.质量管理体系的策划

【答案】： A

- 9、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。
- A.施工员、技术员，施工单位
 - B.施工单位，操作人员
 - C.施工单位，施工员、技术员
 - D.施工员、技术员，操作人员

【答案】： D

- 10、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（ ）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。
- A.活动条件
 - B.特殊条件
 - C.充分条件
 - D.随机条件

【答案】： A

11、由于某种原因，钢筋的品种、级别或规格需作变更时，质检员只应认可（ ）。

- A.项目经理书面通知
- B.建设单位通知
- C.设计单位的设计变更文件
- D.监理工程师的通知

【答案】： C

12、分部工程完成后，由（ ）组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人等进行验收。

- A.项目经理
- B.项目总工
- C.总监理工程师
- D.专业监理工程师

【答案】： C

13、阀体材料种类代号有：灰铸铁 Z、可锻铸铁 K、球墨铸铁 Q （ ） 4 种。

- A.铸钢 C
- B.型钢 X
- C.槽钢 C
- D.白铸铁 B

【答案】： A

14、通常情况下，质量管理组织机构不包括以（ ）为核心的质量管理组织形式。

- A.施工单位技术负责人
- B.项目经理
- C.工长

D.操作工人

【答案】： D

15、事中质量控制的关键是（ ）。

- A.确保工序质量合格
- B.坚持质量标准
- C.控制工序的质量
- D.控制工作质量

【答案】： B

16、面接触型二极管，可通过（ ）电流，但其工作频率是（ ）的。

- A.较小低频
- B.较小高频
- C.较大低频
- D.较大高频

【答案】： C

17、压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

- A.运动状态
- B.移动状态
- C.平衡状态
- D.形变状态

【答案】： C

18、建筑企业资质序列不含（ ）。

- A.施工总承包
- B.施工转包
- C.专业承包

D.劳务分包

【答案】： B

19、混凝土预制桩的混凝土强度达（ ）的设计强度方可起吊。

A.70%

B.75%

C.85%

D.100%

【答案】： A

20、三维极坐标法一般用于（ ）。

A.距离测定

B.位置测定

C.定位放样

D.角度测定

【答案】： C

21、中水管道不宜暗装于（ ），如必须暗装于墙槽内时，必须在管道上有明显且不会脱落的标志。

A.墙体和楼板内

B.墙体内

C.楼板内

D.墙槽内

【答案】： A

22、观察验槽的重点应选择在（ ）。

A.基坑中心线

B.基坑边角处

C.受力较大的部位

D.最后开挖的部位

【答案】： C

23、陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、（ ）和便器配套性技术要求。

A.耐久性要求

B.功能要求

C.防腐蚀要求

D.生产工艺要求

【答案】： B

24、对于涂膜防水层平均厚度的测量方法可采取以下哪种方式（ ）。

A.目测法

B.切片法，现场割取 10mmx10mm 样用直尺测量

C.切片法，现场割取 20mmx20mm 样用直尺测量

D.切片法，现场割取 20mmx20mm 样用卡尺测量

【答案】： D

25、公称尺寸 240 的合格品烧结普通砖的样本极差是（ ）。

A.≤6

B.≤7

C.≤8

D.≤9

【答案】： C

26、有防水、防潮要求的地面，宜在防水、防潮隔离层施工完毕并验收（ ）再铺设绝热层。

A.前

- B.后
- C.合格后
- D.交接

【答案】： C

27、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（
）。□。

- A.50%
- B.65%
- C.75%
- D.90%

【答案】： C

28、移动模架施工工艺流程为（
）。

- A.移动模架组装→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- B.移动模架组装→模板调整→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- C.移动模架组装→绑扎钢筋→移动模架预压→预压结果评价→模板调整→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔
- D.移动模架组装→模板调整→移动模架预压→预压结果评价→绑扎钢筋→浇筑混凝土→预应力张拉、压浆→移动模板架过孔

【答案】： A

29、不属于路基填筑过程中翻浆原因的是。（
）

- A.近地表下 1~3m处有杂填土层
- B.坑塘、水池排水后的淤泥含水量大，填土无法排淤
- C.近地表下 1~3m处有淤泥层
- D.所填土中黏性土和非黏性土混填，黏性土含水量大，碾压中黏性土

呈泥饼状，形成局部翻浆

【答案】： A

30、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于（ ）。

A.60°

B.45°

C.30°

D.15°

【答案】： B

31、发生质量事故基本上是违反了（ ）。

A.施工质量验收规范中的总项目的有关观感的规定

B.施工质量验收规范中的一般项目的有关观感的规定

C.施工质量验收规范的一般项目的规定

D.施工质量验收规范的主控项目的规定

【答案】： D

32、下列跨径适用于整体式简支板桥的是（ ）。

A.4m

B.8m

C.12m

D.15m

【答案】： B

33、混凝土路缘石外观质一等品缺棱掉角影响顶面或侧面的破坏最大投影尺寸应小于等于（ ） mm

A.0

B.5

D.20

【答案】： C

34、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于（ ）个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】： B

35、下列的叙述，正确的是（ ）。

A.作用力和反作用力分别作用在两个物体上

B.作用力和反作用力作用在同一物体上

C.二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

D.二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

【答案】： A

36、力 F 对 O 点之矩，记作（ ）。

A. $M_O(F) = Fd$

B. $M_O(F) = \pm Fd$

C. $M_O(F) = -Fdsina$

D. $M_O(F) = \pm Fd\cos a$

【答案】： B

37、经纬仪包含的水准器有（ ）。

A.管水准器

B.圆水准器

管水准器和圆水准器
D.管水准器和圆水准器都没有

【答案】： C

38、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中电气工程的（ ）。

- A.室外管网垫层、管基回填
- B.线管、线盒
- C.防雷跨接
- D.室外电力管

【答案】： A

39、工序施工条件控制依据不包括（ ）。

- A.设计质量标准
- B.材料质量标准
- C.人员的调度
- D.机械设备技术性能标准

【答案】： C

40、柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条（ ）的标高线，作为杯底找平的依据。

- A.-1.000
- B.-0.600
- C.±0.000
- D.+0.500

【答案】： B

41、墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取（ ）的加强措施。

- 防止开裂
- B.防止破损
- C.加强强度
- D.防止开裂和破损

【答案】： D

- 42、规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个（ ）。
- A.分部工程
 - B.子单位工程
 - C.分项工程
 - D.检验批

【答案】： B

43、某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A.限期改正
- B.逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款
- C.造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事
- D.对企业负责人处以行政处罚

【答案】： D

、建筑装饰装修工程施工（ ）不经穿管直接埋设电线。

- A.可以
- B.不宜
- C.不应
- D.严禁

【答案】： D

45、（ ）是 IS09000 族标准的核心和灵魂。

- A.顾客满意和持续改进
- B.持续改进和顾客满意
- C.顾客满意
- D.持续改进

【答案】： A

46、开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（ ） m

- A.1.8
- B.1.5
- C.1.3
- D.1.2

【答案】： C

47、为了（ ），路面表面做成中间高两边低的拱形，称之为路拱。

- A.迅速排除路面上的尘土
- B.降低路面噪声
- C.迅速排除路面上的雨水
- D.增强路面抗弯能力

【答案】： C

、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处（ ）的罚款。

A.5 万元以上 10 以下

B.10 万元以上 12 万元以下

C.10 万元以上 15 万元以下

D.10 万元以上 20 万元以下

【答案】： D

49、施工（ ）检查是施工质量验收的基础。

A.工程方案

B.工程进度

C.人员调度

D.工程质量

【答案】： D

50、基坑挖到一定深度时，应在基坑四壁，离基坑底设计标高（ ）处，测设水平桩，作为检查基坑底标高和控制垫层的依据。

A.0.5m

B.0.6m

C.0.7m

D.1.5m

【答案】： A

51、砂浆强度等级是以边长为（ ）mm的立方体试件，在标准养护条件下，用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值（单位为 MPa）确定。

A.50

B.70.7

D.150

【答案】： B

52、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（ ）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。

- A.预埋件焊牢
- B.打膨胀螺栓
- C.先处理法
- D.后处理法

【答案】： B

53、高程测量的一般原则是（ ）。

- A.从整体到局部
- B.从局部到整体
- C.从左侧到右侧
- D.从右侧到左侧

【答案】： A

54、不属于路基“弹簧”原因的是。（ ）

- A.填土为黏性土时的含水量超过最佳含水量较多
- B.透水性好与透水性差的土壤混填，且透水性的土壤包裹了透水性差的土壤，形成了“水壤”
- C.翻晒、拌合不均匀
- D.局部填土混入冻土或过湿的淤泥、沼泽土、有机土、腐殖土以及含有草皮、树根和生活垃圾的不良填料

【答案】： B

55、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（ ） d 罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 3

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】： C

56、吊扇挂钩安装时，挂钩直径不小于吊扇挂销直径，且不小于（ ） mm

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】： B

57、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

A.基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能

B.一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉

C.夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻

D.墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577003004102006161>