

2023 江苏省建筑施工企业安全员 C2 土建类考试题库模拟训练含答案【3 套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 碗扣式钢管脚手架当脚手架高度大于 24m 时，每隔（）跨应设置一组竖向通高斜杆。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

2. 安全生产管理基本原则中，由若干相互作用又相互依赖的部分组合而成，具有特定功能，并处于一定环境中的有机整体是（）原理

A、整分合

B、系统

C、弹性

D、封闭

3. 下列选项中，（）工作不列入建筑施工生产安全事故管理工作中

A、建筑施工生产安全事故应急救援预案

B、生产安全事故救援与处置

C、生产安全事故报告与调查处理

D、建筑施工生产安全事故应急救援的奖惩

4. 装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的结合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过（）mm

A、60

B、70

C、80

D、90

5. 《江苏省工程建设管理条例》法律效力和地位高于（）

A、《建筑法》

B、《建设工程安全生产管理条例》

C、《安全生产许可证条例》

D、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》

6. 管理的基本要素不包括（）

A、主体

B、客体

C、目的

D、结果

7. 移动式操作平台的高度不应超过（）m

A、5

B、10

C、15

D、20

8. 搭设高度5米及以上、搭设跨度（）米及以上的模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、5

B、8

C、10

D、15

9. 建筑施工现场应当按照（）建立安全生产领导小组。

A、企业各部门

B、项目部

C、工程片区

D、工作班组

10. 钢制大模板常用于（）的支模，多用于剪力墙结构中。

A. 柱体

B. 板体

C. 梁体

D. 墙体

11. TN-S 表示 ()。

A. 工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统

B. 工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统

C. 工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统

D. 保护零线

12. 深基坑工程，前期工作的主导单位是 ()

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、总承包单位

13. 施工现场必须采用封闭围挡，在一般路段和区域设置的围挡高度不得低于()。

A、1.6m

B、1.8m

C、2.0m

D、2.5m

14. 高大模板专项施工方案由施工单位的 () 组织专业施工技术人员编写。

A、项目负责人

B、技术负责人

C、项目技术负责人

D、安全负责人

15. 建筑物（）要设置网兜，向上每隔 3 层设置一道，作业层下设随层网

A、地下室

B、首层

C、二层

D、三层

16. 用承插型盘扣式钢管支架搭设的脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆竖向间距不应小于（）mm。

A、200

B、300

C、400

D、500

17. 碗扣式钢管脚手架立杆碗扣节点间距应按（）m 模数设置。

A、0.2

B、0.4

C、0.6

D、0.8

18. 由于重力势能差引起的伤害事故属于（）

A、物体打击

B、高处坠落

C、坍塌

D、起重伤害

19. 建设工程实行施工总承包的，由（）对现场的安全生产负总责。

- A、监理单位
- B、建设单位
- C、总承包单位
- D、分包单位

20. “企业在考虑经济发展，进行机构改革、技术改造时，安全生产要与之同时规划、同时组织实施，同时运作投产。”主要体现了安全生产管理的（）原则

- A、管生产必须管安全
- B、三同时
- C、三同步
- D、五同时

二. 多选题(共 10 题)

1. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行的安全职责有（）。

- A、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施
- B、制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案
- C、组织安全施工技术交底并签字确认
- D、制定建筑起重机械安装拆卸工程生产安全事故应急救援预案
- E、在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护

2. 建筑施工企业的安全生产管理，其（）。（

- A、体系正常运转的标志是所属的施工现场安全生产体系是否正常运转
- B、体系正常运转的标志还包括所属施工现场的分包单位安全生产管理是否正常运转
- C、体系正常运转的标志不包括所属施工现场的分包单位安全生产管理的要求
- D、体系中的安全生产管理要求都是安全生产条件所确定的内容
- E、体系中的部分安全生产管理要求是安全生产条件所确定的内容

3. 安全色是表达安全信息含义的颜色，如表示（）等意义。

- A、禁止
- B、指令
- C、提示
- D、注意
- E、警告

4. 建筑工程安全防护、文明施工措施费用中的安全施工费由（）组成。

- A、临边、洞口安全防护费
- B、交叉作业安全防护费
- C、高处作业安全防护费
- D、危险性较大工程安全措施费
- E、现场围挡防护费

5. 施工现场临时用电设备（）达多少时，应编制用电组织设计

- A、3台
- B、5台

C、30 千瓦

D、40 千瓦

E、50 千瓦

6. 建筑施工企业安全生产主要规章制度包括（）

A、安全生产责任制

B、安全生产资金保障制

C、安全生产教育培训制

D、安全生产检查制

E、技术交底制

7. 生产安全事故的间接原因包括（）

A、技术和设计上的缺陷

B、劳动组织不合理

C、不懂安全操作技术知识

D、教育培训不够

E、人的不安全行为

8. 施工现场需要考虑防直击雷的部位主要有（）

A、塔式起重机

B、物料提升机

C、外用电梯

D、设置现场变电所时的进、出线

9. 现场安全措施费用应当用于现场的（）等。

A、安全防护用具采购和更新

B、安全防护设施采购和更新

C、安全施工措施落实

D、安全生产条件的改善

E、工人工资的支付

10. 施工企业应当定期组织有关人员采取（）措施，排查本单位的事故隐患。

A、技术

B、管理

C、经济

D、组织

E、行政

三. 判断题(共 10 题)

1. 施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。

2. 施工作业班组要设置专职安全检查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查（）

3. 高处作业时，因触电失足坠落应属于高处坠落事故（）

4. 企业安全生产事故报告与处理制度的内容，主要是企业按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》关于发生等级事故的管理内容制定的相应规定，不包括企业日常安全生产管理中对重大事故隐患所采取的管理措施。

5. 集团公司应当每月开展一次安全检查。

6. 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人坚守岗位。

7. 建筑施工企业安全生产教育培训应贯穿于生产经营全过程。
8. 采用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，搭设高度不宜大于 30m。（）
9. 建设规模较大、建设周期较长或有条件的项目部可设置专门的安全生产管理部门。（）
10. 临时用电工程图纸应单独绘制，临时用电工程应按图施工。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】C
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】D
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】C
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】A
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】B
16. 【正确答案】D
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】C
20. 【正确答案】C

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABE
2. 【正确答案】 ABD
3. 【正确答案】 ABCE
4. 【正确答案】 ABCD
5. 【正确答案】 BE
6. 【正确答案】 ABCDE
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABC
9. 【正确答案】 ABCD
10. 【正确答案】 AB

三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 错
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》在城市市区内的建设工程施工单位应当对施工现场实行（）。

A. 半封闭围挡

B. 封闭围挡

C. 警示标志

D. 夜间作业

2. 建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作出约定或约定不明的，合同工期一年以上（含一年），预付安全防护，文明施工措施费不得低于该费用总额的（），其余费用应按照施工进度支付。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 50%

3. 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升架设设施，应当编制拆装方案、制定施工安全措施，并由（）现场监督。

A、 监理人员

B、 施工管理人员

C、 专业装拆人员

D、 专业技术人员

4. 某建筑工地将基坑开挖的土方堆放在离基坑 10 米以外的砖砌围墙边，围墙外侧是一所小学操场，且土方堆放高于围墙，一场大雨过后的一天，小学生课余在操场活动中，突然围墙倒塌，将正在墙边玩耍的 4 名小学生压死在围墙底下，针对该类事故，回答下列问题：基坑工程的施工安全管理主导单位是（）

A、 建设单位

B、 施工总承包单位

C、 施工专业承包单位

D、 监测单位

5. 出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当

具有特种设备()。

A. 制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明

B. 制造许可证、产品合格证、备案证明

C. 制造许可证、产品合格证、自检合格证明

D. 制造许可证、产品合格证、质量检验证明

6. 附着式升降脚手架的防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在()上。

A、脚手架

B、建筑结构

C、塔吊

D、辅助结构

7. 工程项目部()应当对临时用电工程至少进行一次安全检查

A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度

8. 生产活动中,某些企业较长时间内未发生伤亡事故,就会麻痹大意,忽视事故的()
的()

A、可预防性

B、因果性

C、潜伏性

D、随机性

9. 脚手架方案经施工单位审核合格后，报监理单位，由（）审核签字。

A、监理单位技术负责人

B、监理代表

C、总监理工程师

D、监理工程师

10. 安全生产管理人员职业道德不仅是职业活动中的标准和要求，更体现了其社会责任和职业追求，是对（）承担的道德责任和义务

A、个人

B、企业

C、社会

D、家庭

11. 开挖深度超过（）米的基坑土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、2

B、3

C、4

D、5

12. 工程项目现场的生产安全事故应急救援预案主要是（）。

A. 综合应急预案和专项应急预案

B. 专项应急预案和现场处置方案

C. 现场处置方案和综合应急预案

D. 综合应急预案

13. TN-S 表示 ()

- A、工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统
- B、工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统
- C、工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统
- D、保护接零

14. 专门的安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的()

- A、负责安全生产管理工作的独立职能部门
- B、具有安全生产管理职能的相关部门
- C、承担生产经营活动的管理部门
- D、既承担安全生产监督管理职能，又承担生产经营活动的管理部门

15. 基坑开挖前，施工单位应当按照专项施工方案的要求，组织施工，严禁在不具备 () 条件下强令违章作业、盲目施工

- A、工程环境
- B、安全生产条件
- C、操作能力
- D、监督范围

16. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案专家论证会的专家组成员应当由 () 名及以上符合相关要求的专家组成。

- A、3
- B、5
- C、7

D、9

17. 通过立法等方式，保障技术条件和环境达标，是安全生产三大基本措施中的（）。

A、工程技术措施

B、安全管理措施

C、安全教育措施

D、安全法制措施

18. 木工操作间建筑应当采用（）材料搭建

A、可燃

B、易燃

C、阻燃

D、难燃

19. 工地食堂的粮食存放台距墙和地面应大于（）m。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

20. 建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（）年内不得申请安全生产许可证。（）

A、1

B、2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/577005115065006056>