

2022-2023 年一级造价师之建设工程技术与计量（交通）题库练习试卷 B 卷附答案

单选题（共 50 题）

1、（2020 年真题）根据《公路工程项目概算预算编制办法》，定额建筑安装工程费包括（ ）的 40%。

- A.措施费
- B.专项费用
- C.定额直接费
- D.定额设备购置费

【答案】 D

2、桥梁墩、台结构形式中，一般用于高桥墩和大跨径的桥梁的是（ ）。

- A.独柱式墩、台
- B.U形桥台
- C.空心墩
- D.埋置式桥台

【答案】 C

3、细度模数为 1.6~2.2 的砂为()

- A.粗砂
- B.中砂
- C.细砂
- D.特细砂

【答案】 C

4、(2020 年真题) 关于施工组织设计工程对象分类, 正确的是()。

- A.施工组织总设计、单项(或单位)工程施工组织设计
- B.施工组织总设计、单项(或单位)工程施工组织设计、分项工程施工组织设计
- C.施工组织总设计、单项(或单位)工程施工组织设计、分部工程施工组织设计
- D.施工组织总设计、单项(或单位)工程施工组织设计、分部工程施工组织设计、分项工程施工组织设计

【答案】 C

5、公路工程长 10km 宽 12m 分别计算了除草和清除表土的费用, 计价工程量均为 120000m²上述计算方法中存在的问题是()。

- A.计价工程量错误
- B.除草费用不应计算

- C.清除表土费用不应计算
- D.除草和清除表土不应同时计算

【答案】 D

6、关于施工组织设计，下列说法错误的是（ ）。[2019 年回忆版]

- A.施工组织设计是全局性的文件
- B.施工组织设计是项目从立项到竣工结束的指导性文件
- C.施工组织设计文件内容是全面的
- D.施工组织设计发挥作用是全方位的

【答案】 B

7、桥梁工程钻孔灌注桩基础，设计桩长为 50m，采用水中桩基平台，水深 3m，平台顶标高为+8.0，河床地面标高为+3.0，桩底标高-50.0，在编制工程造价时，其成孔工程量应为（ ）m

- A.50
- B.53
- C.56
- D.58

【答案】 B

8、下列关于基坑支护说法正确的是（ ）。

- A.基坑深度>4m时，可采用槽钢支护

- B.基坑深度 $\leq 4\text{m}$ 时，宜采用锁口钢管桩围堰支护
- C.锚杆加固孔深 $\leq 3\text{m}$ 时，宜用先注浆后插入锚杆工艺
- D.采用孔底注浆法的注浆管应插至距孔底 $100\sim 150\text{mm}$ 处

【答案】 C

9、黄土最主要的特性是（ ）。

- A.触变性
- B.膨胀性
- C.湿陷性
- D.收缩性

【答案】 C

10、以下哪项不是软土的特征？（ ）

- A.透水性差
- B.天然含水率较大
- C.强度较高
- D.压缩性较高

【答案】 C

11、（2021 年真题）下列不属于隧道衬砌按功能分类的是（ ）。

- A.承载衬砌
- B.构造衬砌

- C.支挡衬砌
- D.装饰衬砌

【答案】 C

12、强夯置换法处理深度不宜大于（ ）。[2019 年回忆版]

- A.5m
- B.6m
- C.7m
- D.8m

【答案】 C

13、下列关于后张法的张拉和锚固说法正确的是（ ）。

- A.预应力张拉前，宜对不同类型的孔道进行至少一个孔道的摩阻测试
- B.直线筋或螺纹筋应在两端同时张拉
- C.预应力钢筋张拉锚固后应在 24h 内完成压浆
- D.切割后预应力钢筋的外露长度不应大于 30mm

【答案】 A

14、斜拉桥的主要承重结构是（ ）。

- A.索塔
- B.斜拉索

C.主梁

D.次梁

【答案】 B

15、反映拱桥特性的一个重要指标是（ ）。

A.净跨径

B.净矢高

C.计算跨径

D.矢跨比

【答案】 D

16、移动支架逐孔现浇施工主要工序排序正确的是（ ）。

A.主梁安装→导梁安装→模板系统安装→加载试验→预拱度设置与模板调整→绑扎底板及腹板钢筋→预应力系统安装→内模就位→顶板钢筋绑扎→箱梁混凝土浇筑

B.导梁安装→主梁安装→模板系统安装→加载试验→预拱度设置与模板调整→绑扎底板及腹板钢筋→预应力系统安装→内模就位→顶板钢筋绑扎→箱梁混凝土浇筑

C.主梁安装→导梁安装→模板系统安装→加载试验→预拱度设置与模板调整→绑扎底板及腹板钢筋→内模就位→预应力系统安装→顶板钢筋绑扎→箱梁混凝土浇筑

D.导梁安装→主梁安装→模板系统安装→加载试验→预拱度设置与

模板调整→绑扎底板及腹板钢筋→内模就位→预应力系统安装→顶板钢筋绑扎→箱梁混凝土浇筑

【答案】 A

17、(2021 年真题) 下列不属于填石路堤的填筑方法的是 ()。

- A.竖向填筑法
- B.冲击压实法
- C.强力夯实法
- D.混合填筑法

【答案】 D

18、预算项目及编码规则在 () 体现。

- A.总则
- B.投资估算或概算预算编制方法
- C.费用标准和计算方法
- D.附录

【答案】 B

19、悬索桥的主要承重构件是 ()。

- A.主缆
- B.锚碇
- C.加劲梁

D.索鞍

【答案】 A

20、在公路工程的坡面防护中，效果较好、成本较低且施工简单的防护措施是()

A.锚固

B.植物防护

C.喷射混凝土

D.护坡及护面墙

【答案】 B

21、基本预备费计算以建筑安装工程费、土地征用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数，工程可行性研究报告投资估算按()计列。

A.11%

B.9%

C.5%

D.4%

【答案】 B

22、关于挖基和排水施工技术，错误的是()。

A.挖基施工宜安排在枯水或少雨季节进行

- B.排水困难时，宜采用水下挖基方法
- C.采用机械开挖时若超挖，需人工回填夯实
- D.基坑开挖后，不得长时间暴露、被水浸泡或被扰动

【答案】 C

23、除高原地区施工外，其他地区的辅助生产间接费的计算基数是（ ）。

- A.定额人工费
- B.定额施工机械使用费
- C.定额直接费
- D.定额人工费与定额施工机械使用费之和

【答案】 A

24、路基边坡及河岸冲刷防护工程中，（ ）适用于水流方向与路线近乎平行，不受各种洪水主流冲刷的季节性漫水的路堤边坡防护。

- A.铺草皮
- B. 终值防水林、挂柳
- C. 干砌片石护坡
- D. 浆砌片石护坡

【答案】 A

25、（2020 年真题）关于绿化工程的说法，错误的是（ ）。

- B.分隔带一般选择低矮缓生、耐旱的植物
- C.可以在高速公路的路肩上种植乔木美化环境
- D.在立体交叉区密栽乔灌花木可以提高路口的识别性

【答案】 C

26、公路工程沉井下沉定额的计量单位为 m^3 ，其工程量等于（ ）。

- A.沉井刃脚外缘所包围的面积乘沉井高度
- B.沉井刃脚外缘所包围的面积乘刃脚入土深度
- C.沉井刃脚外缘所包围的面积乘沉井高度加井内翻砂数量
- D.沉井刃脚外缘所包围的面积乘刃脚入土深度加井内翻砂数量

【答案】 B

27、下列工作程序中，不属于企业投资公路建设项目实施程序的是（ ）。

- A.编制可行性研究报告
- B.根据规划，编制项目建议书
- C.组织投资人招标工作，确定投资人
- D.投资人编制项目申请报告，按规定报项目审批部门核准

【答案】 B

28、发动机额定功率为 180kW的拖拉机属于（ ）

- B. 中型
- C. 大型
- D. 特大型

【答案】 C

29、III级围岩基本质量指标 BQ为 ()。

- A. 350~251
- B. 450~351
- C. 550~451
- D. >550

【答案】 B

30、预应力钢筋的张拉，千斤顶的额定张拉力宜为所需张拉力的 () 倍。

- A. 1.1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2.0

【答案】 C

31、组成立体交叉的主体是 ()。

- B.正线
- C.匝道
- D.变速车道

【答案】 B

32、夜间交通量较大的路段，积雪标杆上应使用反光膜，反光膜纵向距离和间隔距离宜为（ ）。

- A.15cm
- B.20cm
- C.30cm
- D.40cm

【答案】 B

33、根据《公路工程标准施工招标文件》规定，工程量清单分为7章，其中200章是（ ）。

- A.路基
- B.路面
- C.桥梁
- D.隧道

【答案】 A

()。

- A.扩大基础
- B.桩基础
- C.沉井
- D.地下连续墙

【答案】 A

35、按桥梁结构类型分类时，()充分发挥了高强钢缆的抗拉性能，使其结构自重较轻，能以较小的建筑高度跨越其他任何桥型无法比拟的特大跨度。

- A.梁式桥
- B.拱式桥
- C.刚构桥
- D.悬索桥

【答案】 D

36、标线施工时，喷涂施工应在白天进行，雨天、强风天、温度低于()℃时应暂时停止施工。

- A.-5℃
- B.0℃
- C.5℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578020050061006133>