

2022 年-2023 年二级建造师之二建市政工程实务模拟考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 30 题）

1、（2017 年真题）关于防水构筑物变形缝处橡胶止水带施工技术要求，错误的是（ ）

- A. 填缝板应用模板固定牢固
- B. 止水带应用铁钉固定牢固
- C. 留置垂直施工缝时，端头必须安放模板，设置止水带
- D. 止水带的固定和安装，必须由项目技术员、质检员验收

【答案】 B

2、预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中，顶、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为（ ）张拉，设计有要求时按设计要求。

- A. 上左、下右对称
- B. 左右对称
- C. 右上、左下对称
- D. 上下、左右对称

【答案】 D

3、沥青混合料按结构划分的类型不包括()。

- A. 悬浮—密实结构
- B. 骨架—空隙结构
- C. 骨架—密实结构
- D. 悬浮—空隙结构

【答案】 D

4、全断面法适用于地质条件好的底层，围岩必须有足够的（ ）。

- A. 强度
- B. 抵抗变形能力
- C. 自稳能力
- D. 不透水性

【答案】 C

5、浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是（ ）。

- A. 全断面开挖法
- B. 侧洞法
- C. 中洞法
- D. 台阶开挖法

【答案】 D

6、关于给水排水管道功能性试验的说法，正确的是（ ）。

- A. 给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
- B. 压力管道水压试验采用内渗法测定
- C. 无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验
- D. 管道内径大于 700mm 时，可抽取 1/3 井段试验

【答案】 D

7、在基坑围护结构中，主要结构材料可以回收反复使用的是（ ）。

- A. 地下连续墙
- B. 灌注桩
- C. 水泥土挡墙
- D. 组合式 SMW 桩

【答案】 D

8、施工成本管理里的基本流程是（ ）。

- A. 成本分析→成本核算→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核
- B. 成本核算→成本预测→成本考核→成本分析→成本计划→成本控制
- C. 成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核
- D. 成本计划→成本控制→成本预测→成本核算→成本考核→成本分析

【答案】 C

9、市政公用工程项目的施工组织设计必须经（??）批准。

- A. 项目经理
- B. 企业技术负责人
- C. 项目总工
- D. 项目监理

【答案】 B

10、下列水处理构筑物中，属于给水处理构筑物的是（ ）。

- A. 消化池
- B. 曝气池

- C. 氧化沟
- D. 混凝沉淀池

【答案】 D

11、不宜采用射水辅助手段沉桩施工的土层是（ ）。

- A. 砂土层
- B. 碎石土层
- C. 黏性土层
- D. 砂砾土层

【答案】 C

12、钻孔灌注桩施工时，造成钻孔塌孔或缩径的主要原因不包括（ ）。

- A. 钻进速度过快
- B. 钻孔偏斜
- C. 护壁泥浆性能差
- D. 成孔后没及时灌注混凝土

【答案】 B

13、（2020 年 12 月真题）混凝土预制桩吊环必须使用未经冷拉的（ ）级热轧钢筋制作。

- A. HPB300
- B. HRB400
- C. HRB500
- D. HRBF400

【答案】 A

14、钢管采用焊接接口时，内壁错边量不宜超过（ ）。

- A. 管壁厚度的 15%，且不得大于 3mm
- B. 管壁厚度的 15%，且不得大于 2mm
- C. 管壁厚度的 10%，且不得大于 3mm
- D. 管壁厚度的 10%，且不得大于 2mm

【答案】 D

15、采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽，②吊放钢筋笼，③下导管，④吊放接头管，⑤拔出接头管，⑥灌注水下混凝土，⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（）。

- A. ⑤→⑦→①→④→②→③→⑥
- B. ①→⑦→④→②→③→⑤→⑥
- C. ⑦→④→①→③→②→⑥→⑤
- D. ⑦→①→④→②→③→⑥→⑤

【答案】 D

16、下列工程中，不属于市政公用专业注册建造师执业范围的是（）。

- A. 城市交通工程中的防撞设施工程
- B. 长输管线工程
- C. 轻轨交通工程
- D. 交通安全设施工程

【答案】 B

17、关于用各种起吊机具设备吊放梁、板的说法，错误的是()。

- A. 梁、板构件的吊点当设计无规定时应根据计算决定
- B. 吊移板式构件时，不得吊错板梁的上、下面
- C. 构件的吊环应顺直
- D. 吊绳与起吊构件的交角小于 45° 时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力

【答案】 D

18、钢管混凝土墩柱应采用()混凝土，一次连续浇筑完成。

- A. 补偿收缩
- B. 自流平
- C. 速凝
- D. 早强

【答案】 A

19、()是给大城市供气的主动脉。

- A. 高压燃气管道
- B. 次高压燃气管道
- C. 中压燃气管道
- D. 低压燃气管道

【答案】 B

20、沥青路面结构中，直接承受行车荷载作用的是()。

- A. 垫层

- B. 基层
- C. 面层
- D. 底基层

【答案】 C

21、一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。强度试验压力应为（ ）倍的设计压力，严密性试验压力应为（ ）倍设计压力，且不得低于（ ）。

- A. 1.25； 1.5； 0.6MPa
- B. 1.5； 1.25； 0.4MPa
- C. 1.5； 1.25； 0.5MPa
- D. 1.5； 1.25； 0.6MPa

【答案】 D

22、梁板和桥墩整体结合在一起的桥梁结构称为（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 刚架桥
- C. 悬索桥
- D. 拱式桥

【答案】 B

23、土路基填土宽度应比设计宽度每侧宽（ ）

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm

D. 500mm

【答案】 D

24、关于止水带安装的要求正确的是（ ）。

- A. 塑料或橡胶止水带可采用叠接
- B. T 字接头、十字接头、Y 字接头，应在现场进行热接
- C. 金属止水带接头咬接或搭接必须采用双面焊接
- D. 金属止水带在伸缩缝中的部位不得涂防锈和防腐涂料

【答案】 C

25、当垃圾填埋场采用 HDPE 膜防渗技术时，不属于 HDPE 防渗膜铺设施工要点有（ ）。

- A. 先边坡后场底
- B. 在 HDPE 膜调整过程中可使用人工手动拉拽
- C. 斜坡上不出现横缝
- D. 外露的 HDPE 膜边缘应及时用沙袋或其他重物压上

【答案】 B

26、日平均气温连续 5d 低于 5℃时，或最低环境气温低于（ ）℃时，应视为进入冬期施工。

- A. 5
- B. 0
- C. -3
- D. -5

【答案】 C

27、关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性
- B. 支架立柱高于 5m 时，应在两横撑之间加剪刀撑
- C. 支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯
- D. 施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性

【答案】 D

28、以下关于各种维护结构特点错误的是（ ）。

- A. 混凝土灌注桩刚度大、施工对环境影响小、需采取降水或止水措施
- B. SMW 桩强度大、型钢可反复使用、需采取降水或止水措施
- C. 地下连续墙强度与刚度大、适用于地层广、隔水性好、可兼作部分主体结构
- D. 钢管桩截面刚度大于钢板桩、需采取防水措施

【答案】 B

29、下列关于监控量测说法正确的是（ ）。

- A. 监测方法采用仪器测量
- B. 监测前，应做好监测点和传感器的保护工作
- C. 监控量测报告不需要项目负责人签字
- D. 监控量测报告可分类为监测日报、警情快报、阶段（月、季、年）性报告和总结报告

【答案】 D

30、明挖法施工车站顶板和楼板可采用的形式中不包括（ ）。

- A. 密肋板
- B. 双向板
- C. 井字梁式板
- D. 无梁板

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、关于地下连续墙围护结构的说法，正确的有（ ）。

- A. 刚度大，强度大
- B. 适用于所有地层
- C. 隔水性好
- D. 导墙结构对地基无特殊要求
- E. 可兼作为主体结构的一部分

【答案】 ABC

2、现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（ ）

- A. 模板、支架自重
- B. 现浇箱梁自重
- C. 施工人员、堆放施工材料荷载
- D. 风雪荷载
- E. 倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载

【答案】 ABD

3、关于燃气管道强度试验的说法，正确的有（ ）。

- A. 试验压力为设计压力 1.5 倍
- B. 钢管的试验压力不得低于 0.4MPa
- C. 聚乙烯管(SDR11)的试验压力不得低于 0.2MPa
- D. 聚乙烯管(SDR17.6)的试验压力不得低于 0.4MPa
- E. 水压试验压力达到规定值后，稳压 1h，观察压力计 30min，无压力降为合格

【答案】 AB

4、关于地下连续墙围护结构的说法，正确的有（ ）。

- A. 刚度大，强度大
- B. 适用于所有地层
- C. 隔水性好
- D. 导墙结构对地基无特殊要求
- E. 可兼作为主体结构的一部分

【答案】 ABC

5、施工占用慢行道和便道要获得（ ）部门的批准。

- A. 桥梁管理
- B. 交通管理
- C. 道路管理
- D. 建设管理
- E. 规划管理

【答案】 BC

6、联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到（ ）作用。

- A. 乘客的安全疏散
- B. 隧道排水
- C. 运送土方
- D. 防火、消防
- E. 通风

【答案】 ABD

7、施工过程质量控制均应按要求进行（ ）。

- A. 监理检查
- B. 自检
- C. 业主检查
- D. 互检
- E. 专业检查

【答案】 BD

8、钢筋接头设置应符合下列（ ）的规定。

- A. 钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于 20mm
- B. 钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大负弯矩处
- C. 在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头
- D. 接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的 5 倍
- E. 施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受压办理

【答案】 BC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/578070076041006031>