

# 2023 年-2024 年监理工程师之水利工程目标控制通 关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、水利工程质量评定的基础单位是（ ）。

- A.水利工程项目
- B.分部工程
- C.单位工程
- D.单元工程

**【答案】 D**

2、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（ ）。

- A.全数抽样
- B.简单随机抽样
- C.整群抽样
- D.多阶段抽样

**【答案】 B**

3、网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。

- A.要求工期
- B.合同工期
- C.计算工期
- D.计划工期

**【答案】 C**

4、袋装水泥应在库房内贮放，库房地面应有防潮措施。库内应保持干燥，防止雨露侵入，袋装水泥的出厂日期不应超过（ ）个月，散装水泥不应超过（ ）个月，快硬水泥不应超过（ ）个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

A.3, 6, 1

B.6, 3, 3

C.3, 1, 6

D.6, 1, 3

**【答案】 A**

5、在施工质量管理中，（ ）是工程质量的基础。

A.环境的因素

B.方法的因素

C.材料的因素

D.人的因素

**【答案】 C**

6、以下选项中属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（ ）。

A.竣工证书

B.工程竣工验收鉴定书

C.工程完工证书

D.保修责任终止证书

**【答案】 B**

7、未经（ ）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A.建设单位
- B.质量监督机构
- C.监理工程师
- D.总监理工程师

【答案】 D

8、与土质防渗体结合的岩面或混凝土面等,铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆,涂刷均匀,无空白,混凝土面涂刷厚度为( ) mm裂隙岩面涂刷厚度为5~10mm铺浆厚度允许偏差为 0-2mm

- A.2~4
- B.3~5
- C.4~6
- D.4~7

【答案】 B

9、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》,下列属于设备费的是( )

- A.运输保险费
- B.固定资产使用费
- C.工具用具使用费
- D.折旧费

【答案】 A

10、进度控制是一个( )的管理过程。

- A.动态
- B.静态

C.封闭

D.开放

【答案】 A

11、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（ ）

A.植被清理费

B.场地平整费

C.施工超挖费

D.测量放样费

【答案】 B

12、以下不属于事后质量控制内容的是（ ）。

A.审核工程资料，组织或参加各阶段验收

B.审核监理单位提供的质量检验报告及有关技术性文件

C.整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档

D.评价工程项目质量状况及水平

【答案】 B

13、做好项目经济评价其目的在于（ ）。

A.确定项目立项的必要性

B.确定项目立项的可行性

C.推荐最佳投资方案

D.最大限度地避免风险，提高投资效益

【答案】 D

14、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（ ）。

- A.具有较完整的使用功能
- B.符合设计要求
- C.能够独立地发挥作用
- D.相关费用已结清

【答案】 D

15、以下关于现场工艺试验规定的说法，错误的是（ ）。

- A.监理单位应审批承包人提交的现场工艺试验方案
- B.现场工艺试验完成后，监理单位应确认承包人提交的现场工艺试验成果
- C.监理单位应依据确认的现场工艺试验成果，审查承包人提交的施工措施计划中的施工工艺
- D.对承包人提出的新工艺，监理单位应提请发包人对工艺试验成果进行评审认定

【答案】 D

16、正态分布总体样本落在  $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$  区间的概率约为（ ）左右。

- A.95.0%
- B.95.4%
- C.99.7%
- D.68.3%

【答案】 C

17、通过 MS Project 自动计算，可计算出各项工作的（ ）。

- A.费用参数
- B.工程量参数
- C.损耗参数
- D.时间参数

【答案】 D

18、混凝土单体横截面积小于（ ） m<sup>3</sup>的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对孔洞回填的混凝土也不予计量。

- A.0.2
- B.0.5
- C.0.1
- D.0.6

【答案】 C

19、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（ ）。

- A.质量管理
- B.质量方针
- C.质量控制
- D.质量体系

【答案】 C

20、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意 1m长度的水封范围内漏水量不应超过（ ） L/s。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5

【答案】 A

21、下列选项中，不包含在材料预算价格中的是（ ）。

A.采购及保管费

B.运杂费

C.运输保险费

D.检验试验费

【答案】 D

22、下列不属于人工费索赔内容的是（ ）。

A.额外劳动力雇佣

B.劳动效率降低

C.人员闲置

D.奖金

【答案】 D

23、关于工程量清单计价的说法，正确的是（ ）。

A.招标人应填写工程量清单报价表的内容

- B. 投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容
- C. 其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写
- D. 投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写

【答案】 B

24、施工进度计划的调整涉及的总工期目标改变时，监理单位应提出审查意见报（ ）批准。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 施工项目部
- D. 工程质量监督机构

【答案】 B

25、最迟完成时间是指（ ）。

- A. 在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻
- B. 在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻
- C. 在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻
- D. 在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻

【答案】 D

26、水工隧洞混凝土衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束（ ）d后进行。

- A. 7
- B. 14
- C. 21

D.28

【答案】 A

27、土料摊铺检验时，铺料时应在设计边线外侧各超填一定余量，人工铺料宜大于（ ） cm，机械铺料宜大于（ ） cm。

A.15， 20

B.10， 20

C.15， 30

D.10， 30

【答案】 D

28、施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（ ）年。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】 B

29、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（ ）。

A.固定总价合同

B.可调值总价合同

C.包干总价合同

D.固定工程量总价合同

B

30、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（ ）认定。

- A. 工承包人
- B. 监理人
- C. 质量监督机构
- D. 项目法人

【答案】 D

31、水利工程中没有缺陷责任期的是（ ）。

- A. 泵站工程
- B. 堤防工程
- C. 水闸工程
- D. 河湖疏浚工程

【答案】 D

32、监理机构的检查和验收，（ ）承包人按合同约定应负的责任。

- A. 不免除
- B. 可免除
- C. 可判定
- D. 不可判定

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/585022104243011322>