

2023 年安全员之 C 证（专职安全员）全真模拟考试 试卷 B 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、附着框架应尽可能设置在（）。

- A. 塔身 2 个标准节之间
- B. 起重臂与塔身的连接处
- C. 塔身标准节的节点连接处
- D. 平衡臂与塔身的连接处

【答案】 C

2、某商住楼工程发生一起围墙倒塌事故，造成3 人死亡，直接经济损失 263.5 万元。事故后调查发现：在施工的过程中，临时围墙被当作支挡碎石的挡土墙使用。在施工过程中，现场管理和技术人员安全意识薄弱，缺乏责任心且专业素质欠缺。施工单位安全生产管理制度不落实；施工管理混乱，对现场安全监管缺失，未对施工人员进行有效的三级安全教育培训，未能及时消除安全生产隐患，理应负有相应的责任。建设主管部门对该工程施工现场存在的事故隐患尤其是围墙外长期堆放碎石等明显隐患，监督管理不到位。试回答：

- A. 总包单位的职工
- B. 分包单位的职工
- C. 本企业的职工与分包单位的职工
- D. 有违章作业记录的职工

【答案】 C

3、工作照明开关应与主电源开关相互独立，当主电源被切断时（）。

- A. 工作照明应断电，并应有明显标志
- B. 工作照明不应断电，但不应有明显标志

- C. 工作照明应断电，但不需要有明显标志
- D. 工作照明不应断电，并应有明显标志

【答案】 A

4、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- A. 事故发生单位负责人
- B. 项目负责人
- C. 安全管理人员
- D. 班组长

【答案】 A

5、管理的本质是（ ）。

- A. 处理各种人际关系
- B. 创新
- C. 处理领导和被领导的关系
- D. 处理上级和下级关系

【答案】 B

6、架空线路的同一横担上，L1（A）、L2（B）、L3（C）、N、PE 五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（ ）。

- A. L1、L2、L3、N、PE
- B. L1、N、L2、L3、PE
- C. L1、L2、N、L3、PE

D. P

E. N、L1、L2、L3

【答案】 B

7、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，（ ）安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。

A. 未发生一般事故的

B. 未发生较大事故的

C. 未发生死亡事故的

D. 未发生重大事故的

【答案】 C

8、《建筑法》规定,施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的()。()

A. 依法追究行政责任

B. 依法追究民事责任

C. 依法追究经济责任

D. 依法追究刑事责任

【答案】 D

9、液压式张拉机油箱内要保持()的油位。

A. 80%

B. 75%

C. 85%

D. 90%

【答案】 C

10、施工现场用电工程应建立（ ）种档案。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 D

11、安全电压是指为防止触电事故而采用的（ ）以下特定电源供电的电压系列。

A. 50V

B. 42V

C. 24V

D. 12V

【答案】 A

12、土石根据其坚硬程度和开挖方法及使用工具可分为（ ）类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】 D

13、挖掘机在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于（）。

A. 0.5m

B. 1m

C. 1.5m

D. 2m

【答案】 B

14、在板结构中，钢支架立柱及桁架杆件的受压构件长细比不应大于（）。

A. 80

B. 150

C. 160

D. 170

【答案】 B

15、下列属于违章指挥的是（）。

A. 违反程序的规定

B. 违反操作规定的作业

C. 在出现不能保证安全的天气变化和其他情况时，坚持继续进行施工作业

D. 违反安全防护规定的作业

【答案】 C

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，经总监理工程师和（ ）签字后实施。

- A. 业主
- B. 设计主持人
- C. 施工单位技术负责人
- D. 有关部门

【答案】 C

17、2016年2月8日，协作单位李某等4人在1号坞口（围堰基坑-9.5m）处清运旋喷后的水泥与泥土混合块体（以下简称块体），因吊运挖好的块体有可能碰到第2-4钢纵、斜支撑，李某到第一道混凝土支撑上查看情况，以便块体出运。当李某在第一道混凝土支撑上翻越已设置在纵12号排架混凝土支撑上的防护栏杆后，来到无防护栏杆的纵12号排架混凝土支撑与混凝土斜支撑（宽度均为60cm）交汇处，在往下察看时突然坠落，又未系安全带，摔至基坑内-9.5m处的泥土上，坠落高度为13.5m，即送至当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 百分之六十
- B. 百分之四十
- C. 百分之三十
- D. 百分之二十

【答案】 C

18、建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的，责令限期改正，处（ ）的罚款。

- A. 20万元以上50万元以下
- B. 20万元以上30万元以下
- C. 30万元以上50万元以下
- D. 50万元以下

【答案】 A

19、安全帽耐冲击试验最大冲击力不应超过多少（）

- A. 400kg
- B. 500kg
- C. 600kg
- D. 700kg

【答案】 B

20、某工地，焊接一膨胀水箱。焊工在完成了 4/5 的工作量下班后，工地负责人又安排了油漆工将焊好的部分刷上防锈漆。因场地通风不良，到第二天油漆未干。焊工上班后，未采取相应措施继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工被烧灼伤。判断题：

- A. 临时搭建的建筑物区域内，每 100 平米配备 5 只 10L 灭火器
- B. 大型临时设施总面积超过 5000 平方米，应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品
- C. 临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25 平方米配备一只种类合适的灭火器
- D. 30m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施

【答案】 C

21、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

- A. 1 Ω
- B. 4 Ω
- C. 10 Ω

D. 30 Ω

【答案】 D

22、下列属于违章指挥的是（）。

A. 违反程序的规定

B. 违反操作规定的作业

C. 在出现不能保证安全的天气变化和其他情况时，坚持继续进行施工作业

D. 违反安全防护规定的作业

【答案】 C

23、得了矽肺病的人主要是吸入了（）。

A. 硅酸盐

B. 金属尘

C. 二氧化硅粉尘

D. 混合性粉尘

【答案】 C

24、高度 24m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（）。

A. 可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B. 可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C. 可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件

D. 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

【答案】 D

25、汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是（）。

- A. 加大承压面积
- B. 减小承压面积
- C. 减小对地面的压力
- D. 增大对地面的压力

【答案】 A

26、施工升降机主要的安全装置是（）。

- A. 断绳保护装置
- B. 钢丝绳防脱槽装置
- C. 防坠安全器
- D. 载重量限制器

【答案】 C

27、高空施焊时必须使用标准的防火（），戴头罩。

- A. 焊具
- B. 安全带
- C. 工作服
- D. 工具

【答案】 B

28、高大模板支撑系统对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验，并随机抽取外观检验不合格的材料（由监理见证取样）送法定专业检测机构进行检测。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 C

29、管理是指管理者经济、有效的运用组织的各种（ ），通过计划、组织、指挥、协调和控制等一系列行为活动使组织达到某种目的的过程。

- A. 措施
- B. 方法
- C. 资源
- D. 制度

【答案】 C

30、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

31、压力容器的最高工作压力大于或者等于（ ）。

- A. 0.01MPa
- B. 0.05MPa

C. 10kPa

D. 0. 1MPa

【答案】 D

32、文明施工侧重于（ ），确保施工人员身体健康与安全。

A. 改善施工现场环境

B. 提高工程质量

C. 加快工程进度

D. 降低工程成本

【答案】 A

33、基坑排水的方法有（ ）。

A. 强制排水

B. 人工排水

C. 自然排水

D. 明排水、人工降低水位

【答案】 D

34、建设施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向（ ）报告。建设单位应积极协调勘察、设计，施工、监理、监测等单位，并在资金，人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。

A. 勘察单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 建设单位

【答案】 D

35、案例：某公司在—工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于—作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。

- A. 安全绳
- B. 吊篮两端
- C. 吊篮升降用的钢丝绳
- D. 吊篮栏边

【答案】 A

36、根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（ ）或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A. 2 万元以上 20 万元以下的罚款
- B. 5 万元以上 20 万元以下的罚款
- C. 5 万元以上 10 万元以下的罚款
- D. 2 万元以上 10 万元以下的罚款

【答案】 A

37、分包单位对于施工现场的安全防护设施不得擅自拆除、变动，如确需拆除变动的，必须经（ ）和安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。

- A. 安全员
- B. 技术员
- C. 班长

D. 总包施工负责人

【答案】 D

38、施工企业安全生产评价方法中，应按规定的时限进行评价取证，则施工企业的安全生产情况应依据自评价之月起前（ ）以来的情况。

A. 10 个月

B. 12 个月

C. 18 个月

D. 24 个月

【答案】 B

39、当建筑施工高度超过（ ）时，为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足的问题，要求配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径在（ ）以上，有足够的扬程的高压水泵保证水压和每层设有消防水源接口。

A. 20m； 2 寸

B. 20m； 3 寸

C. 30m； 2 寸

D. 30m； 3 寸

【答案】 C

40、降水工程必须按（ ）的规定执行。

A. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

B. 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》

C. 《建筑施工特种作业人员管理规定》

D. 《建筑施工木脚手架安全技术规范》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/587051051012006060>