2025--2025 年监理工程师之水利工程目标控制能力提升试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、（　　）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系

【答案】 C

2、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（ ）确定的参数值。

A.设计文件

B.碾压试验

C.管理经验

D.施工文件

【答案】 B

3、有抗冻要求的混凝土必须加入（　　）.

A.引气剂

B.早强剂

C.防冻剂

D.缓凝剂

【答案】 A

4、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（　　）。

A.总体

B.样本

C.部分

D.检验批

【答案】 B

5、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（ ）。

A.组织关键工作平行作业

B.组织关键工作流水作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.组织关键工作搭接作业

【答案】 C

6、合同项目开工申请表的填写单位是（ ）。

A.监理单位

B.施工单位

C.检测单位

D.项目法人

【答案】 B

7、合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，项目法人应在收到验收申请报告之日起（　　）个工作日内决定是否同意进行验收。

A.14

B.15

C.20

D.21

【答案】 C

8、下列属于 BIM 在施工进度管理中的优点的是（　　）。

A.直观高效地表达多维空间数据

B.支持施工主体实现“先建后试”

C.工程施工进度跟踪十分困难

D.在处理施工进度偏差时缺乏整体性

【答案】 A

9、根据《水利工程工程量清单计价规范》，夹有孤石的土方开挖，大于（ ）m3 的孤石按石方开挖计量。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.9

【答案】 C

10、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（　　）。

A.半年

B.1 年

C.2 年

D.3 年

【答案】 C

11、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（ ）。

A.安全

B.进度

C.质量

D.投资

【答案】 C

12、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（ ）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

【答案】 D

13、对石料压实干密度的合格率不应小于（ ）%。

A.80

B.85

C.90

D.95

【答案】 C

14、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.设计深度

【答案】 D

15、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分一般以（ ）年为界。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】 D

16、某水库大坝由于混凝土的老化，水库的淤积和其他自然力的作用，在 20 年内该大坝能正常发挥规定功能，体现了质量特性中的（ ）。

A.可靠性

B.安全性

C.时间性

D.经济性

【答案】 C

17、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额 10%～20%者，10%以上部分，扣相应比例（ ）倍的设计费。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

【答案】 C

18、在总价合同中，由于物价上涨而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（ ）。

A.固定总价合同

B.可调值总价合同

C.包干总价合同

D.固定工程量总价合同

【答案】 B

19、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（ ）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。

A.发包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.检测机构

【答案】 B

20、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（ ）签字。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.监理工程师

D.监理员

【答案】 C

21、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】 B

22、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（ ）个工作日内决定是否同意进行验收。

A.7

B.5

C.10

D.14

【答案】 C

23、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（ ）。

A.复杂性

B.可变性

C.多发性

D.严重性

【答案】 C

24、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（　　）。

A.拒收下界

B.拒收概率

C.批不合格百分率

D.接受上界

【答案】 C

25、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（ ）。

A.招标文件

B.监理大纲

C.合同进度计划

D.施工组织设计

【答案】 C

26、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（ ）

A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主

B.大型水利工程可采取巡回监督方式

C.中型水利工程应建立质量监督项目站

D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站

【答案】 D

27、发生质量事故时，总监理工程师首先要做的是（ ）。

A.提交事故处理方案

B.发出整改通知

C.要求施工单位 12 小时以内上报

D.发出暂停施工指示

【答案】 D

28、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（ ）

A.生产厂

B.供应商

C.使用年限

D.规格和型号

【答案】 D

29、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（ ）。

A.纯单价合同

B.估算工程量单价合同

C.单价与总价包干混合式合同

D.成本加酬金合同

【答案】 D

30、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（　　）

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.设计保证子体系

D.工作保证子体系

【答案】 C

31、监理人应当在收到索赔通知书后（　　）天内，将索赔处理结果答复给承包人。

A.14

B.28

C.42

D.7

【答案】 C

32、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.竣工验收

【答案】 B

33、A 工作后有紧后工作 B、C，它们的持续时间分别为 5d、4d 和 6d；BC 工作最迟完成时间分别为 25d 和 23d，则 A 工作的最迟开始时间为（　　）。

A. 4d

B. 8d

C. 12d

D. 16d

【答案】 C

34、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（　　）工作。

A. “三通一平”

B. “四通一平”

C. “五通一平”

D. “七通一平”

【答案】 B

35、在工程网络计划中，工作 B 的最早开始时间为第 0 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 10 天、第 15 天和第 13 天，则工作 B 的最迟开始时间为第（　　）天。

A. 13

B. 10

C. 5

D. 15

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/595233303032012034