

2023 福建省安全员考试题库及答案

(综合类多种题型)

一、单选题(108 题)

- 1.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与 (A) 处。
A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头
- 2.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 (B) 名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.5
- 3.制定安全生产责任制的目的是 (C)。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任
- 4.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。
A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石
- 5.浇筑离地 (B) 以上框架、过梁、雨篷和小平台时,应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m
- 6.连墙件设置应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于 (A)。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 7.不符合搅拌机基本要求的是 (B)。
A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器
B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

8.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

9.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

10.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场(D)进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

11.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

12.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

13.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工

作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

14.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

15.满堂脚手架的高宽比不宜大于（C）。

- A.1 B.2 C.3 D.4

16.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

- A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

17.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

- A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

18.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

- A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

19.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（D）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

20. (C) 应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

21. 安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

22. 当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔 (C) 应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

23. 以下不属于施工用电组织设计内容的是 (B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

24. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于 (B) 上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

25. 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 (B) 但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

26. 施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由 (B) 支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

27.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

28.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

29.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

30.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（ A ）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

31.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D ）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

32.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

33.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现

场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

34. (D) 是指安全生产管理, 要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

35.塔式起重机拆装方案由 (C) 审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

36.在焊接作业时, 氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于 (C) m。

A.1 B.3 C.5 D.10

37.施工单位应当向施工作业人员提供符合 (B) 的劳动防护用品, 并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

38.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C) 合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

39.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件, 应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

40.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

41.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

42.钢筋切断机切短料时,手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上,如手握端小于 (C) 时,应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

43.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A) 管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

44.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的 (D) 管理要求的,应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

45.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

46.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.专用堆放架内

47.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

48.关于危险与安全，下列说法正确的是（C）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全 and 危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

49.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

50.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

51.关于消防安全管理下列说法错误的是：（D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

52.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

53.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

54.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

55.建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

56.“3E 原则”指的是利用 (C) 防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

57.<<建筑法>>规定，(A)对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

58.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于(C)的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

59.单排脚手架搭设高度不应超过(C)。

A.18m B.21m C.24m D.50m

60.(C)对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

62.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是(D)。

A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

63.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位及其有关人员 (D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

64.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

65.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (B)。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

66.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

67.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

68.坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高 (B) 并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

69.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

70.对生产附着式升降脚手架产品的单位,必须经 (C) 组织鉴定合格并发给生产和使用证后,方可向全国各地提供产品。

A.国家质量监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

71.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当 (D),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

72.《建设工程安全生产管理条例》规定,(A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

73.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

- A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况
- B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
- C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定
- D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

74.风力达到（C）时，应停止塔机的安拆工作。

- A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

75.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内容的是（C）。

- A.劳动保护的意義和任务的一般教育
- B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.企业安全规章制度

76.安全管理要逐步实现法制化、（A）、规范化、系统化。

- A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

77.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

78.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

79.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（B）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

80.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

81.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

82.企业的（C）是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

83.（A）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

84.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由

(A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

85.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C)，方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

86.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

87.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

88.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（B）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

89.安全是（D）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

90.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

91.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

92.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

93.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

94.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

95.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

96.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（ C ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/597036124064006056>