2025 安全员考试题库-

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

2.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

3.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

4.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

5.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D ）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

6.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

7.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

8.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

10.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过1 层。

A.24 B.36 C.40 D.48

11.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

12.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

13.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。
A.20% B.30% C.40% D.50%

14.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（B ）。

A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

15.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

16.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

17.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。
A.2m B.3m C.4m D.5m

18.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

19.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

20.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由(A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

21.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 (A),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

22.施工现场对毗临的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

23.消防安全必须贯彻（ D ）的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防消结合

24.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生

产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

A.建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B.对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C.建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D.对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

25.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

26.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

27.气瓶在使用中，距明火不应（C ）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

28.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 (D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

30.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

31.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ C）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

32.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

33.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

34.（ D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死

和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

35.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

36.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

37.人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（ C）。

A.采用绳索上下 B.乘运土设施 C.采取专用爬梯 D.沿桩壁攀爬

38.下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是（ A）。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

39.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

40.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

41.除按规定允许载人的（C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

42.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

43.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

44.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

45.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

46.施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是（D ）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

47.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

48.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

49.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

50.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

51.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

52.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

53.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

54.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

55.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

56.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的，应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

57.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。（×）

58.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

59.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

60.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D）。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

61.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

62.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

63.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

64.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

65.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

66.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

67.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 (C)时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

68.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

69.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（A）的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

70.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

71.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

72.（ D）应为工程项目安全生产第一责任人，应负责分解落实安全生产责任，实施考核奖惩，实现项目安全管理目标。

A.安全员 B.项目工程师 C.总监理工程师 D.项目经理

73.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

74.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

75.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（C）。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

76.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

77.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属

于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

78.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确？ (D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

79.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

80.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

81.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

82.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

83.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10 万~20 万 B.10 万~30 万 C.10 万~50 万 D.10 万~50 万

84.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

85.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

86.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（A ）。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

87.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

88. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

89.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

90.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

91.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

92.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

93.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

94.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

95.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

96.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B.6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C.高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

97.以下关于结构吊装表述不正确的是（A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不应超过 60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

98.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机几其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

99.安全计划的目的是（D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

100.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

101.脚手架拆除时必须是（ A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

102.建筑施工企业应当建立（B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

103.回转限位器的作用主要是防止塔机（A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

104.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

105.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

106.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

二、多选题(30 题)

107.建筑施工企业综合评价的内容有（ABCD ）。

A.建筑施工企业市场行为综合评价标准

B.建筑施工企业质量安全管理评价标准

C.建筑施工工程安全文明管理评价标准及评价手册

D.建筑施工企业合同履约管理评价标准及评价手册

E.建筑施工企业消防管理评价标准

108.企业对分包单位的安全管理应符合下列要求（ ABCDE）。

A.选择合法的分包（供）单位

B.与分包（供）单位签订安全协议

C.对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核

D.及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位

E.分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价

109.附着式升降脚手架的主要组成包括（ABCD ）。

A.竖向主框架 B.水平支撑桁架 C.附着支承 D.防倾、防坠装置 E.横向斜撑

110.国家对（ ABCDE）实行安全生产许可制度。

A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.危险化学品生产企业 D.烟花爆竹生产企业 E.民用爆破器材生产企业

111.下列 (ABCD)情况应当由有关部门按有关规定追究有关领导和直接责任者的责任,并给予必要的行政、经济处罚。

A.对事故隐瞒不报、谎报 B.对事故故意延迟报告 C.故意破坏事故现场

D.无正当理由拒绝接受调查 E.拒绝提供有关情况和资料

112.焊工必须经培训合格持证操作，并按规定穿戴（ABCD ）。

A.手套 B.面罩 C.绝缘鞋 D.工作服 E.安全帽

113.安全生产的目的包括（ABC ）。

A.防止和减少生产安全事故 B.保障人民群众生命和财产安全 C.促进经济社会持续健康发展 D.减少项目成本 E.加快项目进度

114.事故报告应当包括以下哪些内容？（ A B C E ）

A.事故发生的时间、地点

B.工程项目、企业名称

C.事故发生的简要经过

D.对事故责任人的处理意见

E.伤亡人数和直接经济损失的初步估计

115.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工项目经理的安全职责有（BCE)。

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制

C.确保安全生产费用的有效使用

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.及时、如实的汇报生产安全事故

116.施工现场的（BCD）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，

建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.施工机具及及配件 C.机械设备 D.安全防护用具 E.半成品

117.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（ A C E ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.周围环境 B.资金 C.季节 D.人员 E.气候

118.建筑工地噪声主要包括（ A C D ）。

A.机械性噪声 B.施工人员叫喊声 C.空气动力性噪声 D.电磁性噪声 E.临街面的嘈杂声

119.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（ CDE）。

A.电源隔离 B.频繁通、断电路 C.电路的过载保护 D.电路的短路保护 E.电路的漏电保护

120.连墙件设置要求有（ACD ）。

A.偏离主节点的距离不应大于 300mm

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

121.下列雨期施工临时用电措施，哪些是正确的？（A B C D E）

A.各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实

B.电气设备应选择较高的干燥处

C.配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩

D.要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

E.电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

122.安全生产责任制度的主要内容包括（ABCDE）。

A.从事建筑活动主体的负责人制度

B.岗位人员的安全生产责任制度

C.安全生产监督部门的责任制度

D.生产经营单位的责任制度

E.从事建筑活动主体的职能机构的安全生产责任制度

123.特种作业人员具备的条件（ABCD）

A.年满 18 岁

B.身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷

C.初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识

D.符合相应工种作业特点需要的其他条件

E.参加企业制定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。

124.对外电线路防护的基本措施是（ A B ）。

A.保证安全操作距离 B.架设安全防护设施 C.设定警戒区域 D.悬挂警

告标志牌 E.施工人员主观防范

125.生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，包括（BCD ）的培训。

A.取得专业技术资格证书 B.必要的安全生产知识 C.有关的安全生产规章制度 D.岗位的安全生产操作技能 E.专业学历教育

126.事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ABCD ）。

A.迟报 B.漏报 C.谎报 D.瞒报 E.通报

127.夏季施工安全教育主要包括（A B C E ）等内容。

A.安全用电知识 B.预防雷击知识 C.防坍塌安全知识 D.防物体打击知识 E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

128.现代施工安全管理包括（ ABC ）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

129.建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的（ABC ）。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.直接追究单位的刑事责任

E.找关系、请客送礼

130.土石方开挖的顺序、方法必须符合工程设计要求并遵循（ BCD）原则。

A.开挖先撑 B.支护方案完整 C.分层开挖 D.严禁超挖 E.边撑边挖

131.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位特种设备发生安全事故的,应当向 (ACD)报告。

A.安全生产监督管理部门 B.工会 C.建设行政主管部门 D.特种设备安全监督管理部门 E.安全协会

132.下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述, (BCD)是错误的。

A.工程项目实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位对施工现场的安全生产负总责,由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,仍由总承包单位承担主要责任

C.分包单位执行本单位的安全生产规章制度,可以不执行总承包单位的安全生产规章制度

D.施工现场分包单位发生生产安全事故,由分包单位负责统计上报

E.总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任,并对分包工程的安全生产承担连带责任

133.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用（ABCE ）的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.新结构 B.新材料 C.特殊结构 D.特殊位置 E.新工艺

134.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用（BCDE ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新原料 B.新材料 C.新工艺 D.新设备 E.新技术

135.建筑施工企业有（ ACE）行为导致不具备安全生产条件的，应当依法暂扣或者吊销安全生产许可证。

A.“安管人员”未取得安全生产考核合格证书的

B.未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案

C.未按规定设立安全生产管理机构的

D.不依法履行监督管理职责

E.未按规定配备专职安全生产管理人员的

136.建筑施工企业易产生职业危害的工种有 (ABC)。

A.电焊工 B.油漆工 C.爆破工 D.钢筋工 E.防水工

三、判断题(30 题)

137.施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报。（A）

138.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工 。(√)

139.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。(√)

140.安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。（A）

141.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(√)

142.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

143.安全技术资料的有关签字人不在时，其他人可以临时代签。 （B）

144.电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零 (A)

145.安全生产管理包括对人的安全管理和对环境的安全管理两个主要方面。 （B）

146.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并有双方签字确认。 （√）

147.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

148.凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（A）

149.建筑工地的“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害和坍塌。 (A)

150.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

151.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

152.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。 （ A）

153.建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。（B）

154.主体工程可以由分包单位自主承担（×）

155.施工现场使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。(A)

156.生产、经营、运输、存储、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 （√）

157.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

158.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

159.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

160.、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

161.建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。 （ A）

162.安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。 （B）

163.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。（√）

164.建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。（×）

165.电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护。 （B）

166.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。 （ A）

参考答案

1.C
2.D
3.B
4.C
5.D
6.B
7.C
8.D
9.A
10.B
11.B
12.A
13.A
14.B
15.C
16.B
17.B
18.D
19.C
20.A
21.A
22.A
23.D
24.D
25.A
26.C
27.D
28.D
29.B
30.C
31.C
32.B
33.A
34.D
35.B
36.A
37.C
38.A
39.C
40.B
41.C
42.A
43.B

44.C
45.D
46.D
47.A
48.A
49.C
50.B
51.B
52.A
53.D
54.C
55.C
56.D
57.B
58.C
59.A
60.D
61.A
62.C
63.C
64.C
65.A
66.C
67.C
68.C
69.A
70.D
71.A
72.D
73.A
74.C
75.C
76.B
77.B
78.D
79.C
80.C
81.B
82.C
83.D
84.A
85.B
86.A
87.A

88.A
89.A
90.B
91.B
92.B
93.C
94.D
95.A
96.C
97.A
98.C
99.D
100.D
101.A
102.B
103.A
104.A
105.B
106.A
107.ABCD
108.ABCDE
109.ABCD
110.ABCDE
111.ABCD
112.ABCD
113.ABC
114.ABCE
115.BCE
116.BCD
117.ACE
118.ACD
119.CDE
120.ACD
121.ABCDE
122.ABCDE
123.ABCD
124.AB
125.BCD
126.ABCD
127.ABCE
128.ABC
129.ABC
130.BCD
131.ACD

132.BCD
133.ABCE
134.BCDE
135.ACE
136.ABC
137.A
138.A
139.A
140.A
141.A
142.A
143.B
144.A
145.B
146.A
147.B
148.A
149.A
150.A
151.A
152.A
153.B
154.B
155.A
156.A
157.A
158.B
159.A
160.A
161.A
162.B
163.A
164.B
165.B
166.A
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000642258
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000642240

2025 安全员考试题库-

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597143013111010053