甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本工程具体情况，通过协商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员，为建立和谐稳定的劳动关系，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商一致，同意签订本合同共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、承包方式：为砼、钢筋单价形式劳务合作承包合同。

五、承包单价：

安装费、维护费、保险费、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中，如有需要，乙方提前申请，甲方可以提供吊车，挖掘机等大型设备配合乙方施工。

10%履约保证金。

六、质量要求

1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工，接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。

2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内，否则造成的损失由乙方承担。

3、分项、分部工程一次验收合格率100%，优良率100%，单项工程总评95分以上。

4、砼外表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝，达到业主创优标准。

5、无质量隐患、无质量通病

6、外观质量达到规范要求，并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。

七、工期要求

月日之前必须全部完成合同承包范围施工，同时满足业主的计划工期要求，如业主工期提前，则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由（资金、农忙等）推迟工期。

1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供，甲方负责按乙方实际使用计划运至施工现场。乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。

2、砼使用商品混凝土，按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置，若由于乙方原因准备工作不充分导致砼的质量变化由乙方负责。砼的数量按施工图实体计算，损耗控制在2%之内，多出部分由乙方承担，混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。

3、钢筋的数量按施工图实体施工，损耗控制在1.5%之内，按工程施工图的数量结算。超出部分由施工队自行承担（按照材料进价从工程款中扣除），节余部分按结余量的50%奖励施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉，如果乙方发现卖掉，一次罚款2万元。

九、双方权利及义务

l、甲方权利及义务

1）负责提供完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。

2）负责按协议的规定支付工程计量款。

3）负责协助乙方地方矛盾的协调。

）负责有关技术资料的复核和汇总。

5）负责与乙方签订“安全生产管理协议”（另外签订），并向乙方进行安全生产技术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查，对违规或事故实行处罚，对隐患提出整改，对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业，直至终止合同。

6）负责与乙方签订“廉政合同”，接受双方及有关部门的监督。

7）甲方负责施工场地的“三通一平”工作。

2、乙方权利和义务

1）负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工，按验收标准验收；

2）负责按监理程序报验，服从甲方及监理人员的检查、指导。

3）在施工中发生质量问题应立即报告甲方，按甲方要求及时整改，损失由乙方自负。

4）对承包工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时，下达工程目标工期。乙方在合同工期内完成工程，并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。

）负责安全生产，文明施工。施工期间，乙方独立承担安全生产责任，为安全生产总责任人，派驻工地的队长为本项目的安全第一责任人，对所承担的工程的安全生产责任，发生一切安全事故，损失由乙方自理。

6）协议履行期间，乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指示、决定。

7）负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合协调，费用由乙方负责。

8）完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场，恢复原貌，妥善解决好地方矛盾，还清地方债务。

9）严格遵照执行地方的村规、民约，服从当地公安部门的管理，

10）队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天，遇事向甲方项目部请假，未经甲方批准不得擅自离开施工现场。

11）在施工过程中，甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任，也不承担任何连带责任。

12）接受甲方对乙方暂定工程量的调整。

13）承包工程不得分包、转包。

）乙方保证计量款用于本项工程，严格执行专款专用原则,并且保证农民工工资发放到位，甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查，如经核实有拖欠劳务人员工资现象，甲方有权直接向劳务人员发放补齐所拖欠的工资，并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资 2_5 倍处罚。

十、结算和支付

1、中期付款

人员设备进场后，具备正常作业能力后。中期按月计量。由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后 10 天内向乙方支付月工程计量款。每月支付按完成合格工程量的 80%进行支付。计量款未到位时，由施工队自筹资金，项目部不予付息，在每期支付款中扣除 5%质量保证金，待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队。1%安全保证金，8%农民工工资保证金，待承包项目结束后 3 个月内无纠纷退还该项保证金。

2、竣工结算

工程竣工验收合格后，一个月内进行工程财务结算，结算款中应扣除质保金 5%，扣除超用材料款，罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。

、最终结算

工程交工验收，乙方无遗留问题，两个月内付清尾款（除质保金）。

十一、其他事项

1）任何设计变更均不能使本合同中止或无效。

2）因设计变更而增加或减少工程量，乙方必须无条件接受。

2、工期的提前。如业主要求提前工期，乙方应遵照执行，甲方不额外支付费用。

3、如因业主征地、拆迁不及时，不可抗拒的自然灾害，业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工，影响工期，在得到业主的书面认可后，工期可以顺延，由此造成的损失，甲方负责向业主索赔，乙方必须提供足够的证据。甲方将根据索赔额全部或部分的给予乙方补偿。

十二、违约责任

1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期，分别考核，每次考核，每延期一天按承包工程总价的0.5%罚违约金。

、施工期间发现工期严重滞后，影响到甲方的形象，甲方要求乙方立即整改，若整改后没有明显效果，甲方有权分割乙方的工程量，直至将乙方清退出场，扣除履约保证金。一切损失乙方自负。

3、乙方由于质量达不到规定要求，应立即返工，损失自理，工期不得延长。

4、有质量问题，而又不能限期整改，甲方有权分割乙方的工程，直至全部收回。按乙方违约论处，扣除履约保证金。损失由乙方自理;。

5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工，其费用在乙方剩余费用中扣除。

6、违反地方规定及法律法规，由司法部门罚处。

7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测，由甲方负责联系检测，费用在乙方计量款中扣除。

8、施工中安全事故乙方自愿负责，没有按甲方要求文明施工，甲方视情况罚款 5000.00—50000.00元。

9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间，每天每人扣 500.00元。

10、发现乙方将工程转包，再次分包，视违约处理。

、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工，应积极配合甲方做好各种协调工作。

十三、安全施工作业

1、在施工的过程中，乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规，严格按照甲方及上级单位安全管理体系的要求规范管理，甲方进行监督检查。

2、乙方人员必须按操作规程施工，持证上岗，作业中发生人员责任伤亡事故按国家有关规定处理。

3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求，费用已包含在报价内。

4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理，若不能完成施工计划时，甲方有调整其施工范围的权利，并对乙方进行经济处罚。

5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、符合国家安全生产等有关规定，保证工程施工的正常进行。

6、人员机械应保证甲方的正常施工（含农忙季节），确保按阶段性工期完成施工进度计划。

7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买，乙方承担费用。

、必须执行甲方的各项管理规定及处罚办法。

9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。

10、合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财产损失等均由乙方承担。

十四、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份;甲、乙双方签字盖章，乙方向甲方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务，乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务，不存在遗留后本合同即失效。

十五、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。

十六、本协议未尽事宜

原则上按总合同有关规定办理，或共同协商解决。如协商破裂，须向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十七、本协议甲方有最终的解释权。

甲方：_____（印章）　　乙方：_____（印章）

甲方代表：_____（签字）　　乙方代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

桥梁劳务分包合同范文（二）

_____

乙方：_____

为确保优质高效地完成_____段桥梁施工任务，乙方在充分阅读理解 A1 标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的基础上愿意承担劳务任务。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，结合本工程实际情况和甲方施工任务需要，遵循 平等、自愿、诚信 的原则，经甲乙双方充分友好协商，为明确职责双方达成如下协议，希双方共同遵守。

一、工程名称：_____

二、工程地点：_____

三、劳务分包工程项目：

四、劳务分包工作内容：_____

（一）基础工程

1.钻孔灌注桩钢筋：钢筋笼、检测管制作、安装等。其中：_____钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。

2.砍桩头：抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等；

3.开挖土石方（含水下）：开挖、抽水、支撑、防护等措施；

4.砼基础：模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中：_____商品砼（含费用）由甲方提供。

以上工作内容包含所有工序，除明示外，其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。

1.下部结构钢筋：除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外，其余场地硬化、装卸车、钢筋制定（含接头镦粗攻牙）。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。

2.下部砼（含垫石）：除商品砼（含费用）由甲方提供外，其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。

（三）上部结构

1.T 梁预制、安装工作内容：除结构钢筋（含钢模板）、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座 8 中材料由甲方提供外，其余所有工序及费用均包含在 T 梁预制和安装中。

如：

①钢模板制作、安装及拆除（含钢模板及加工费用）；

②钢筋制作、安装（含含接头镦粗攻牙、如果有）；

③钢绞线制作、张拉、压浆（膨胀剂、减水剂、水泥甲方负责）、封锚（含锚具、波纹管安装）；

④预制场地建设：含硬化、底座、砼、龙门吊、架桥机及相关配套设施；

⑤临时支座；

⑥养护（采用淋喷设施、覆盖土工布养护等措施）；

梁出坑、堆放、运输、安装；

⑧临时设施费、水电费等；

⑨场地清理恢复。

2.现浇箱梁工作内容：除 8 种主材（同上）由甲方负责及钢筋制定和钢绞线张拉单独计价外，其余工作内容参照 T 梁，及包括地基处理（含换填及硬化费用）、满堂支架、贝雷支架（假如需要的话）、支架预压（含预压材料）。除明示外，其余未明示工作内容工、料、机等费用均包含在现浇箱梁砼单价中。

3.桥面系（含湿接缝、顿顶现浇、桥面铺装）及防撞护栏工作内容：除结构商品砼、钢筋（含预埋钢板）原材料、伸缩缝、泄水管由甲方提供外，其余所有工序及费用均由乙方负责，不再单独计价。

4.预制场地特别条款工作内容：本项目根据实施性施工组织设计，因赶工必须建设两个预制场，其中：_____段；

②_____段。乙方承诺无条件按照甲方要求的日期、规模标准化投入。否则甲方有权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。

（四）乙方郑重承诺

1.以上工作内容及所有工序除合同（第四条）约定明示外，其余未明示工、料、机等可预见或不可预见费用均已包含在相关分项细目中，均不再提出单独计量计价要求。

本标段内发生工程变更而造成桥梁上下部结构个细目号的工程数量增加或减少（包含新增桥梁引起工程数量的增减等），乙方将履行本合同所有条款及各细目号劳务单价。

3.在本合同范围和单价内，包含乙方完成业主、监理要求的工地标准化建设所做的一切工作，如硬化、围墙、钢构雨棚等，不另行计价。

五、机械设备

乙方必须进场液压架桥机2套、龙门吊2套、16T以上吊车不少于4部，150KW发电机组2台以上，并依据项目的进度需要或监理、业主的指令要求，乙方必须配合做好增加各种机械设备数量的要求。若乙方的机械设备数量不能满足甲方的要求时，甲方权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。

六、工期

1.工期：从合同生效至____年____月____日止。甲方应在____年____月____日交地（预制场地），乙方必须在____年____月____日前（含____日）完成预制场建设，并预制第一片T梁。

2.孔桩完工后（最后一根桩浇筑砼时间为准），乙方必须在75天之内完成下部、桥台所有砼结构（含盖梁、垫石、桥头耳墙等）；

3.孔桩完工后（同上），乙方必须在____天之内完成所有桥梁下部、上部（预制、安装、现浇箱梁）、桥面系（含防撞护栏）桥头搭板等；

奖罚办法：若乙方保质保量按期完成本条款（第2、3点），甲方给予____元（____元整）奖励;否则，甲方处罚乙方____元（____元整）。同时，没拖延一天另罚人民币____元，以此类推。（因甲方原因工期延长）

七、工程质量

1.工程质量：必须满足业主招标文件、技术规范、监理手册及交通部现行设计施工规范和工程质量验收标准的要求;同时，工程质量必须满足甲方的创优规范、目标要求。

2.混凝土由甲方负责搅拌并运达预制场或现浇可达到的施工便道，乙方在浇筑时必须确认混凝土的质量，若不能满足浇筑的要求时，乙方应立即向甲方提出更换混凝土，否则乙方的浇筑视为合格的混凝土，出现砼构件的浇筑缺陷时均由乙方负责处理并承担相关赔偿及罚款费用（砼标号达不到合格由甲方负责）。

3.甲方每月暂扣乙方计量款的1%作为优质工程保证金，待工程竣工通车后退还乙方。缺陷期的有关规定按业主文件办理。期间如有维修，一切费用由乙方负责，若乙方不愿意配合维修时，甲方有权安排材料、劳力进场处理，七费用从乙方保修金或质保金中扣除。

八、承包单价

乙方完成承包范围内桥梁上下部结构工程所有内容，并履行其应尽的责任，各明细号均采用劳务包干综合单价，今后不论因设计变更等原因而增减工程量或市场物价的涨幅或政策调整。乙方已充分考虑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598000054137006062