

施工员之市政施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、施工测量的精度最终体现在（ ）。

- A. 测量仪器的精度
- B. 施工点位的精度
- C. 测量规范的精度要求
- D. 观测者的技术

【答案】： B

2、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速公交服务的城镇道路是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： A

3、我国城市垃圾的处理方式的基本方式是（ ）。

- A. 焚烧场
- B. 有机堆肥场
- C. 封闭型填埋场
- D. 开放型填埋场

【答案】： C

4、施工项目管理工作的主要内容是（ ）。

- A. 三控制、二管理、一协调
- B. 三控制、三管理、一协调
- C. 两控制、二管理、一协调
- D. 两控制、三管理、一协调

【答案】： B

5、低碳钢是指含碳量（ ）的钢材。

- A. 小于 0.25%
- B. 0.25%~0.6%
- C. 大于 0.6%
- D. 0.6%~5%

【答案】： A

6、沟槽支撑的目的是防止侧壁坍塌，为沟槽创造安全的施工条件。支撑材料通常由（ ）做成。

- A. 管材或钢筋
- B. 混凝土预制构件
- C. 木材或钢材
- D. 塑性材料

【答案】： C

7、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】： A

8、自动安平水准仪的特点是（ ）使视线水平。

- A. 用安平补偿器代替管水准器
- B. 用安平补偿器代替圆水准器
- C. 用安平补偿器和管水准器
- D. 用圆水准器和管水准器

【答案】：A

9、盖挖逆作法的施工顺序（ ）。

- A. 构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→开挖施工结构顶板→往上施工地上建筑
- B. 开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→往上施工地上建筑
- C. 构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑
- D. 开挖施工结构顶板→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑

【答案】：C

10、下列选项中，不属于施工项目现场管理的内容的是（ ）。

- A. 申领施工许可证
- B. 合理规划施工用地
- C. 建立文明的施工现场
- D. 做好施工总平面设计

【答案】：A

11、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径 L_k 和跨径总长 L 分为四类，属于中桥的是（ ）。

- A. L （跨径总长）=25
- B. $L=100$
- C. L_k （单孔跨径）=25
- D. $L_k=100$

【答案】：C

12、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高，原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充，这体现了定额的（ ）。

- A. 真实性
- B. 时效性
- C. 系统性
- D. 可变性

【答案】：B

13、下列选项中，不属于运用动态控制原理控制施工进度的步骤的是（ ）。

- A. 施工进度目标的逐层分解
- B. 对施工进度目标的分析和比较
- C. 对施工进度目标进行动态跟踪和控制
- D. 调整施工进度目标

【答案】：B

14、当受弯构件剪力设计值 $V < 0.7ftbh_0$ 时（ ）。

- A. 可直接按最小配筋率 $\rho_{sv, \min}$ 配箍筋
- B. 可直接按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋
- C. 按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋，并验算最小配箍率

D. 按受剪承载力公式计算配箍筋。

【答案】：C

15、项目资金管理以实现（ ）和提高经济效益为目标。

- A. 保证收入、节约成本、防范风险
- B. 保证收入、节约支出、防范风险
- C. 保证成本、节约支出、防范风险
- D. 保证收入、节约支出、加强合同

【答案】： B

16、下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是（ ）。

- A. 法兰
- B. 承插口
- C. 螺纹
- D. 焊接

【答案】： A

17、某市政项目的独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m³，甲乙合同中约定；土方工程单价为 6 元/m³，当实际工程量超过估计工程量 20%时，调整单价，单价调为 4 元/m³。工程结束时核算实际完成土方工程量为 130 万 m³。

- A. 480
- B. 600
- C. 700
- D. 720

【答案】： D

18、交通标线应采用线宽为（ ）mm 的虚线或实线表示。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 4~6

【答案】：A

19、F 形管接口又称为（ ）。

- A. 平口管
- B. 企口管
- C. 钢承口管
- D. 金属管

【答案】： C

20、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥常用跨径为（ ）。

- A. 20~30m
- B. 25~50m
- C. 15~50m
- D. 20~50m

【答案】： B

21、路缘石背后应（ ）支撑，并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于 50cm。

- A. 填土
- B. 填砂
- C. 浇注水泥混凝土
- D. 填筑砂浆

【答案】： C

22、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（ ）职能。

- A. 预测
- B. 控制
- C. 调控
- D. 评审

【答案】：A

23、由已知水准点开始测若干个待测点之后，既不闭合也不附合的水准路线称为（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：C

24、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（ ）。

- A. 立缘石
- B. 平缘石
- C. 人行道
- D. 交通标志

【答案】：C

25、测设的三项基本工作是（ ）。

- A. 测设已知的高差、测设已知的水平角、测设已知的距离
- B. 测设已知的角度、测设已知的距离、测设已知的高差
- C. 测设已知的边长、测设已知的高程、测设已知的角度
- D. 测设已知的高程、测设已知的水平角、测设已知的水平距离

【答案】：D

26、下列不属于柔性管道失效由变形造成的有（ ）。

- A. 钢管
- B. 钢筋混凝土管
- C. 化学建材管
- D. 柔型接口的球墨铸铁管道

【答案】：B

27、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：B

28、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（ ）作用。

- A. 支撑
- B. 承重
- C. 挡土
- D. 连接

【答案】：B

29、“刃脚”的作用是（ ）。

- A. 满足下沉要求
- B. 减小下沉阻力
- C. 增加整体刚度
- D. 防止渗水

【答案】：B

30、施工项目管理的主体是（ ）。

- A. 以项目经理为首的项目经理部
- B. 以总监理工程师为首的监理单位
- C. 以项目法为为首的建设单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】： A

31、排水沟断面尺寸一般为（ ）。

- A. 10cm×10cm
- B. 30cm×30cm
- C. 50cm×50cm
- D. 100cm×100cm

【答案】： B

32、刚构桥可根据外形分为（ ）。

- A. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、板型桥
- B. 门形刚构桥、直腿刚构桥、板型桥
- C. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、箱型桥
- D. 门形刚构桥、直腿刚构桥、箱型桥

【答案】： C

33、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（ ）。

- A. 线路总线放样
- B. 路面放样
- C. 路拱放样
- D. 路堤边坡的放样

【答案】： D

34、用于收集路面雨水的雨水口有平入式、（ ）联合式。

- A. 竖入式
- B. 侧入式
- C. 立式
- D. 凹式

【答案】： B

35、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（ ）。

- A. 采取主动控制措施
- B. 合理设置工程造价控制目标
- C. 以决策阶段为重点进行全过程工程造价控制
- D. 技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

【答案】： A

36、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（ ）m，据灌木边缘不小于（ ）m。

- A. 0.75，不宜种
- B. 0.8，2.00
- C. 1.00，0.50
- D. 2.00，0.50

【答案】： B

37、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（ ）的气密性检验。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】：D

38、关于柔性接口说法正确的是（ ）。

- A. 多为水泥类材料密封或用法兰连接的管道接口
- B. 不能承受一定量的轴向线变位
- C. 能承受一定量的轴向线变位
- D. 一般用在有条形基础的无压管道上

【答案】：C

39、某连续梁桥全长 179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑 0 号块并实施墩梁临时固结系统。②在 0 号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：B

40、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：A

41、当墩身高度大于（ ）时，可设横系梁加强柱身横向联系。

- A. 5~6m
- B. 6~7m
- C. 7~8m
- D. 8~9m

【答案】：B

42、下列有关工程量计算错误的是（ ）。

- A. 计算单位要和套用的定额项目的计算单位一致
- B. 相同计量单位只有一种计算方法
- C. 注意计算包括的范围
- D. 注意标准要符合定额的规定

【答案】：B

43、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过 4.5m 时，可采用（ ）断面。

- A. 直槽
- B. 梯形槽
- C. 混合槽
- D. 联合槽

【答案】：C

44、DN1000 钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础 90°，管道基础宽 1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（ ）。

- A. 1.4
- B. 2.0
- C. 2.4
- D. 2.9

【答案】：D

45、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（ ）。

- A. 1/2m
- B. 1/4m
- C. 1/3
- D. 1/5m

【答案】：C

46、排水检查井所用的混凝土强度一般不宜低于（ ）。

- A. C10
- B. C15
- C. C20
- D. C30

【答案】：C

47、规划红线是道路的用地界线，常用（ ）表示。

- A. 单实线
- B. 双实线
- C. 点画线
- D. 双点画线

【答案】：D

48、总结经验，改正缺点，并将遗留问题转入下一轮循环是PDCA中的（ ）阶段。

- A. 计划
- B. 执行
- C. 检查
- D. 处置

【答案】：D

49、我国城市燃气管道按压力进行分类，低压燃气管道输气压力 P

- A. 0.001
- B. 0.01
- C. 0.1
- D. 1

【答案】： B

50、以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： D

51、组合模板是一种工具式模板，是工程施工用得最多的一种模板。它由具有一定模数的若干类型的（ ）组成。

- A. 支撑、角模
- B. 板块、角模、支撑和连接件
- C. 板块、支撑
- D. 板块、角模

【答案】： B

52、当管道内径大于 700mm 时，可按管道井段数量抽样选取（ ）进行闭水试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】：B

53、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（ ）。

- A. 淤泥
- B. 黏性土
- C. 沼泽土
- D. 腐殖土

【答案】： B

54、在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用（ ）连接。

- A. 冷挤压
- B. 锥螺纹
- C. 直螺纹
- D. 绑扎搭接

【答案】： D

55、下列不属于桥梁附属结构的是（ ）。

- A. 桥台
- B. 桥头锥形护坡
- C. 护岸
- D. 导流结构物

【答案】： A

56、定额编制时使用平均先进水平的是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】： A

57、城市中一座五跨连续箱梁桥，其各孔净跨径的总和称为（ ）。

- A. 桥梁跨度
- B. 桥梁孔径
- C. 桥梁全长
- D. 桥梁标准跨径

【答案】： B

58、根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力，集水井每隔（ ）m 设置一个。

- A. 10~20
- B. 20~30
- C. 30~40
- D. 40~50

【答案】： C

59、下列关于城市桥梁工程技术术语表述正确的是（ ）。

- A. 简支梁桥标准跨径就是支承线之间的距离
- B. 桥梁全长等于各跨长之和
- C. 拱的计算跨径是指两起拱面与拱轴线的交点之间的水平距离
- D. 拱的标准跨径是指两墩中线之间的距离

【答案】： A

60、混凝土管适用于（ ）。

- A. 橡胶圈接口
- B. 焊接接口
- C. 法兰接口
- D. 化学粘合剂接口

【答案】：A

61、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于（ ）。

- A. 偶然误差
- B. 偶然误差也可能是系统误差
- C. 系统误差
- D. 既不是偶然误差也不是系统误差

【答案】：A

62、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：A

63、某市政工程土方开挖时，底宽 6m、底长 15m、挖深 2.5m，则应套用的土方开挖形式为（ ）。

- A. 一般土方开挖
- B. 沟槽土方开挖
- C. 基坑土方开挖
- D. 场地平整

【答案】：C

64、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（ ）。

- A. 调整初应力
- B. 张拉预应力筋
- C. 管道压浆
- D. 整修锚、夹具

【答案】： C

65、线路中心距离一般建筑物小于（ ），宜采用高级减震的轨道结构。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】： C

66、整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程（ ）。

- A. 测量定位→土方开挖及地基处理→防水施工→垫层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- B. 测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→垫层施工→防水施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- C. 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
- D. 测量定位→土方开挖及地基处理→底板浇筑→防水施工→垫层施工→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验

【答案】： C

67、当管底地基土质松软、承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时，应采用（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂垫层基础
- C. 混凝土基础
- D. 沉井基础

【答案】：C

68、资源管理以实现（ ）和成本节约为目标。

- A. 资源最少配置、动态控制
- B. 资源优化配置、静态控制
- C. 资源最多配置、动态控制
- D. 资源优化配置、动态控制

【答案】：D

69、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（ ）MPa 为准。

- A. 1.5
- B. 2
- C. 2.5
- D. 3

【答案】：C

70、按桥梁力学体系可分为五种基本体系，下列不符合此类的是（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 上承式桥
- D. 悬索桥

【答案】：C

71、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：C

72、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：B

73、路基的高度不同，会有不同的影响，下列错误的是（ ）。

- A. 会影响路基稳定
- B. 影响路面的强度和稳定性
- C. 影响工程造价
- D. 不会影响路面厚度

【答案】：D

74、柔性路面在荷载作用下的力学特性是（ ）。

- A. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较低
- B. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较高
- C. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较低
- D. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较高

【答案】：A

75、城市给水管道主要基础类型不包括（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂基础
- C. 碎石基础
- D. 混凝土基础

【答案】：C

76、下列关于保护层厚度的说法不正确的是（ ）。

- A. 当混凝土强度等级不低于 C20 且施工质量可靠保证，其保护层厚度可按相应规范中减少 5mm
- B. 预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于 25mm
- C. 钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为 10mm
- D. 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于 15mm

【答案】：D

77、以下哪项既是企业编制施工组织设计的依据，又是企业编制施工作业计划的依据。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】：B

78、下列说法错误的是（ ）。

- A. 要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
- B. 考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
- C. 道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
- D. 对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D

79、双侧壁导坑法施工顺序是（ ）。

- A. 开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
- B. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
- C. 开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
- D. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D

80、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径和跨径总长分为若干类，属于大桥的是（ ）。

- A. L （跨径总长）=30
- B. $L=200$
- C. L_k （单孔跨径）=30
- D. $L_k=200$

【答案】：B

81、不属于洞口土体加固主要方法的是（ ）。

- A. SMW 法
- B. 注浆法
- C. 高压喷射搅拌法
- D. 冻结法

【答案】：A

82、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用（ ）。

- A. 一点吊装
- B. 两点吊装
- C. 三点吊装
- D. 多点吊装

【答案】：C

83、不属于排水管道施工的工序是（ ）。

- A. 下管、排管
- B. 稳管、接口
- C. 试压
- D. 质量检查与验收

【答案】：B

84、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（ ）。

- A. 渣土运输车应采用覆盖措施
- B. 使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
- C. 搅拌场所采取喷雾洒水措施
- D. 施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】：C

85、花境布置形式以（ ）为主。

- A. 组丛状
- B. 带状自然式
- C. 带状组团式
- D. 点状自然式

【答案】：B

86、点 A (20、15、10) 在点 B (15、10、15) 的 ()。

- A. 左前上方
- B. 右前上方
- C. 右前下方
- D. 左前下方

【答案】： C

87、如果测设点附近地面平坦，量距方便且控制点离测设点不超过一尺段，要确定该平面位置，最优化方案为 ()。

- A. 距离交会法
- B. 角度交会法
- C. 方位角
- D. 偏角法

【答案】： A

88、下列 () 不是线性工程。

- A. 道路工程
- B. 管线工程
- C. 输电线工程
- D. 房屋工程

【答案】： D

89、城市给水管道工程中，橡胶圈接口不适用于 ()。

- A. 橡胶圈
- B. 焊接
- C. 法兰
- D. 丝扣

【答案】： D

90、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（ ）。

- A. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- B. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- C. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- D. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】：D

91、跨径 10m 的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（ ）Mpa。

- A. 70
- B. 75
- C. 85
- D. 100

【答案】：D

92、偏角法测设圆曲线，其适用于（ ）的地区。

- A. 地势起伏、视野开阔、曲线弧长较长，与其弦长相差不大
- B. 地势平坦、曲线弧长较短，与其弦长相差较大
- C. 调地势起伏，曲线弧长与相应弦长相差较大
- D. 地势起伏、视野不开阔

【答案】：A

93、悬浇梁体一般应分为四大部分浇筑，以下选项中不属于四大部分的是（ ）。

- A. 墩顶梁段主梁边跨合拢段

- B. 0 号块两侧对称悬浇梁段
- C. 主梁边跨合拢段
- D. 主梁跨中合拢段

【答案】： C

94、受弯构件是指（ ）的构件。

- A. 截面上有弯矩、剪力和扭矩作用
- B. 截面上有弯矩作用
- C. 截面上有弯矩、剪力作用
- D. 截面上有扭矩、剪力作用

【答案】：C

95、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（ ）计价。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 工程量清单

【答案】：D

96、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（ ）。

- A. 一个角度和一段距离
- B. 纵横坐标差
- C. 两个角度
- D. 两段距离

【答案】：C

97、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（ ）的比较。

- A. 项目目标计划值和偏差值
- B. 项目目标实际值和偏差值
- C. 项目目标计划值和实际值
- D. 项目目标当期值和上一期值

【答案】： C

98、水准测量时，尺垫应放置在（ ）上。

- A. 水准点
- B. 转点
- C. 土质松软的水准点
- D. 需要立尺的所有点

【答案】： B

99、当电线电压为 154-219KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

- A. 1.5m
- B. 3m
- C. 3.5m
- D. 4.5m

【答案】： C

100、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】：D

101、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（ ）。

- A. 玻璃纤维管
- B. 钢塑复合管
- C. 钢筋混凝土管
- D. 双壁波纹管

【答案】：C

102、桥面伸缩缝施工工艺流程为（ ）。

- A. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
- B. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- C. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- D. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D

103、山丘城市的道路选线通常采用哪种路网方式（ ）。

- A. 方格网状
- B. 环形放射状
- C. 自由式
- D. 混合式

【答案】：C

104、不同的材料制成的市政管道，其管径的表示方法也不同，下列属于球墨铸铁管、铸铁管等管材管径的表示方法的是（ ）。

- A. 公称直径 DN
- B. 外径×壁厚
- C. 内径 d
- D. 按产品标准的方法表示

【答案】：A

105、供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（ ）。

- A. 截止阀
- B. 闸阀
- C. 蝶阀
- D. 单向阀

【答案】：C

106、下列各项中，不属于架桥机的是（ ）。

- A. 单导梁
- B. 双导梁
- C. 多导梁
- D. 斜拉式

【答案】：C

107、建筑物外墙（有窗）距乔木中心的平面距离不小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】：D

108、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（ ）。

- A. 1.5%
- B. 2.0%
- C. 2.5%
- D. 3.0%

【答案】：C

109、施工测量的精度应根据（ ）进行施工测量。

- A. 工程设计和施工的精度要求
- B. 控制点的精度
- C. 地形
- D. 环境

【答案】：A

110、水准仪视线高等于（ ）+后视点读数。

- A. 后视点高程
- B. 转点高程
- C. 前视点高程
- D. 仪器点高程

【答案】：A

111、下列材料可作为柔性基层的是（ ）。

- A. 水泥稳定类
- B. 石灰稳定类
- C. 二灰稳定类
- D. 沥青稳定碎层

【答案】：D

112、将桥梁自重以及桥梁上作用的各种荷载传递和扩散给地基的结构是（ ）。

- A. 支座
- B. 桥台
- C. 基础
- D. 桥墩

【答案】：C

113、改进施工方法和改变施工机具为加快工程进度，属于动态控制中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 经济措施
- C. 合同措施
- D. 技术措施

【答案】：D

114、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：C

115、若物体在力系的作用下处于平衡状态，则这个力系称为（ ）。

- A. 平面力系
- B. 平行力系
- C. 平衡力系

D. 汇交力系

【答案】：C

116、地面上一点到两目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角称为（ ）。

- A. 竖直角
- B. 水平角
- C. 方位角
- D. 象限角

【答案】： B

117、GCL 垫施工流程为（ ）。

- A. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- B. 基底检验→人工铺展→吊运就位→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- C. 基底检验→吊运就位→搭接宽度调整→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- D. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→搭接宽度调整→进行后续施工

【答案】： A

118、单幅路适用于（ ）。

- A. 交通量不大的次干路、支路
- B. 机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
- C. 机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
- D. 机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】： A

119、行道树与机动车交叉口的最小距离为（ ）。

- A. 10m
- B. 14m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】： C

120、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（ ）。

- A. 地下铁道
- B. 轻轨交通
- C. 独轨交通
- D. 有轨电车

【答案】： C

121、劳动消耗定额又称（ ）。

- A. 人工消耗定额
- B. 材料消耗定额
- C. 机械台班消耗定额
- D. 施工定额

【答案】： A

122、水准测量中，设后尺 A 的读数 $a=2.713\text{m}$ ，前尺 B 的读数 $b=1.401\text{m}$ ，已知 A 点高程为 15.000m ，则水准仪视线高程为（ ）
m。

- A. 13.688
- B. 16.312
- C. 16.401
- D. 17.713

【答案】：D

123、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（ ）。

- A. 抓斗挖土法
- B. 辅助下沉法
- C. 水枪冲土法
- D. 人工或风动工具挖土法

【答案】： A

124、设 $H_a=15.032\text{m}$, $H_b=14.729\text{m}$, $h_{ba}= () \text{m}$ 。

- A. -29.761
- B. -0.303
- C. 0.303
- D. 29.761

【答案】： B

125、下列哪项属于车道宽度的范围。（ ）。

- A. 3.5m
- B. 3m
- C. 3.8m
- D. 4m

【答案】： A

126、钢筋混凝土结构中要求钢筋有足够的保护层厚度是因为（ ）。

- A. 粘结力方面得考虑
- B. 耐久力方面得考虑
- C. 抗火方面得考虑
- D. 以上三者都是

【答案】： D

127、管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算，枕基的计算方法是（ ）。

- A. 原地面高程减设计管道基础底面高程
- B. 原地面高程减设计管道基础底面高程加管壁厚度
- C. 原地面高程减设计管道基础底面高程加垫层厚度
- D. 原地面高程减设计管道基础底面高程减管壁厚度

【答案】：B

128、桥梁的高程控制测量，一般在路线（ ）时建立，施工阶段只需复测与加密。

- A. 中平测量
- B. 基平测量
- C. 水准测量
- D. 坐标测量

【答案】：B

129、对于单跨隧道，当开挖宽小于 12m 时，应采用（ ）。

- A. 台阶开挖法
- B. CD 法
- C. CRD 法
- D. 双侧壁导坑法

【答案】：A

130、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（ ）。

- A. 工作压力小于或等于 1.6MPa，介质温度小于或等于 350℃
- B. 工作压力小于或等于 2.5MPa，介质温度小于或等于 198℃
- C. 工作压力小于或等于 1.6MPa，介质温度小于或等于 198℃
- D. 工作压力小于或等于 2.5MPa，介质温度小于或等于 350℃

【答案】：B

131、路基边坡的坡度 m 值对路基稳定其中重要的作用，下列说法正确的是（ ）。

- A. m 值越大，边坡越陡，稳定性越差
- B. m 值越大，边坡越缓，稳定性越好
- C. m 值越小，边坡越缓，稳定性越差
- D. 边坡坡度越缓越好

【答案】： B

132、某新建水厂建设项目的生产车间应看作是一个（ ）。

- A. 单位工程
- B. 单项工程
- C. 分项工程
- D. 分项工程

【答案】： B

133、桥涵工程中，桩基工程量计算时，“按桩长度（包括桩尖长度）乘以桩横断面面积，再减去空心部分体积计算”的是（ ）。

- A. 钢筋混凝土方桩
- B. 预制桩
- C. 钢筋混凝土管桩
- D. 钢管桩

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/598057066131006054>

