

2024 年施工员之设备安装施工专业管理实务题库综合试卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、建筑企业的安全生产方针是（ ）。

- A. 加大惩罚力度
- B. 安全第一，预防为主，综合治理
- C. 综合治理
- D. 确保安全

【答案】 B

2、建筑市场状况、国家财政经济形势、建设管理体制和当地施工条件（气象、水文、地形、地质、交通和建筑材料供应）等影响进度管理的因素属于（ ）。

- A. 业主
- B. 勘察设计单位
- C. 承包人
- D. 建设环境

【答案】 D

3、计算工期指（ ）。

- A. 在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间
- B. 根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期
- C. 指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望

D. 指工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】 B

4、提供给上级领导的重大决策性信息称为（ ）。

A. 策略信息

B. 战略信息

C. 业务信息

D. 计划信息

【答案】 B

5、应急演练可分为（ ）。

A. 地方演练

B. 现场演练

C. 桌面演练

D. 沙盘演练

【答案】 B

6、风管与法兰连接采用铆接或焊接连接，风管的法兰焊缝符合要求并具有互换性，中低压系统矩形风管法兰铆钉间距小于等于（ ）。

A. 80mm

B. 100mm

C. 120mm

D. 150mm

【答案】 D

7、履带式起重机满负荷起吊时，应先将重物吊离地面（ ）mm 左右，对设备作一次全面检查，确认安全可靠后，方可起吊。

A. 500

B. 800

C. 400

D. 200

【答案】 D

8、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（ ）。

A. 手扳葫芦

B. 千斤顶

C. 卷扬机

D. 钢丝绳夹

【答案】 A

9、不属于房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点（ ）。

A. 高空作业

B. 施工机械操作

C. 动用明火作业

D. 认真接受安全教育培训

【答案】 D

10、施工方案比较，技术先进性比较包括（ ）。

- A. 投资额度
- B. 对环境影响程度
- C. 对工程进度影响
- D. 创新程度

【答案】 D

11、不属于属于 ISO/TC176 整理并编撰八项质量管理原则（ ）。

- A. 持续改进
- B. 贯彻科学、公正、守法的职业规范
- C. 基于事实的决策方法
- D. 与供方互利的关系

【答案】 B

12、安全技术交底活动要形成交底记录，记录要有参加交底活动的（ ）的签字，记录由项目部专职安全员整理归档。

- A. 工程监理
- B. 项目经理
- C. 全部人员
- D. 90%以上人员

【答案】 C

13、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

- A. 5

B. 15

C. 10

D. 8

【答案】 B

14、按照工程重要程度，单位工程开工前，应由企业或项目技术负责人组织全面的

A. 组织管理

B. 责任分工

C. 进度安排

D. 技术交底

【答案】 D

15、案例一 A 公司接到 B 公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第二阶段是（ ）。

A. 与土建工程施工全面配合阶段

B. 全面安装的高峰阶段

C. 安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段

D. 安装工程结束阶段

【答案】 B

16、自制吊杆的规格应符合设计要求，吊杆加长采用搭接双侧连接焊时，搭接长度不应小于吊杆直径的（ ）倍。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【答案】 C

17、以下各项不属于排水系统的是（ ）。

A. 污水系统

B. 雨水系统

C. 中水系统

D. 工业废水系统

【答案】 C

18、外电线路电压为 330~500KV，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（ ）m。

A. 20

B. 18

C. 15

D. 12

【答案】 C

19、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（ ）。

A. 根据施工方便就近排放

B. 直接排入市政排水管网或河流

C. 直接排出场外

D. 通过现场沉淀池后排入市政排水管网

【答案】 D

20、施工方案比较通常用（ ）两个方面进行分析。

- A. 技术和经济
- B. 重要和经济
- C. 技术和重要
- D. 方案和经济

【答案】 A

21、自行式起重机选用步骤的内容为：①由起重机的特性曲线，确定其臂长，②确定起重机的站车位置，确定幅度范围，③确定起重机吊装的载荷，④确定起重机合理选择方案。下列关于自行式起重机选用步骤说法正确的是（ ）。

- A. ①②③④
- B. ②①③④
- C. ①③②④
- D. ③①②④

【答案】 B

22、专项施工方案编制后要经过（ ）签字确认后实施。

- A. 施工单位质量负责人和总监理工程师
- B. 施工单位技术负责人和监理工程师
- C. 施工单位技术负责人和总监理工程师
- D. 施工单位质量负责人和总监理工程师

【答案】 C

23、施工单位不履行保修义务或拖延履行保修义务的，由建设行政主管部门责令改正，并处于（ ）的罚款。

- A. 20 万元以下。
- B. 15 万元以上 20 万元以下。
- C. 10 万元以上 20 万元以下。
- D. 10 万元以上 15 万元以下。

【答案】 C

24、施工项目质量策划的结果是形成（ ）。

- A. 质量目标
- B. 组织机构
- C. 质量计划
- D. 质量保证体系

【答案】 C

25、某建设工程使用保温棉，净用量为 500m³，保温棉的损耗率为 3%，则该保温棉的总消耗量为（ ）。

- A. 500m³
- B. 515m³
- C. 501.5m³
- D. 550m³

【答案】 B

26、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：

- A. 一类
- B. 二类
- C. 三类
- D. 四类

【答案】 B

27、喷洒管道不同管径连接不宜采用（ ）。

- A. 补心
- B. 异径管箍
- C. 异径弯头
- D. 异径三通

【答案】 A

28、施害物是（ ）。

- A. 指直接引起中毒的物体或物质
- B. 导致事故发生的物体和物质
- C. 指直接引起伤害及中毒的物体或物质
- D. 导致伤害发生的物体和物质

【答案】 C

29、白棕绳有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐烂，但质地较硬，不易变曲，强度比不侵油者低（10%~20%）。

- A. 10%~20%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 15%~20%

【答案】 A

30、当梁间净距小于（ ）m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 A

31、钢丝绳是设备吊装中的主要绳索，它具有（ ）特点。

- A. 强度低
- B. 弹性小
- C. 韧性好
- D. 不耐磨

【答案】 C

32、以下信息中属于生产信息的有（ ）。①改进的办法②重大决策信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗

- A. ①②③
- B. ①②④⑤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606101122141010111>