

2023-2024年一级建造师之一建建筑工程实务测试卷附答案

单选题（共 20 题）

1. 在常温条件下，一般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到（ ）N/mm²。

在常温条件下，一般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到（ ）N/mm²。

A. 0.5

B. 1.0

C. 1.2

D. 1.5

【答案】 B

2. 因素分析法的本质是分析各种因素对成本的影响，采用（ ）。

因素分析法的本质是分析各种因素对成本的影响，采用（ ）。

A. 差额分析法

B. 比较法

C. 比率法

D. 连环替代法

【答案】 D

3. 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（ ）控制其入土深度。

采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（ ）控制其入土深度。

A. 贯入度

B. 持力层

C. 标高

D. 锤击数

【答案】 C

4. 主持编制“项目管理实施规划”的是（ ）。

主持编制“项目管理实施规划”的是（ ）。

A. 企业管理层

B. 企业委托的管理单位

C. 项目经理

D. 项目技术负责人

【答案】 C

5. 关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（）。2018 真题

关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（）。2018 真题

A. 水乳型防水涂料应选用刮涂施工

B. 反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工

C. 聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工

D. 热熔型防水涂料宜选用喷涂施工

【答案】 B

6. 建筑工程施工现场检测试验技术管理程序的第一步应是（）。

建筑工程施工现场检测试验技术管理程序的第一步应是（）。

- A. 制取试样
- B. 制订检测计划
- C. 登记台账
- D. 试验报告管理

【答案】 B

7. 下列防水材料中，属于柔性防水的是（ ）。

下列防水材料中，属于柔性防水的是（ ）。

- A. 防水砂浆
- B. 防水混凝土
- C. 掺有外加剂的砂浆
- D. 密封材料

【答案】 D

8. 在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某工作进度偏差对总工期是否造成影响，应根据（ ）的差值确定。

在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某工作进度偏差对总工期是否造成影响，应根据（ ）的差值确定。

- A. 时差与进度偏差
- B. 总时差与进度偏差
- C. 自由时差与总时差
- D. 自由时差与进度偏差

【答案】 B

9. 下列建筑密封材料中属于定型密封材料的是（ ）。（2012年真题）

下列建筑密封材料中属于定型密封材料的是（ ）。（2012年真题）

- A. 密封膏
- B. 密封条
- C. 密封胶
- D. 密封剂

【答案】 B

10. 建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（）对地下.管线工程档案进行专项预验收。

建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（）对地下.管线工程档案进行专项预验收。

A. 城市规划行政主管部门

B. 工程质量监督机构

C. 工程设计单位

D. 城建档案管理机构

【答案】 D

11. 关于民用建筑工程室内环境中污染物浓度检测的说法，不正确的是（）。

关于民用建筑工程室内环境中污染物浓度检测的说法，不正确的是（）。

A. 甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调关闭 1h 后进行

B. 甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭 1h 后进行

C. 氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行

D. 氡浓度检测时，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭24h后进行

【答案】 A

12. 预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。2018 真题

预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。2018 真题

A. 3层

B. 4层

C. 5层

D. 6层

【答案】 D

13. 关于石材饰面施工工艺流程的说法，正确的是（）。

关于石材饰面施工工艺流程的说法，正确的是（）。

- A. 基层处理→放线→铺设结合层砂浆→试拼石材→铺设石材→养护→勾缝
- B. 基层处理→放线→试拼石材→铺设结合层砂浆→铺设石材→养护→勾缝
- C. 基层处理→放线→铺设结合层砂浆→试拼石材→铺设石材→勾缝→养护
- D. 基层处理→放线→试拼石材→铺设结合层砂浆→铺设石材→勾缝→养护

【答案】 B

14. 大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于()d 应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况, 保持混凝土表面湿润。

大体积混凝土保湿养护的持续时间不得少于()d 应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况, 保持混凝土表面湿润。

- A. 7
- B. 14
- C. 3
- D. 5

【答案】 B

15. 挣值法的三个成本值不包括（ ）。

挣值法的三个成本值不包括（ ）。

- A. 已完成工作的预算成本
- B. 已完成工作的实际成本
- C. 计划完成工作的预算成本
- D. 计划完成工作的实际成本

【答案】 D

16. 《民用建筑节能条例》规定，（ ）组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

《民用建筑节能条例》规定，（ ）组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

- A. 设计单位
- B. 施工单位
- C. 建设单位

D. 勘察单位

【答案】 C

17. 室内抹灰工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，其施工环境温度不应低于（ ）℃。

室内抹灰工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，其施工环境温度不应低于（ ）℃。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 45

【答案】 A

18. 下列检查项目中，不属于《基坑工程检查评分表》中保证项目的是（ ）。

下列检查项目中，不属于《基坑工程检查评分表》中保证项目的是（ ）。

A. 施工方案

- B. 安全防护
- C. 基坑支护
- D. 基坑监测

【答案】 D

19. 结构安全性要求，即对建筑物所有结构和构件都必须按（ ）进行设计计算。

结构安全性要求，即对建筑物所有结构和构件都必须按（ ）进行设计计算。

- A. 正常使用极限状态
- B. 承载力极限状态
- C. 结构平衡状态
- D. 正常使用极限状态和承载力极限状态

【答案】 B

20. 以下关于防火堵料的说法中，错误的是（ ）。

以下关于防火堵料的说法中，错误的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606235053235011003>