一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="3">瑞沃年产 2700 万只陶瓷继电器外壳建设项目</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2305-350623-04-01-329991</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北 269 号</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">（ 117 度 57 分 33.243 秒， 24 度 14 分 28.528 秒）</td></tr>
<tr><td>国民经济
行业类别</td><td>C3073 特种陶瓷制品制造</td><td>建设项目
行业类别</td><td>二十七、非金属矿物制品业——59 陶瓷制品制造——不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 150 万件及以上的卫生陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 250 万件及以上的日用陶瓷制品制造</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☑新建（迁建）
☐改建
☐扩建
☐技术改造</td><td>建设项目
申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批（核准/备案）部门（选填）</td><td>漳浦县发展和改革局</td><td>项目审批（核准/备案）文号（选填）</td><td>闽发改备[2023]E040185 号</td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>2000.00</td><td>环保投资（万元）</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td>5.0</td><td>施工工期</td><td>6 个月</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：_____</td><td>用地（用海）
面积（m^2）</td><td>7000</td></tr>
<tr><td>专项评价设置情况</td><td colspan="3">根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项设置情况参照专项评价设置原则表不设置专项评价，具体如下：
<table>
<tr><th>类别</th><th>设置原则</th><th>本项目情况</th><th>是否需要设置专项评价</th></tr>
<tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>不涉及</td><td>否</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污</td><td>无工业废水外排</td><td>否</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td></td><td>水集中处理厂</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>环境风险</td><td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目</td><td>不涉及</td><td>否</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建项目</td><td>不涉及</td><td>否</td></tr>
<tr><td>海洋</td><td>直接向海排放污染物的海洋工程建设项目</td><td>不涉及</td><td>否</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>规划情况</td><td>规划名称：《前亭镇总体规划修编（2017-2030年）》
审批机关：漳浦县人民政府
审批文件名称及文号：《漳浦县人民政府关于前亭镇总体规划修编（2017-2030年）的批复》（浦政文[2019]89号）</td></tr>
<tr><td>规划环境影响评价情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td>规划及规划环境影响评价符合性分析</td><td>对照《前亭镇总体规划修编（2017-2030 年）》，一、总体发展目标：围绕前亭镇发展战略，以旅游业和工业为支撑，把前亭镇建设成集滨海旅游、休闲度假、康体养生、生态农业、先进制造业和战略新兴产业等为一体的宜居宜游宜业的综合型城镇。二、镇村空间布局结构：以前亭镇区为主中心，以沿海大通道和旅游大道的交通连接线为发展轴，以镇区、北部片区和南部片区为三个片区，以江口、田中央和刘下为副中心，以基层村为发展点的“一主、两轴、三片、三副、数点”点轴结合的空间结构模式。三、镇域产业布局规划：镇域产业布局整体形成“一轴五区”的空间结构。一轴——为依托港佛线、旅游大道和沿海大通道组合而形成的城镇产业发展轴；五区——分别为城镇综合服务区、前亭工业园区、生态观光农业区、高优水产养殖区、滨海旅游度假区。四、镇区规划结构：规划形成“一心、两轴、三片区”的空间结构。“一心”——是指以镇政府为中心发展镇区综合服务中心；“两轴”——分别是指依托前桥路及港佛线而形成的镇区功能发展轴；“三片区”——南部生活服务片区、东部医养旅游片区和北部工业片区，分别打造为城镇综合体、医养旅游综合体和工业综合体。
本项目位于漳浦县前亭镇大社村，主要从事陶瓷继电器外壳生产，项目用地为工业用地，符合漳浦县前亭镇总体规划。</td></tr>
<tr><td>其他符合性分析</td><td>1.项目“三线一单”控制要求符合性分析
（1）与生态红线的相符性分析</td></tr>
</table>

项目选址于漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北269号。根据《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综〔2021〕80号），前亭镇属于重点管控单元，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。故项目建设符合生态红线控制要求。

（2）与环境质量底线的相符性分析

项目所在地区环境空气符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准、佛昙湾水质符合《海水水质标准（GB3097-1997）》中第二类水质标准，声环境质量符合《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类区标准。项目在采取相应的污染治理措施并实现达标排放后，对环境影响不大，不会改变该区现有环境功能，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）与资源利用上限的对照分析

项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。

（4）与环境准入负面清单符合性分析

①根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市）。项目位于漳浦县前亭镇大社村梅亭北269号，项目所在地不在《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》所列县市内，且选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类中，属许可准入类。

②项目建设符合《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综[2021]80号）中漳州市总体准入要求（陆域），具体如下：

准入条件		项目情况	符合性
空间布局约束	1. 除古雷石化基地外, 漳州市其余地区不再布局新的石化中上游项目。 2. 钢铁行业仅在漳州台商投资区、漳州招商局经济技术开发区、漳州市金峰经济开	本项目属于陶瓷继电器外壳生产项目，不属于区	符合

	发区进行产业延伸，严控钢铁行业新增产能，确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。 3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业，禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目，其他流域均需注重工业企业新增源准入管控，禁止新建、扩建以发电为主的水电站项目。 4.除电镀集控区外，禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”，原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。	域限制或禁止引进的项目。	
污染物排放管控	1.新建水泥、有色项目应执行大气污染物特别排放限值，现有及新建钢铁、火电项目均应达到超低排放限值要求。 2.涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。	本项目不属于水泥、有色项目、钢铁及火电项目。项目无新增VOCs排放。	符合

③项目选址于漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北269号。根据《漳州市人民政府关于印发漳州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（漳政综〔2021〕80号）——漳州市漳浦县生态环境准入清单，漳浦县前亭镇属于漳浦县重点管控单元1，具体管控要求如下：

管控要求		项目情况	符合性
空间布局约束	重点管控单元 1 包含赤湖镇、佛昙镇、前亭镇、马坪镇，重点管控单元 3 包含旧镇、赤土乡、深土镇、六鳌镇： 1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目（经批准设立的化学医药园区除外）。 3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。	项目为陶瓷继电器外壳生产项目；项目不属于属于涉气重污染项目，不属于设计危险化学品的项目	符合

污染物排放管控	1.通过实施清洁柴油车（机）、清洁运输和清洁油品行动，发展绿色交通、推广新能源汽车、强化城市扬尘污染管控和对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管等措施减少城市交通源、扬尘源。 2.推进每小时 65 蒸吨及以上燃煤锅炉节能和超低排放改造，鼓励燃气锅炉实施低氮改造。 3.城市建成区工业企业新增二氧化硫、氮氧化物排放量按不低于 1.8 倍调剂，其余区域工业企业的新增二氧化硫、氮氧化物排放量按不低于 1.2 倍调剂；新增 VOCs 排放实行倍量替代。	项目不新增二氧化硫、氮氧化物，新增 VOCs 排放总量由漳州市漳浦生态环境局调剂	符合
环境风险管控	1.对单元内具有潜在土壤污染环境风险的企业应加强管理，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 2.危化品仓储区域应按照标准要求进行防渗。	项目应做好企业风险防控体系	符合

根据上表分析，本项目符合漳州市漳浦县重点管控单元1（前亭镇）生态环境准入清单。

2.选址合理性分析

①土地利用合理性分析

项目选址于漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北269号，根据出租方土地证（附件5），项目用地性质为工业用地，所以选址符合当地的土地利用规划要求。

②城乡规划符合性分析

该项目选址于漳浦县前亭镇大社村梅亭北 269 号，根据漳浦县前亭镇总体规划图（附图 5），项目用地为工业用地，符合漳浦县前亭镇总体规划。且项目已获得漳浦县前亭镇人民政府关于漳州市瑞沃新材料科技有限公司的准入函（附件 4），同意本项目建设。

③产业政策符合性分析

项目主要从事陶瓷继电器外壳生产，根据国家发展和改革委员会最新发布的第40号令《促进产业结构调整暂行规定》及《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于产业政策指导目录中限制类、淘汰类项目，因此，项目的建设符合国家当前产业政策。同时，项目已取得漳浦县发展

和改革局备案（附件2）。

④周边环境相容性分析

项目位于福建省漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北269号，周边关系情况：西北侧为漳州丞億新材料科技有限公司（租用启辉厂房）及东北侧为出租方漳州启辉工贸有限公司其他厂房（目前空置），西南侧约50m为蓝邦客栈，东南侧为530县道；最近敏感目标为南侧为250m处的大社村。

漳州丞億新材料科技有限公司主要从事泡沫塑料包装制品制造，主要产污为有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯）、生物质锅炉燃料废气（SO_2、NO_X、颗粒物）、生活污水、固废（废活性炭、锅炉灰渣、布袋除尘灰、废包装材料、不合格品）。漳州丞億新材料科技有限公司各项污染物达标排放不会对本项目造成影响。

根据环境影响分析，建设单位在确实落实各项环保措施、保证各污染物治理达标后排放后，对周边环境的影响较小。项目废气达标排放，无需设置卫生防护距离，不会对漳州丞億新材料科技有限公司造成影响，不会对西南侧蓝邦客栈造成影响，可与周边各环境敏感目标相容。项目生产废水经处理后回用于生产不外排，生活废水排放近期进入大社村污水处理厂，远期排入前亭第一污水处理厂，对周边水环境影响不大。项目在做到各项污染物稳定达标排放的前提下，项目与周边环境可相容。

⑤前亭工业园概况

前亭工业园位于漳浦县东北部，毗邻厦门自贸区，是厦门港南岸漳州滨海新城重点建设的临港工业园区，具有独特的区位、交通、港口、产业规划和综合配套优势。园区规划建设为先进制造业与战略性新兴产业集聚基地以及高端产业研发基地，规划总面积2.4万亩，目前已完成征地面积9668.3亩，规划形成“一心、两轴、五区”的布局结构。园区属厦门1小时经济圈，从园区至厦门、漳州市区和漳浦县城以及古雷港经济开发区均在1小时车程以内，南距汕头经济特区142km。

主要产业导向：①家居产业：木材家具、金属家具、陶瓷家具等。②冷链物流产业：冷链运输、冷链仓储等。③高端木业：高端木业相关。④装备制造业：装备制造相关。⑤精密仪器：精密仪器制造相关。⑥新材料：医用材料、电子元件制造业等相关。

项目从事特种陶瓷加工生产，可与前亭工业园产业导向相符。

二、建设项目工程分析

建设内容

1.项目建设内容及规模

漳州市瑞沃新材料科技有限公司瑞沃年产 2700 万只陶瓷继电器外壳建设项目位于福建省漳州市漳浦县前亭镇大社村梅亭北 269 号，项目总投资 2000 万元，租赁漳州启辉工贸有限公司闲置厂房占地面积 1920m^2，建筑面积 3840m^2。主要从事陶瓷继电器外壳生产。

项目租用漳州启辉工贸有限公司闲置厂房进行陶瓷继电器外壳的生产加工（租赁合同见附件 6，启辉工贸土地证见附件 5）；租赁面积 1920m^2。漳州启辉工贸有限公司于 2014 年 4 月取得原漳浦县环境保护局对《漳州启辉工贸有限公司家具加工项目环境影响报告表的批复》，批复文号：浦环审 2014034（见附件 7）；于 2019 年 3 月完成企业自主验收。启辉工贸总用地面积 43743.3m^2，年产成品家具 12000 套，目前启辉工贸已停产，项目租用车间位于启辉工贸东南部。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业——59 陶瓷制品制造——不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造;不使用高污染燃料的年产 150 万件及以上的卫生陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 250 万件及以上的日用陶瓷制品制造”，项目属于特种陶瓷制造制造，应编制环境影响报告表。

表 2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》

环评类别 / 项目类别		报告书	报告表	登记表	本栏目环境敏感区定义
二十七、非金属矿物制品业 30					
59	陶瓷制品制造 307	使用高污染燃料的（高污染燃料指国环规[2017]2 号《高污染燃料目录》中规定的燃料）	不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 150 万件及以上的卫生陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 250 万件及以上的日用陶瓷制品制造	/	

项目基本情况：

项目名称：瑞沃年产 2700 万只陶瓷继电器外壳建设项目

建设单位：漳州市瑞沃新材料科技有限公司

建设地点：漳浦县漳浦县前亭镇大社村梅亭北 269 号

总 投 资：2000 万元

企业性质：内资

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/615112034102011220