

# 2023 年建筑安全员 b 证模拟考试冲刺卷全考点含答案

一. 单选题(共有 40 题, 只有一个正确答案, 错选不得分)

第 1 题:旧钢管表面锈蚀深度应不大于()MM。锈蚀检查应每年一次。

A.0.18

B.0.2

C.0.24

D.0.1

正确答案:**A**

第 2 题:开口型脚手架的两端必须设置连墙件, 连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高, 并且不应大于()M。

A.4

B.3

C.2

正确答案：**A**

第 3 题：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（）教育培训。

A. 施工技术

B. 安全管理

C. 安全生产

D. 进度控制

正确答案：**C**

第 4 题：主体施工中，某工地 5 号楼作业层，如图存在的安全隐患有（）。

A. 架体立杆搭设高度不足

B. 模板存在破损

C. 作业面垃圾未清理

D. 立杆相邻接头未错开

参考解析：JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范内第

6.3.7 条

第 5 题:安全教育的主要内容包括安全知识教育. 安全技术教育和()三个方面

A.安全卫生教育

B.劳动卫生教育

C.安全思想教育

D.环境保护教育

正确答案:C

第 6 题:一般路段的工地应设置高度不小于()的封闭围挡

A.1.8m

B.1.5m

C.2.0m

D.2.5m

正确答案:A 第 7 题:施工升降机拆卸()连续作业。当拆卸作业不能连续完成时,应根据拆卸状态采取相应的安全措施。

A 严禁

B. 应

C. 必须

D. 不得

正确答案：**B**

第 8 题：在使用乙炔瓶的施工现场，当超过（）瓶时应单独设置乙炔瓶库。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案：**B**

第 9 题：搭设脚手架，脚手板两端应各设直径不小于（）MM 的镀锌钢丝箍两道。

B.4

C.6

D.8

正确答案：**B**

第 10 题：法律制裁是指（）对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。

A.国家行政机关

B.国家特定机关

C.司法机关

D.公安机关

正确答案：**B**

第 11 题：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，（）要求其暂停施工，并及时报告建设单位。

A.应该

- B. 可以
- C. 允许
- D. 不可以

正确答案：**A**

参考解析：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条

第 12 题：建筑工程监理应当依照法律行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 主管部门
- D. 上级机关

正确答案：**B**

第 13 题：“项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间（）的，安全生产标准化评定结果为不合格”

A.0.5

B.0.6

C.0.8

D.0.9

正确答案：**C**

第 14 题：管理作为一种社会活动，是以人为主来展开的，使上下衔接形成一条以人为主体的管理链，这就是安全管理基本原理的（）。

A. 系统原理

B. 人本原理

C. 能级原理

D. 整分合原理

正确答案：**B**

第 15 题：安装平网三要是素负载高度. 网的宽度和缓冲的距离使用 3M 宽的安全平网时，网底距下方物体表面不得小于（）。

A. 1m

B. 2m

C. 3m

正确答案：**C**

第 16 题：防火设计中所谓的最后一道防线是指()  
0

A. 增建结构

B. 耐火稳定性

C. 增加烟道

D. 减少易燃材料

正确答案：**B**

第 17 题：施工现场的消防安全管理应由()负责。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 材料供应单位

正确答案：**B** 第 18 题：临时消防给水系统的给水压力应满足消防水木仓充实水柱长度

不小于()M 的要求

A.5

B.8

C.10

D.12

正确答案：**C**

第 19 题：不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排（）。

A. 出差作业

B. 户外作业

C. 夜班劳动

D. 站立作业

正确答案：**C**


参考解析：《中华人民共和国劳动法》第六十三条

第 20 题：当遇有雨雪、大雾、风沙及风速大于 9M/S 的恶劣天气时，应停止高处作业吊篮施工作业，并按（）处置。

- A.将吊篮平台空中暂停，等恶劣天气过去继续施工
- B.将吊篮平台停放至地面，对钢丝绳.电缆进行绑扎固定
- C.将吊篮平台停放至地面
- D.将吊篮平台空中暂停，并对钢丝绳,电缆进行绑扎固定

正确答案：**B**

第 21 题:图示现场最有可能发生的安全事故是()。



- A.坠落事故
- B.物体打击事故
- C.火灾事故
- D.触电事故

正确答案：**A**

第 22 题:企业主要负责人应当与项目负责人签订(), 确定项目安全生产考核目标.奖惩措施, 以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A.安全生产合同
- B.安全生产协议

C. 奖惩办法

D. 安全生产责任书

正确答案：**D**

第 23 题：根据《安全生产培训管理办法》的规定，安全培训机构未建立培训档案或者培训档案管理不规范的，责令限期改正，处（）万元以下的罚款。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：**A**

参考解析：《安全生产培训管理办法》第 34 条

第 24 题：发生一次死亡（）人及以上质量安全事故或者其他特别重大突发事件的，住房城乡建设部相关司局赴现场了解情况，并召开新闻发布会通报事故和突发事件情况。

B.4

C.5

D.6

正确答案：**C**

第 25 题：() 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故

B. 较大事故

C. 特别重大事故

D. 一般事故

正确答案：**A**

第 26 题：建设行政主管部门应当自收到申请之日起() 内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A. 六日

B. 七日

C. 八日

D. 九日

正确答案：**B**

参考解析：《中华人民共和国建筑法》第八条

第 27 题钢丝绳末端固定要用绳夹来实现，绳夹的数量和间距与钢丝绳的直径（）。

A.成正比

B.成反比

C.负相关

D.没有直接联系

正确答案：**A**

第 28 题：在扣件式钢管脚手架搭设时，斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板，挡脚板高度不应小于（）MM。

A.120

B.150

C.180

D.200

正确答案：**C** 第 29 题：针对下图所采取的安全整改措施，错误的是（）



- A. 安装防护罩
- B. 清理周边材料和垃圾
- C. 设置单独木工加工房
- D. 将电缆线捆扎好后再放在地面上

正确答案：**D**

第 30 题：悬挑式脚手架的一次搭设高度超过 0 时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

- A. 30m
- B. 24m
- C. 20m
- D. 15m

正确答案：**C**

第 31 题：作业时，振动棒插入混凝土中的深度不应超过（）。

A.1/3-2/3


B.1/3-1/2

C.2/3-3/4

D.3/4-4/5

正确答案：**C**

第 32 题：图中存在（）处安全隐患。



A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：**D**

第 33 题：对接扣件的抗滑承载力设计值为（）。

B.3.4kn

C.3.6kn

D.3.8kn

正确答案：**A**

第 34 题根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，下列属于特种作业人员的是（）。

A.电工

B 木工

C. 瓦工

D 号冈筋工

正确答案：**A**

第 35 题脚手架上的荷载分为永久荷载(恒荷)和可变荷载(活荷)。永久荷载分项系数取（）。

A.1

B.1.2

C.1.4

D.1.6

正确答案：**B**

第 36 题：安全检查应由（）组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。

A. 监理工程师

B. 专职安全员

C. 项目技术负责人

D. 项目负责人

正确答案：**D**

第 37 题：企业建立（）是安全生产的重要保证。

A. 安全生产责任制

B. 项目组织机构

C. 安全保证体系

D. 项目安全管理制度

正确答案：**A** 第 38 题：特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处（）的罚款。

A. 5 百元以上 1 千元以下

B.1 千元以上 5 千元以下

C.3 千元以上 5 千元以下

D.3 千元以上 8 千元以下

正确答案：**B**

参考解析：《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第 41 条

第 39 题：临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于（）。

A.dn120

B.dn110

C.dn100

D.dn75

正确答案：**C**

第 40 题：下列关于安全管理部门安全生产职责说法错误的是（）

A.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规等知识

B.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

C. 协调配备项目专职安全生产管理人员

D. 负责企业食堂的食品安全

正确答案：**D**

二、多选题(共有 20 题，正确答案大于一个，少选只得一分，错选不得分)

第 41 题:下列关于建筑施工现场封闭管理的说法，正确的是()。

A.施工现场的围挡主要分为外围封闭性围挡和作业区域隔离围挡

B.在围挡上必须插彩旗，美化环境，渲染气氛

C.解决了扰民和民扰两个问题

D.起到保护环境.美化市容和文明施工的作用

E.防止不安全因素扩散到场外，减少扬尘外泄

正确答案：**ACDE**

第 42 题:边坡开挖过程中出现险情时，应根据险情采取()措施。

A.撤出人员

B.转移设备

C.设置警示标志

D.立即报告

E. 继续施工

正确答案：**ABCD**

第 43 题：生产过程中的安全，即安全生产指的是（）。

A 不发生工伤事故

B.不发生职业病

C.不发生设备损失

D.不发生财产损失

E.不发生管理混乱

正确答案：**ABCD**

第 44 题：《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定室外消火栓应沿（）均匀布置。

A.在建工程

B.工地围挡

C.临时用房

D.可燃材料堆场

E.可燃材料堆场加工场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/617002014012006060>