2024年一级建造师之一建机电工程实务模考模拟试题(全优)

单选题（共40题）

1、当悬吊式灯具重量超过（　　）时,应采取预埋吊钩或螺栓固定。

A.3kg

B.5kg

C.10kg

D.15kg

【答案】 A

2、

分包方工作中的停检点应在（）合格的前提下，由总包方检查合格后，总包方报请监理（业主代表）进行检查。

A.自检

B.交检

C.互检

D.分检

【答案】 A

3、

当保温层厚度大于或等于（）mm，应采用两层或多层逐层施工。

A.100

B.150

C.200

D.250

【答案】 A

4、机电工程项目施工招标投标管理中，下列关于标底的说法，错误的是（　　）。

A.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高限价或者最高限价的计算方法

B.标底必须公开

C.一个招标项目只能有一个标底

D.招标人可以自行决定是否编制标底

【答案】 B

5、

施工索赔成功的关键是（ ）。

A.承包商合同有管理漏洞

B.索赔申请书格式正确

C.承包商的证据确实充分

D.具有录像视频和照片

【答案】 C

6、

绝缘子属于电力线路设施保护范围中的（）。

A.电力线路设施

B.电力电缆线路

C.电力线中处使用的有关设施

D.电力调度设施

【答案】 A

7、当衬里采用树脂胶泥衬砌块材时，应先在设备或管道表面涂刷（　　）封底料一遍。

A.沥青漆

B.防锈漆

C.水玻璃

D.树脂

【答案】 D

8、质量控制资料反映工程质量的（）。

A.操作过程

B.控制全程

C.客观见证

D.全部面貌

【答案】 C

9、

钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。

A.1.10

B.1.15

C.1.20

D.1.25

【答案】 B

10、

分包工程的预验收应由（）负责组织。

A.分包单位

B.总包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】 B

11、

罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝焊接，控制焊接变形的主要工艺措施是（）。

A.焊工均匀分布对称施焊

B.初层焊接采用分段退焊法或跳焊法

C.先焊短焊缝后焊长焊缝

D.焊工应均匀分布沿同一方向施焊

【答案】 B

12、接地模块的施工时，接地模块的顶面埋深不应小于（　　）。

A.0.3m

B.0.4m

C.0.5m

D.0.6m

【答案】 D

13、项目部提出变更申请,经现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效的是（　　）。

A.小型设计变更

B.一般设计变更

C.重大设计变更

D.特大设计变更

【答案】 A

14、

液压泵自然流动回流管的坡度不应小于（）。

A.1:2

B.1:3

C.1:5

D.1:10

【答案】 D

15、异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（　）。

A.结构胶复杂

B.功率因数低

C.价格较贵

D.启动麻烦

【答案】 B

16、

提高安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其要强调施工（）的作用。

A.环境

B.人员

C.机具

D.工艺

【答案】 B

17、（2017 年真题）用 GD1 或 GD2 作为划分等级的管道是（ ）

A.动力管道

B.公用管道

C.工业管道

D.长输管道

【答案】 A

18、

电梯制造出厂随机文件如为复印件则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章；对于进口电梯，则应当加盖（）。

A.采购单位公章

B.国内代理商的公章

C.海关公章

D.商检公章

【答案】 B

19、（2019 年真题）.自动化仪表安装工程中，主控制室的仪表分部工程不包括（ ）。

A.取源部件安装

B.仪表线路安装

C.电源设备安装

D.仪表盘柜安装

【答案】 A

20、

以下属于反应器的是（ ）。

A.冷凝器

B.合成塔

C.再沸器

D.吸收塔

【答案】 B

21、

锅炉受热面组件吊装的一般原则是（）。

A.先下后上，先两侧后中间

B.先上后下，先中间后两侧

C.先上后下，先两侧后中间

D.先下后上，先中间后两侧

【答案】 C

22、下列涂层施工方法中，最节省涂料且效率最高的是（　）。

A.刷涂法

B.滚涂法

C.空气喷涂法

D.高压无气喷涂法

【答案】 D

23、

下列情形应采用公开招标的条件是（）。

A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

B.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，不宜公开招标的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目

【答案】 D

24、

施工中发生以下变化，不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。

A.重大设计修改

B.施工方法重大调整

C.项目技术负责人变更

D.主要施工机械重大调整

【答案】 C

25、

联轴器装配时,下列不测量的参数是（）。

A.轴向间隙

B.径向位移

C.端面间隙

D.两轴线倾斜

【答案】 A

26、吊装用的钢丝绳一般由（　　）制成。

A.低合金结构钢丝

B.高碳钢丝

C.中碳钢丝

D.低碳钢丝

【答案】 B

27、标志标明“封存”字样的计量器具，所处的状态是（　　）。

A.根据使用频率暂停使用

B.已经到期检定暂未检定

C.经检定不合格

D.有缺陷暂不能使用

【答案】 A

28、

母线槽采用金属吊架固定时，应设有（）。

A.滑动支架

B.防晃支架

C.导向支架

D.抗振支架

【答案】 B

29、

关于滑轮组的说法，正确的是（）。

A.HQGZK1-2JB/T9007.1-1999 表示滑轮是吊梁型闭口滑轮

B.滑轮组跑绳受力最大的在固定端

C.7 门滑轮组宜采用双跑头花穿

D.动定滑轮之间的最小距离不得小于 1.5m

【答案】 D

30、衡量计量器具质量的主要指标是（　　）。

A.统一性、溯源性、准确度

B.稳定度、准确度、静态特性

C.动态特性、分辨率、精密度

D.灵敏度、分辨率、动态特性

【答案】 D

31、

高塔体安装过程中的同心度测量控制通常采用（ ）。

A.激光准直仪

B.水准仪

C.经纬仪

D.全站仪

【答案】 A

32、

平衡梁在多机抬吊时，可以合理分配或平衡各吊点的（）。

A.吊索的长度

B.水平压力

C.荷载

D.动滑轮的起吊高度

【答案】 C

33、光伏发电的优点不包括（　　）。

A.占用面积小

B.能源质量高

C.建设周期短

D.无噪声无污染

【答案】 A

34、分两段到货塔器采用正装法，下列工艺顺序正确的是（　　）。

A.吊装下段、找正→基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

B.基础验收、设置垫铁→吊装下段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

C.基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→吊装下段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

D.下段吊装、找正→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→基础验收、设置垫铁→整体找正

【答案】 B

35、单台仪表的校准点在仪表全量程范围内选取时应（　　）。

A.自由选取

B.随机选取

C.连续选取

D.均匀选取

【答案】 D

36、

金属氧化物接闪器安装后，需测量接闪器的（ ）。

A.交流电导电流

B.持续电流

C.放电电流

D.短路电流

【答案】 B

37、

室外视频信号传输电缆的方式，宜选用的同轴电缆外导体内径为（ ）。

A.5mm

B.7mm

C.9mm

D.11mm

【答案】 C

38、根据管道内物质的一般性能，下列关于工业管道识别色的说法错误的是（　　）。

A.水是艳绿色

B.酸或碱是紫色

C.气体是中黄色

D.氧是大红色

【答案】 D

39、

下列适用于采用联合基础的设备是（）。

A.常减压塔

B.旋窑

C.轧机

D.变压器

【答案】 C

40、下列设备基础中，属于结构形式分类的是（　　）。

A.大块式基础

B.垫层基础

C.深基础

D.减振基础

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、下列工程项目中，可以采用邀请招标的有（）。

A.技术复杂的项目

B.有特殊要求的项目

C.涉及国家安全的项目

D.有大量投标人的项目

E.涉及抢险救灾的项目

【答案】 C

2、砌筑工程中，常用作隔热耐火砖的有（　　）。

A.黏土砖

B.硅藻土砖

C.高铝砖

D.硅砖

E.碳砖

【答案】 ACD

3、

产品检验机构计量认证的内容有（）。

A.计量检定、测试设备的地点

B.计量检定、测试设备的工作环境

C.计量检定、测试设备的操作人员技能

D.保证量值统一、准确的措施及检验数据公正

E.可靠的管理制度。

【答案】 BCD

4、下列索赔，属于按照索赔目的和要求分类的有（　　）。

A.汇率索赔

B.灾害索赔

C.工期索赔

D.措施索赔

E.费用索赔

【答案】 C

5、桩基础的适用于（　　）。

A.允许设备位移

B.减弱基础振动

C.减轻运转噪声

D.控制基础沉降

E.便于负荷传递

【答案】 BD

6、

机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有（）。

A.工程实体现状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617106160100006055