

混凝土考试题附答案

单选题（总共 60 题）

1. 梁箍筋□ 10@100/200（4），其中（4）表示（ ）。(1 分)

- A、加密区为 4 根箍筋
- B、非加密区为 4 根箍筋
- C、箍筋的肢数为 4 肢
- D、箍筋的直径为 4mm

答案：C

解析： 暂无解析

2. 拆除（ ）模板时，为避免突然整块坍落，必要时应先设立临时支撑，然后进行拆卸。(1 分)

- A、柱
- B、墙体
- C、承重
- D、梁

答案：C

解析： 暂无解析

3. 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，受拉搭接区段的箍筋间距不应大于（ ）。(1 分)

- A、50mm
- B、100mm
- C、150mm
- D、200mm

答案：B

解析： 暂无解析

4. 平面注写包括集中标注与原位标注，施工时（ ）。(1 分)

- A、集中标注取值优先
- B、原位标注取值优先
- C、取平均值
- D、核定后取值

答案：B

解析： 暂无解析

5. 屋架吊升至超过柱顶（ ）mm 后缓缓对位。(1 分)

- A、100
- B、200
- C、300
- D、400

答案：C

解析： 暂无解析

6. 梁支座上部有 4 根纵筋，其上注写为 $2\Phi 25+2\Phi 22$ ，它表示（ ）。(1 分)

- A、 $2\Phi 25$ 放在角部， $2\Phi 22$ 放在中部
- B、 $2\Phi 25$ 放在中部， $2\Phi 22$ 放在角部
- C、 $2\Phi 25$ 放在上部， $2\Phi 22$ 放在下部
- D、 $2\Phi 25$ 放在下部， $2\Phi 22$ 放在上部

答案：A

解析： 暂无解析

7. 预应力后张法施工适用于（ ）。(1 分)

- A、现场制作大跨度预应力构件
- B、构件厂生产大跨度预应力构件
- C、构件厂生产中小型预应力构件
- D、用台座制作预应力构件

答案：A

解析： 暂无解析

8. 钢筋混凝土杯形基础施工时，杯底标高一般比设计标高低（ ）mm。(1 分)

- A、10~20
- B、20~30
- C、30~50
- D、50~60

答案：C

解析： 在钢筋混凝土杯形基础的施工过程中，杯底标高通常会比设计标高低 30~50mm。这一做法的主要目的是为了调整柱及牛腿的标高制作误差，确保整体结构的精度和稳定性。

9. 为保证立柱的整体稳定，立柱高度大于 2m 时应设两道水平支撑，满堂红模板立柱的水平支撑必须纵横双向设置。其支架立柱四边及中间每隔四跨立柱设置一道纵向剪刀撑。立柱每增高（ ）m 时，除再增加一道水平撑外，尚应每隔两步设置一道水平剪刀撑。(1 分)

- A、1~1.5
- B、1.5~2
- C、2~2.5
- D、2.5~3

答案：B

解析： 暂无解析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618034057003007011>