

# 2023 年监理工程师之土木建筑目标控制

## 真题精选附答案

### 单选题（共 50 题）

1、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？

- A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行
- B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金
- C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人
- D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在 15 日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起 30 内作出是否受理的裁定

**【答案】 B**

2、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。

- A.进行工程计量和付款签证
- B.对完成工程量进行偏差分析
- C.审核竣工结算款
- D.处理施工单位提出的工程变更费用

**【答案】 A**

3、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，

( ) 组织，( ) 主持。

- A. 监理单位，建设单位
- B. 施工单位，总监理工程师
- C. 施工单位，建设单位
- D. 监理单位，施工单位

**【答案】 A**

4、(2019年真题) 某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币( )。

- A. 43.680
- B. 44.554
- C. 48.048
- D. 49.009

**【答案】 D**

5、(2019年真题) 因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由( )提出。

- A. 施工单位

- B.项目监理单位
- C.原设计单位
- D.法定检测机构

**【答案】 C**

6、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，  
( ) 应按程序重新审查。

- A.建设单位
- B.施工总承包单位
- C.项目监理单位
- D.设计单位

**【答案】 C**

7、某拟建项目，预计年生产能力为 12000 件，已建同类项目的建设  
投资额为 8000 万元，生产能力为 6000 件。若价格调整系数为 1.5，  
为简化计算，设生产能力指数为 1，若采用生产能力指数法估算，  
该拟建项目的建设投资额为()万元。

- A.16000
- B.24000
- C.28000
- D.30000

**【答案】 B**

8、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

- A.工程设计
- B.项目决策
- C.工程施工
- D.工程竣工验收

**【答案】 A**

9、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

- A.概算
- B.修正概算
- C.预算
- D.修正预算

**【答案】 B**

10、根据《建设工程监理规范》GB/ T50319--2013 的规定，工程监理单位要依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程进行（）。

- A.投资控制
- B.材料控制
- C.造价控制

D.设计控制

**【答案】 C**

11、(2020年真题) 工程网络计划中, 工作的最迟开始时间是指在  
不影响( )的前提下, 必须开始的最迟时刻。

- A.紧后工作最早开始
- B.紧前工作最迟开始
- C.整个任务按期完成
- D.所有后续工作机动时间

**【答案】 C**

12、关于侦查, 下列说法错误的是?

- A.张三故意杀人一案, 在补充侦查阶段, 张三死亡的, 应当撤销案件
- B.搜查妇女的身体, 应当由女工作人员或者医师进行
- C.搜查的时候, 应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场
- D.勘验、检查时, 必须出示勘验证, 否则, 该勘验、检查笔录不得作为定案的根据

**【答案】 A**

13、关于物资需求计划的说法, 正确的是( )。

- A.编制依据：概算文件、项目总进度计划
- B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划
- C.主要内容：确定材料的合理储备
- D.编制单位：各施工承包单位

**【答案】 B**

14、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（ ）。

- A.领导力
- B.战略导向
- C.社会责任
- D.系统管理

**【答案】 A**

15、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（ ）。

- A.固定节拍流水施工
- B.加快的成倍节拍流水施工
- C.一般的成倍节拍流水施工
- D.非节奏流水施工

**【答案】 B**

16、（2018年真题）某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计

算，为 450 万元；建筑工程预算之和为 7000 万元；工程建设其他费用 1500 万元；基本预备费率为 8%；涨价预备费及铺底流动资金为 1200 万元，则该建设项目的总预算额为（ ）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.14106

**【答案】 D**

17、编制工程项目物资需求计划的关键是（ ）。

A.确定需求品种

B.确定需求时间

C.确定需求规格

D.确定需求量

**【答案】 D**

18、工程网络计划中，某工作持续时间为 5 天，其 3 项紧后工作的最迟开始时间分别为第 8、9 和 12 天，则该工作的最迟开始时间是第（ ）天。

A.8

B.2

C.3

D.5

**【答案】 C**

19、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。

- A.确定短期目标
- B.按施工阶段确定目标
- C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
- D.将施工进度总目标直接按计划期分解

**【答案】 C**

20、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（ ）。

- A.<12%
- B.12%~13%
- C.13%~14%
- D.>14%

**【答案】 C**

21、施工过程中，若出现质量缺陷，监理单位应及时（ ）。

- A.签发监理通知



- B. 签发工程暂停令
- C. 通知建设单位
- D. 报告政府主管部门

**【答案】 A**

22、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 材料供应单位
- D. 监理单位

**【答案】 D**

23、砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，下列说法正确的是（ ）。

- A. 同一验收批砂浆试块强度平均值应 $\geq$ 设计强度等级值的 1.10 倍
- B. 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值 $<$ 设计强度等级值的 85%
- C. 同一验收批砂浆试块强度平均值应 $<$ 设计强度等级值的 1.10 倍
- D. 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值 $\geq$ 设计强度等级值的 75%

**【答案】 A**

过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（ ）。

- A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
- B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间
- C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
- D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

**【答案】 B**

25、工程施工过程中发生质量事故造成 8 人死亡，50 人重伤，6000 万元直接经济损失，该事故等级属于（ ）。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

**【答案】 C**

26、在某工程网络计划中，已知工作 M 的总时差和自由时差分别为 5 天和 2 天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后 2 天，则工作 M 的实际进度（）

- A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
- B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟 2 天

2 天，并使总工期延长 2 天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 4 天

**【答案】 A**

27、某分部工程由 4 个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为 5 个施工段。流水节拍均为 3 天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程中室外工程需提前 2 天插入施工，该分部工程的工期为（ ）天。

A.21

B.22

C.26

D.27

**【答案】 B**

28、建设单位应自领取施工许可证之日起（ ）内开工，否则应向发证机关申请延期。

A.3 个月

B.6 个月

C.9 个月

D.1 年

**【答案】 A**

E 的最早完成时间和最迟完成

时间分别是 6 和 8，紧后工作 F 的最早开始时间和最迟开始时间分别是 7 和 10，工作 E 和 F 之间的时间间隔是（ ）。

A.1

B.2

C.3

D.4

**【答案】 A**

30、持续改进的核心是提高质量管理体系的（ ）。

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力

**【答案】 A**

31、某进口设备离岸价为 280 万元，国际运费率为 10%，海上保险费率为 0.5%，关税税率为 20%，则该设备的到岸价价格为（ ）万元。

A.309.40

B.309.55

C.336.67

**【答案】 B**

32、地下防水工程，不应选择下列哪种材料？（ ）

- A.高聚物改性沥青防水卷材
- B.合成高分子防水卷材
- C.沥青防水卷材
- D.反应型涂料

**【答案】 C**

33、用于工程的由（ ）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理单位共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

- A.建设单位
- B.施工单位
- C.安装单位
- D.代理商

**【答案】 A**

34、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（ ）转交原设计单位修改工程设计文件。

- A.施工单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618062020061006123>