

2023 年二级建造师之二建机电工程实务

题库附答案（典型题）

单选题（共 50 题）

1、排烟防火阀的安装位置、方向应正确，阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不大于（ ）。

A.400mm

B.300mm

C.200mm

D.100mm

【答案】 C

2、（2015 年真题）水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（ ）

A.调整水准仪调试得出

B.计算得出

C.水准尺直接读出

D.微调补偿器得出

【答案】 B

3、散装到货汽轮机安装程序中，轴承和轴封安装之后的程序是（ ）。

A.转子安装

- B.导叶持环或隔板的安装
- C.汽封及通流间隙的检查与调整
- D.上、下汽缸闭合

【答案】 A

4、电站汽轮机低压内缸组合时，最后的工作是（ ）。

- A.正式组合
- B.内缸就位找正
- C.隔板调整
- D.通流间隙调整

【答案】 D

5、避免了高空作业，保证了安全，有利于提高质量和工效，在储罐施工中被广泛采用的储罐安装方法是（ ）。

- A.正装法
- B.倒装法
- C.充气顶升法
- D.水浮法

【答案】 B

6、防腐蚀衬里管道组成件，如，橡胶、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件，应存放在温度为（ ）的室内，并避免阳光和热源辐

射。

A.-10 ~ -5℃

B.-5 ~ 0℃

C.0 ~ 5℃

D.5 ~ 40℃

【答案】 D

7、当现场条件不便采用坡度板时，对精度要求较低的管道，可采用（ ）来测设坡度控制桩。

A.龙门板法

B.平行基线法

C.十字线法

D.平行轴腰桩法

【答案】 D

8、材料采购合同的履行环节不包括（ ）。

A.交货检验的依据

B.材料的交付

C.采购合同的变更

D.制定材料采购计划

【答案】 D

9、对探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收，属于（ ）。

- A.工程交工验收
- B.隐蔽工程消防验收
- C.粗装修消防验收
- D.精装修消防验收

【答案】 D

10、墙水准点应选设于稳定的建筑物上，点位应便于寻找、保存和（ ）。

- A.移位
- B.引测
- C.更新
- D.埋设

【答案】 B

11、新建供电系统逐级送电的顺序是（ ）

- A.先低压后高压先干线后支线
- B.先高压后低压先干线后支线
- C.先高压后低压先支线后干线
- D.先低压后高压先支线后干线

【答案】 B

12、 电抗器的安装程序是（）

- A.基础检查→开箱检查→交接试验→ 电抗器吊装→ 电抗器找平、找正→电抗器固定→安装接地线
- B.基础检查→开箱检查→电抗器吊装→ 交接试验→ 电抗器找平、找正→电抗器固定→安装接地线
- C.基础检查→开箱检查→交接试验→ 电抗器吊装→ 电抗器找平、找正→安装接电线→电抗器固定
- D.基础检查→开箱检查→交接试验→ 电抗器找平、找正→ 电抗器吊装→电抗器固定→安装接地线

【答案】 A

13、关于评标委员会的要求中，正确的是（）。

- A.评标委员会一般由招标人代表和技术方面的专家组成
- B.其成员人数为 5 以上
- C.专家不得少于成员总数的 4/5
- D.评标委员会由招标人组建

【答案】 D

14、管径小于 22mm的铜管连接方式可采用（ ）。

- A.螺纹连接
- B.承插连接
- C.对口焊接

D.法兰连接

【答案】 B

15、下列不是变压器的技术参数的是（）。

A.额定容量

B.短路阻抗

C.体积

D.绝缘等级

【答案】 C

16、有关耐火型母线槽要求的说法，正确的是（ ）。

A.应有国家认可的检测机构出具的型式检验报告

B.隔热层应采用耐高温不低于 500℃的绝缘材料

C.满负荷运行须达 10h 以上

D.耐火时间应达到 120min

【答案】 A

17、(2021 年第 1 批真题)临时用电工程中，配电系统设计内容不包括（ ）。

A.设计防雷装置

B.设计配电装置

C.设计配电线路

D.设计接地线路

【答案】 A

18、（2021 年第 1 批真题）阀门与管道连接时，要求阀门在开启状态下安装的是（ ）方式连接。

A.法兰

B.沟槽

C.螺纹

D.焊接

【答案】 D

19、下列风管的工作压力中，不属于中压风管的是（ ）

A.-550pa

B.800pa

C.1300pa

D.2300pa

【答案】 D

20、施工现场项目部专项施工方案内容应包括（ ）。

A.事故风险分析

B.应急指挥机构

C.应急处置措施

D.应急岗位职责

【答案】 C

21、下列不属于施工组织措施项目费的是（ ）。

A.提前竣工增加费用

B.冬雨期施工增加费

C.行车（行人）干扰增加费

D.优质工程增加费

【答案】 D

22、（2016 年真题）关于曳引式电梯安装的验收要求，正确的是（ ）。

A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上

B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件

C.相邻两层门地坎距离大于 10m 时，应有井道安全门

D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载 2 倍的重力

【答案】 B

23、导线连接正确的是（ ）。

A.其接触电阻不应超过同长度导线电阻的 1.5 倍

B.导线连接处机械强度不应低于导线强度的 70%

C.在任一档距内的每条导线，只能有两个接头

D.不同金属、不同截面的导线，只能在杆上跳线处连接

【答案】 D

24、设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用()

A.钢铆钉

B.木桩

C.普通角钢

D.铜棒

【答案】 D

25、(2012 年真题) 当增加焊接工艺评定的补加因素时按增加的补加因素增焊 () 试件进行试验。

A.拉伸

B.冲击

C.弯曲

D.剪切

【答案】 B

26、当热处理效果检查不合格或热处理记录曲线存在异常时，宜通过 () 进行复查或评估。

A.渗透检测

B.射线探伤

D.金相分析

【答案】 D

27、下列关于转子安装技术要点的说法，错误的是（ ）。

- A.转子安装可以分为转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心
- B.转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索
- C.转子测量应包括：轴颈圆度和圆柱度的测量、转子跳动测量（径向、端面和推力盘不平度）、转子水平度测量
- D.转子吊装使用的是非专用横梁和吊索，要进行 200%工作负荷试验，时间为 0.5 小时

【答案】 D

28、（2015 年真题）下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是（ ）。

- A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可
- B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处
- C.用电计量装置属于非强制检定范畴
- D.现场校验后的用电计量装置应加封

【答案】 D

- A.经返工或返修的检验项目（检验批），应重新进行验收
- B.经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验项目（检验批），应予以验收
- C.经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求的不予验收
- D.经返修或加固处理的分项、分部（子分部）工程，虽然改变了几何尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

【答案】 C

30、下列项目中，不属于焊前检验的是（ ）。

- A.焊工应取得相应的资格
- B.焊接设备运行状况检查
- C.焊接设备及辅助装备应能保证焊接工作的正常进行和安全可靠
- D.焊接环境应符合规范要求

【答案】 B

31、（2021 年第 1 批真题）关于风管系统安装要点的说法，错误的是（ ）。

- A.风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置钢制套管
- B.排烟风管法兰密封材料宜采用软聚氯乙烯板
- C.风管消声器安装时应单独设置支吊架

【答案】 B

32、储罐的施工中，常采用的方法是（ ）。

- A.正装法
- B.倒装法
- C.水浮法
- D.气顶法

【答案】 B

33、(2021 年第 2 批真题)下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是（ ）

- A.工程设计有重大变更
- B.各项管理目标有重大变化
- C.施工班组有重大调整
- D.主要施工方法有重大调整

【答案】 C

34、监测与控制仪表施工程序中，监测与控制仪表鉴定校准的紧前工序是（ ）

- A.施工准备
- B.监测与控制仪表验收

D.试运行

【答案】 B

35、水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢，镀锌扁钢的截面积应不小于（）。

A.90mm²

B.100mm²

C.120mm²

D.160mm²

【答案】 B

36、自动喷水灭火系统施工程序，正确的是（ ）

A.施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头安装→系统通水调试→喷洒头支管安装→管道试压→减压装置安装→管道冲洗→报警阀配件及其他组件安装

B.施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→减压装置安装→管道冲洗→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压

C.施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→减压装置安装→管道冲洗→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试

装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警
阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试

【答案】 D

37、电气安装工程的一般施工程序，正确的是（ ）

- A.设备安装→埋管、埋件→电线、电缆敷设→回路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用
- B.埋管、埋件→设备安装→电线、电缆敷设→检查、试验、调试→回路接通→通电试运行→交付使用
- C.埋管、埋件→电线、电缆敷设→设备安装→回路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用
- D.埋管、埋件→设备安装→电线、电缆敷设→回路接通→检查、试验、调试→通电试运行→交付使用

【答案】 D

38、自动化仪表调校用的标准仪器、仪表，其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表的基本误差绝对值的()

- A.1/3
- B.1/2
- C.2/3
- D.3/

【答案】

39、长距离输电线路钢塔架控制桩的测量是根据（ ）。

- A.相邻桩
- B.中心桩
- C.首尾桩
- D.折点处桩

【答案】 B

40、施工计量器具检定范畴不包括（ ）。

- A.强制检定工作计量器具
- B.非强制检定工作计量器具
- C.施工过程中使用的专用或自制检具
- D.企业使用的最高计量标准器具

【答案】 C

41、下列工作计量器具中，属于非强制检定的是（ ）。

- A.兆欧表
- B.声级计
- C.电压表
- D.绝缘电阻表

【答案】 C

42、按国家计量局《计量器具分类管理办法》的划分，施工企业在用的C类计量器具是（ ）。

A.接地电阻测量仪

B.弯尺

C.焊接检验尺

D.水平仪

【答案】 B

43、下列关于施工技术交底的说法，错误的是（ ）。

A.技术交底必须是书面文件

B.施工技术交底必须在施工前完成

C.技术交底文件应根据工程的特点及时编制，内容应全面

D.施工技术交底必须以批准的施工组织设计、施工方案为依据

【答案】 A

44、下列沟通协调内容中属于外部沟通协调的是（ ）。

A.各专业管线的综合布置

B.重大设备安装方案的确定

C.施工工艺做法技术交底

D.施工使用的材料有序供应

【答案】 B

45、变压器的功能，除变化电压外，且（ ）。

- A.可储存电能
- B.可变换电流
- C.无涡流损耗
- D.不产生磁滞损耗

【答案】 B

46、焊接预热、后热及焊后热处理说法中，错误的是（ ）

- A.20HIC任意壁厚均需要焊前预热和焊后热处理，以防止延迟裂纹的产生
- B.20HIC若不能及时热处理，则应在焊后立即后热 200-350℃保温缓冷
- C.非合金钢管道壁厚大于 19mm时，应进行焊后消除应力热处理
- D.有焊后消除应力热处理要求的压力容器（压力管道），经挖补修理后，必须全部进行消除应力处理

【答案】 D

47、建筑室内排水立管与排出管端部的连接应采用（ ）。

- A.一个 45° 弯头
- B.一个 90° 斜四通
- C.两个 45° 弯头

D.一个 45° 三通

【答案】 C

48、（2020 年真题）建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是（ ）。

A.专业监理工程师

B.施工项目经理

C.设计单位技术负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】 D

49、轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载（ ）倍的作用力。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 D

50、长距离输电线路铁塔架的控制桩是根据（ ）测量。

A.相邻桩

B.中心桩

- C.首尾桩
- D.折点处桩

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、（2021 年第 1 批真题）下列属于建筑安装分项工程划分依据的有（ ）。

- A.主要工种
- B.施工工艺
- C.工程量
- D.设备类别
- E.施工段

【答案】 ABD

2、下列钢制容器中，属于《特种设备名录》的是（ ）。

- A.氧气瓶
- B.氩气瓶
- C.城市供热水换热器
- D.LNG低温储罐
- E.锅炉汽包

【答案】 AB

3、吊装方案应进行评价，在安全性分析上主要是找出不安全的因素

和解决办法，分析应包括()等方面。

- A.技术上先进可行
- B.设备安全
- C.在保证安全的前提下进行成本核算
- D.人身安全
- E.作业难度大小

【答案】 BD

4、下列关于焊接工艺的选择与评定时说法错误的有()。

- A.钢结构工程焊接难度影响因素包括：板厚、钢材分类、受力状态、钢材碳当量
- B.钨极惰性气体保护电弧焊不适用于铝及铝合金的焊接
- C.非合金钢管道壁厚大于 19mm时，应进行焊后消除应力热处理
- D.焊接工艺评定报告可直接指导焊工进行焊接作业
- E.焊接操作时不得在焊接表面引弧或试验电流

【答案】 BD

5、压缩机按照压缩机的排气最终压力划分为()

- A.负压
- B.低压
- C.中压
- D.高压
- E.超高压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/625044010143011114>