

2024 安全员考试题库（精选试题）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(103题)

1.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的

(B)并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

2.一般临时设施区域，每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

3.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

4.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场

有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当

于(1)小时内向事故发生地(以上人民政府安全生产监督管理部门和负

有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 (C)

A. 1； 市级 B. 2； 市级 C. 1； 县级 D. 2； 县级

5.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？ (B)

A. 必须做混凝土地面

B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式

硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

6.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

7.钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A. 150mm B. 200mm C. 400mm D. 500mm

8.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C ）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

9.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（ D ）的建筑活动。

A. 正在进行 B. 正常进行 C. 违法开工 D. 依法进行

10.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

11.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

12.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

13.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（ B ）上。

A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

14.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C. “监察、行业管理、群众监督”

D. “全民参与、群防群治、社会监督”

15.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

16.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（ C ）负责统计上报。

A. 工程监理单位 B. 分包单位 C. 总承包单位 D. 建设单位

17.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取

得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）

18.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

19.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目负责人

20.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（B）名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

21.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A. 认证 B. 许可 C. 审查 D. 审批

22.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

23.安全计划的目的是（D）。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

24.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的 (A)

A. 责令限期改正，没收违法所得

B. 单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C. 导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D. 处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

25.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于 (D) m。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

26.高度超过 (C) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

27.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经 (C) 组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家质量监督总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

28.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、(C)。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

29. 挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

30. 在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

31. 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

32. 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

33. 下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

34. 高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住

安全钢丝绳。

A. 安全锁 B. 电机 C. 限位器 D. 提升机

35.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）

协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

36.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

37.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

38.下列哪个不是事故处理的原则（ A ）。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则

D. 实事求是、尊重科学的原则

39.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求

向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员 C. 负责项目管

理的安全生产管理人员 D. 项目负责人

40.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限

制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

41. 依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ D ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全作业培训 D. 安全生产教育和培训

42. 深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ）m 内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

43. 分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

44. 安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（ A ）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

45. 满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

46. 在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ C ）。

A. 4Ω B. 8Ω C. 10Ω D. 12Ω

47. 电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

48. 塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

49. 国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的（A）管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

50. 《建筑法》规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

51. 施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实
D. 职工安全事故的赔偿

52. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（A）部门决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

53. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（A）措施

A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案

54.脚手架拆除时必须是（ A ）。

A. 由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分，可以随便拆除

55.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

56.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

57.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（ B ）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

58.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

59.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示 C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应

当符合（ A ）

A. 国家标准 B. 行业标准 C. 质量有关要求 D. 安全使用要求

61. 《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

62. 施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

63. 安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点, 严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

64. （ A ）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

65. 关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是（ C ）。

A. 水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞, 必须进行防护

B. 对预留洞口、坑、井等边长为2.5~50cm的洞口, 可用竹、木等作盖板盖住; 边长为50~150cm的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管形成的网格, 或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网, 并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

66.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

67.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A. 背面 B. 左侧向 C. 右侧向 D. 面向

68.《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对合同的履行

（B）。

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

69.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

70. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

71. 当需单根支模时，柱宽大于 (C) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

72. 建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 (C) 。

A. 6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B. 6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少1次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

73. 扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

74. 发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，(D) 不得擅自移动和取走物件。

A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人

75.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A. 工具、设备是否存在不安全因素 B. 现场环境是否存在不安全因素 C. 是否正确穿戴个人防护用品 D. 施工方案是否完善

76.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

77.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

78.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

79.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A. 安全生产教育考核制度 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产教育考试制度 D. 安全生产教育评价制度

80.下面对安全理解最准确的是（ A ）

A. 安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
B. 安全就是不发生伤亡事故
C. 发生事故的危险程度是可以承受的
D. 生产过程中存在绝对的安全

81.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

82.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

- A. 暂扣或吊销
- B. 重新考核
- C. 不予注册
- D. 不予延期

83.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（ D ）。

- A. 设计计算书
- B. 生产厂家
- C. 质量证书
- D. 产品合格证

84.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B ）。

- A. TN
- B. TN-S
- C. TN-C
- D. TT

85.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

- A. 企业法人
- B. 项目负责人
- C. 企业技术负责人
- D. 项目安全员

86.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/626202132152010232>