

2024年四川省建筑安全员-B证考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(108题)

1.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

2.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C) 检测。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 具有专业资质的检验检测机构 D. 设计单位

3.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)

A. 2人 B. 3人 C. 4人 D. 5人

4.过梁与过梁两端成 (D) 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

5.对小车变幅的塔式起重机,起重力矩限制器应分别由 (D) 进行控制。

A. 起重量和起升速度 B. 起升速度和幅度 C. 起重量和起升高度 D. 起重量和幅度

6.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由(D)

- A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

7.易燃物品露天仓库四周内应有不小于(C)米的平坦空地作为消防通道。

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

8.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A. 事故隐患 B. 危险源 C. 危险部位 D. 易发生重大事故部位、环节

9.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每(B)年复审一次。

- A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年

10.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

- A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

11.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目

负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

12.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

13.落地式脚手架连墙件设置要求是（ B ）。

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm
C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm
D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

14.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

15.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

16.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应

大于（ D ）。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

17.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（ A ）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

18.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

19.上下交叉施工作业时应采取（ A ）措施。

A. 隔离防护 B. 防护 C. 隔离 D. 砂石

20.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

21.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

22. (C) 是在应急响应过程中, 为最大限度地降低事故造成的损失或危害, 防止事故扩大, 而采取的紧急措施或行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

23. 按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员, 经(C) 发给平安卡。

A. 教育培训 B. 教育考核 C. 培训考试合格 D. 入场教育

24. 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、(B) 和现场处置方案构成。

A. 综合处置措施 B. 专项应急预案 C. 专项处置方案 D. 分类应急预案

25. (A) 由事故发生地省级人民政府负责调查。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

26. 当需单根支模时, 柱宽大于(C) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

27. 《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, (C) 逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

28. 《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理

工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B）。

A. 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C. 造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D. 造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

29. 建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（C）。

A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

30. 关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
- C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

31. 施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C)，方可离开现场。

- A. 周围无易爆物
- B. 周围无易燃物
- C. 已熄灭
- D. 不会燃烧

32. 关于安全带的说法不正确的是 (B)。

- A. 安全带有效期为 5 年
- B. 高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器
- C. 使用时必须高挂低用，严禁低挂高用
- D. 不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

33. 一般临时设施区域，每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

34. 保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于 (C)。

- A. 4 欧姆
- B. 8 欧姆
- C. 10 欧姆
- D. 12 欧姆

35. 门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是 (A)。

A. 当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B. 设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C. 在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D. 水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

36. (C) 对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

37. 关于危险与安全，下列说法正确的是 (C)。

A. 安全是相对的，危险是绝对的 B. 安全是绝对的，危险是相对的 C. 安全和危险都是相对的 D. 安全和危险都是绝对的

38. 三级安全教育中，项目 (工地) 教育时间应不少于 (B) 学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

39. 安全管理的核心内容是 (B)。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

40. 根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D) 止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生
- B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C. 开工令下达起至竣工
- D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

41.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

- A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V

42.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

- A. 7 个工作日 B. 15 个工作日 C. 20 个工作日 D. 30 个工作日

43.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

44.安装模板前，工程技术人员应以（ C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

- A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 电话或短信

45.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（ A ）以上。

- A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

46.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安

全操作距离应是（ B ）。

A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

47.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（ D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A. 特种作业人员 B. 作业人员 C. 管理人员 D. 企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

48.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

49.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予（ D ）

A. 警告 B. 按规定罚款 C. 停工整改 D. 暂扣或吊销安全生产许可证

50.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期为（ B ）年。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

51.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全

52.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产

许可证并（ A ）

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

53.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A. 固定 B. 夹牢 C. 设防护装置 D. 远离作业人员

54.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

55.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以

56.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D ）。

A. 10mA B. 20mA C. $30 \geq \text{mA}$ D. $\leq 30\text{mA}$

57.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A. 企业负责人 B. 地方政府 C. 国务院建设行政主管部门 D. 项目经理部

58.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

59.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人

60.施工现场临时用电设置的依据是（D）。

A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计

61.安装管道时必须有已完结构或（D）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

62.企业的（C）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

63.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（A）部门决定。

A. 安全生产监督 B. 工会 C. 监察 D. 公安

64.（B）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

65.施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

66.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m

67.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A. 安全工作 B. 技术工作 C. 安全技术工作 D. 施工技术工作

68.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

69.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

70.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A. 总配电箱和分配电箱 B. 总配电箱和开关箱 C. 分配电箱和开关箱 D.

总配电箱、分配电箱和开关箱

71. 张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

72. （C）的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A. 《建筑法》 B. 《安全生产法》 C. 《建设工程安全生产管理条例》 D. 《建设工程质量管理条例》

73. 除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

74. （B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

75. 对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过18m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A. 5 m B. 8 m C. 10 m D. 12 m

76. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

77.安全是（ D ）。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

78.以下关于结构吊装表述不正确的是（ A ）。

A. 起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C. 高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D. 现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

79.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A. 18m B. 21m C. 24m D. 50m

80.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（ B ）。

A. 施工现场安全管理规章制度

B. 安全生产方针、政策、法规

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

81.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

82.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A. 社会因素 B. 物的因素 C. 环境因素 D. 管理因素

83.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

84.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

85.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（ C ）

A. 4； 5 B. 4.5 3.5 C. 4 4 D. 4.5 3

86.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

87.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志

88.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

89.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

90.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

91.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A. 开关箱内设置 $30\text{mA}\cdot 0.1\text{S}$ 的漏电保护器

B. 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D. 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

92.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（ D ）。

A. 工程开工 1 个月或完成工程量的 20% 时

B. 工程每进行 2 个月或完成工程量的 40% 时

C. 工程进行到一半时

D. 工程即将全部投入使用时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/628071124062006141>