2024年质量员之市政质量专业管理实务高分通关题型题库附解析答案

单选题（共45题）

1、单位工程验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，（ ）填写。

A.监理单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监督单位

【答案】C

2、混凝土实心砖软化系数应不小于（ ）。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

【答案】B

3、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.监理单位

B.建设单位

C.质监站

D.设计单位

【答案】B

4、（ ）是本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求负责；对各阶段、各工号按期交工负责。

A.施工负责人

B.项目负责人

C.管理负责人

D.企业法人

【答案】B

5、市政基础设施工程在（ ）进行功能性试验。

A.竣工之前

B.竣工之后

C.交付使用之前

D.交付使用之后

【答案】C

6、石灰土类基层压实度应达重型击实95%以上，其检验频率为（ ）。

A.1000 ㎡ 1 点

B.1000 ㎡ 3 点

C.2000 ㎡ 1 点

D.2000 ㎡ 3 点

【答案】A

7、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验评定，并向（ ）提交工程验收报告。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督单位

D.档案管理单位

【答案】A

8、给水排水管道安装完毕后，应进行管道功能性试验。

A.400m

B.500mm

C.600mm

D.800mm

【答案】C

9、现浇混凝土结构裂缝按深度的不同，可分为（ ）裂缝。

A.2 种

B.3 种

C.4 种

D.5 种

【答案】B

10、 某污水管道工程，施工完毕后不到一个月发生沟槽位置沉陷，经查管道内部无明显问题。问题：

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】C

11、水泥混凝土路面的龟背状裂缝原因不包括（ ）

A.混凝土原材料不合格，砂石料含泥量超过标准或水泥过期

B.道路基层压实度不合格

C.混凝土振捣收浆不符合要求

D.混凝土养护未按规范规定进行

【答案】B

12、虽然每个施工企业的过程具有独特性，但仍可确定一些典型过程，例如：企业管理过程，资源管理过程，实现过程，（ ）。

A.测量、搜集绩效分析数据过程

B.反思过程

C.改进有效性和效率过程

D.测量、分析与改进过程

【答案】D

13、单位工程、分部工程和分项工程开工前，（ ）应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

A.项目经理

B.公司技术负责人

C.项目技术负责人

D.质量员

【答案】C

14、（ ）是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。

A.施工许可管理办法

B.建筑法

C.建设工程质量管理条例

D.工程建设强制性标准

【答案】D

15、混凝土实心砖软化系数应不小于（ ）。

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

【答案】B

16、在设计时应保证沥青混凝土铺装层的厚度满足使用要求，对于高等级路（桥）面，厚度应大于（ ）cm。

A.7

B.8

C.9

D.10

【答案】C

17、构件吊运时混凝土的强度不得低于设计强度的（ ）。

A.75%

B.80%

C.0.9

D.1

【答案】A

18、烧结普通（多孔）砖 MU30 其抗压强度平均值要求大于等于（ ）MPa

A.10

B.20

C.30

D.35

【答案】C

19、某城市桥梁工程，采用板式橡胶支座，支座进场时施工项目部质检员按每次进场数量的 80%进行抽检。支座安装质量验收时，现场检查：95%支座与梁底及垫石之间间隙不大于 3mm

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

20、钻孔灌注桩清孔时下列哪一项是错误的。（ ）

A.钻孔至设计标高后，应对孔径、孔深进行检查，确认合格后即进行清孔

B.清孔时，必须保持孔内水头，防止坍孔

C.清孔后应对泥浆试样进行性能指标试验

D.清孔后的只需要孔深符合设计要求即可，不需检查沉渣厚度

【答案】D

21、碎石材质不合格的质量问题不包括。（ ）

A.材质软，强度低

B.粒径偏小，块体有棱角

C.扁平细长颗粒多

D.材料不洁净，有风化颗粒，含土和其他杂质

【答案】B

22、某城市桥梁工程，采用板式橡胶支座，支座进场时施工项目部质检员按每次进场数量的80%进行抽检。支座安装质量验收时，现场检查：95%支座与梁底及垫石之间间隙不大于3mm

A.尺寸

B.刚度

C.强度

D.耐腐性

【答案】C

23、隐蔽工程质量验收，由（ ）组织。

A.项目经理

B.项目总监

C.专业监理工程师

D.质量员

【答案】C

24、烧结普通（多孔）砖 MU30 其抗压强度平均值要求大于等于（ ）MPa。

A.10

B.20

C.30

D.35

【答案】C

25、建设方或监理工程师在施工单位通知检验后（ ）h 内未能进行检验，则视为建设方和监理检验合格，承包商有权覆盖并进行下一道工序。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】A

26、石灰稳定土有良好的板体性，但其（ ）、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。

A.力学性能

B.水稳性

C.塑性

D.耐久性

【答案】B

27、混凝土路缘石外观质量合格品面层非贯穿裂纹最大投影尺寸应小于等于（ ）mm。

A.0

B.5

C.15

D.20

【答案】D

28、市政工程中的大多数（ ）都属于隐蔽工程。

A.单位工程

B.子单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】D

29、工程事故造成 50 人重伤，属于下列哪个等级的事故。（ ）

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】B

、市政工程允许有偏差项目抽样检查超差点的最大偏差值应在允许偏差值的（ ）倍的范围内。

A.1

B.1.5

C.1.8

D.2

【答案】B

31、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】C

32、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个（ ）。

A.单位工程

B.分项工程

C.分部工程

D.检验批

【答案】A

、根据 GB50204-2002（2011 年版）要求，进场钢筋必须进行钢筋重量偏差检测。测量钢筋重量偏差时，试样应从不同钢筋上截取，数量不少于（ ）根。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】 B

34、同条件养护试块抗压强度检测中，当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的（ ）时，该组试件的强度不应作为评定的依据。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％

【答案】 B

35、用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与试件留置每拌制（ ）盘且不超过（ ）的同配比的混凝土，取样不得少于 1 次。

A.5050

B.8080

C.100100

D.200200

【答案】 C

36、影响施工质量的因素中，（ ）方面的因素不是主要因素。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628117006130006126