

2022 年-2023 年二级建造师之二建机电工程实务全 真模拟考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 35 题）

1、组合场占用面积少，便于组件的吊装，但钢材耗用量大，安全状况较差的锅炉受热面组合形式是（ ）。

- A. 整体组立
- B. 分解组立
- C. 直立式组合
- D. 横卧式组合

【答案】 C

2、安全管理组织成员不包括（ ）。

- A. 项目经理
- B. 项目技术负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 班组长

【答案】 D

3、《钢结构工程施工质量验收规范》规定，低合金结构钢在加热矫正后应（ ）。

- A. 水冷却
- B. 自然冷却
- C. 油冷却
- D. 风冷

【答案】 B

4、压缩机空负荷试运行后，做法错误的是（ ）。

- A. 停机后立刻打开曲轴箱检查
- B. 排除气路及气罐中的剩余压力
- C. 清洗油过滤器和更换润滑油
- D. 排除气缸及管路中的冷凝液体

【答案】 A

5、建立项目安全生产管理档案并应定期向企业报告项目安全生产情况，是（ ）的安全职责。

- A. 项目经理
- B. 项目总工程师
- C. 工长
- D. 项目专职安全员

【答案】 D

6、钢结构工程焊接难度程度的影响因素不包括（ ）。

- A. 焊缝形式
- B. 钢材分类
- C. 受力状态
- D. 钢材碳当量

【答案】 A

7、原材料、半成品、成品的检验以()为主。

- A. 平行检验
- B. 专职检验人员
- C. 互检
- D. 自检

【答案】 B

8、关于空调水系统的施工技术要求，正确的是（ ）。

- A. 管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，对有严格防水要求的建筑物，必须采取刚性防水套管。
- B. 管道穿楼板和墙体处应设置柔性套管
- C. 冷（热）水管道与支、吊架之间，应设置衬垫
- D. 冷凝水排水管的坡度无设计要求时，管道坡度宜大于或等于 5‰，且应坡向出水口

【答案】 C

9、下列焊接缺陷中属于按缺陷的形态分类的是（ ）。

- A. 表面缺陷
- B. 平面型缺陷
- C. 内部缺陷
- D. 微观缺陷

【答案】 B

10、下列关于成套配电设备的安装要求，正确的是（ ）。

- A. 基础型钢露出最终地面高度宜为 20mm

- B. 基础型钢的两端与接地干线及柜体与型钢间应焊接牢固
- C. 成列安装柜体时，宜从柜体一侧向另一侧安装
- D. 手车推进时主触头比接地触头先接触

【答案】 C

11、机械设备安装的二次灌浆在（ ）、地脚螺

- A. 设备清洗装备
- B. 设备调试
- C. 设备试运行
- D. 设备找正找平

【答案】 D

12、压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是（ ）。

- A. 提高测量精度
- B. 便于吹洗管路
- C. 减小管道噪音
- D. 缓冲对表的压力冲击

【答案】 B

13、（2021年第1批真题）关于电磁流量计安装的说法，错误的是（ ）。

- A. 流量计外壳，被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接
- B. 在上游直管段规定的最小长度范围内，不得设置其他取源部件
- C. 在水平管道上安装时，两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置
- D. 在垂直管道上安装时，被测流体的流向应自上而下

【答案】 D

14、下列情况中，可向建设单位提出费用索赔的是（ ）。

- A. 监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用
- B. 施工单位的设备被暴雨淋湿而产生的费用
- C. 建设单位增加工作量造成的费用增加
- D. 施工单位施工人员高处坠落受伤产生的费用

【答案】 C

15、注册建造师的签章合同管理文件不包括（ ）。

- A. 分包单位资质报审表
- B. 材料采购总计划表
- C. 林木砍伐许可协议
- D. 工程设备、关键材料招标书和中标书

【答案】 C

16、降低机电工程项目成本的合同措施不包括（ ）。

- A. 建立成本管理责任体系
- B. 选择适当的合同结构模式
- C. 必要的合同风险防控对策
- D. 全过程的合同控制

【答案】 A

17、风管安装就位的程序通常为（ ）。

- A. 先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管
- B. 先上层后下层，先主干管后支管，先水平管后立管
- C. 先上层后下层，先支管后主干管，先立管后水平管
- D. 先下层后上层，先主干管后支管，先立管后水平管

【答案】 A

18、分包方要严格执行各级政府的法律法规和有关规定，执行（ ）对安全和标准化管理的有关规定，并承担因分包方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

- A. 总包方
- B. 分包方
- C. 监理工程师
- D. 建设单位

【答案】 A

19、工程测量程序中，安装过程测量控制的紧前程序是（ ）。

- A. 设置沉降观测点
- B. 设置标高基准点
- C. 设置纵横中心线
- D. 实测记录

【答案】 A

20、下列绿色施工的节水与水资源利用方面，做法错误的是（ ）。

- A. 项目临时用水应使用节水型产品
- B. 施工现场供水管网应根据用水量设计布置

- C. 施工现场建立可再利用水的收集处理系统
- D. 现场机具、车辆等冲洗优先使用市政自来水

【答案】 D

21、施工单位签订施工合同后， 组织进行合同分析， 不属于重点分析的是（ ）。

- A. 合同变更方式
- B. 施工技术方案
- C. 分包人的主要责任
- D. 争执的解决

【答案】 B

22、如整个建筑物共用一个接地系统， 其接地电阻值应满足不同专业对接地装置接地电阻（ ）要求。

- A. 规范值
- B. 最小值
- C. 平均值
- D. 最大值

【答案】 B

23、下列关于电气设备的施工技术要求， 说法错误的是（ ）。

- A. 成套配电设备基础型钢露出最终地面高度宜为 10mm
- B. 油浸式电力变压器在设备就位前必须要进行吊芯检查
- C. 暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地

D. 进行高电压试验时，电压等级 6~10kV，不设防护栏时，最小安全距离为 0.7m

【答案】 B

24、绝热工程保护层施工时，若遇设备变径，过渡段应采用()

- A. 平板
- B. 波形板
- C. 软橡胶板
- D. 帆布

【答案】 A

25、(2021 年第 2 批真题)下列情况中，不需要修改或补充施工组织设计的是 ()

- A. 工程设计有重大变更
- B. 各项管理目标有重大变化
- C. 施工班组有重大调整
- D. 主要施工方法有重大调整

【答案】 C

26、按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为四级，其中可能造成特大事故的应为 () 等级。

- A. 一级重大危险源
- B. 二级重大危险源
- C. 三级重大危险源
- D. 四级重大危险源

【答案】 B

27、下列自然接地体的施工技术要求，正确的是（ ）。

- A. 将底板内一根主钢筋搭接焊接，并做好标记
- B. 将底板内二根主钢筋搭接焊接，并做好标记
- C. 把工程桩内的钢筋与底板钢筋焊接牢固
- D. 将底板内钢筋与接地网相连接

【答案】 B

28、关于电动机的说法，错误的是（ ）。

- A. 同步电动机具有转速恒定及功率因数可调的特点
- B. 直流电动机常用于拖动恒速运转的大、中型低速机械
- C. 异步电动机功率因数不高
- D. 异步电动机的启动性和调速性能较差

【答案】 B

29、（2019年真题）工程质量事故发生后，施工现场有关人员可直接向主管部门报告，报告中不包括的是（ ）。

- A. 事故发生的原因和事故性质
- B. 事故报告单位、联系人及联系方式
- C. 事故发生的简要经过，伤亡人数和初步估计的直接经济损失
- D. 事故发生的时间，地点，工程项目名称，工程各参建单位名称

【答案】 A

30、静态式炉窑的砌筑划线一般以（ ）为基准。

- A. 最下端的风口或检查口
- B. 最下端设备底板上表面
- C. 最下端托砖板位置
- D. 进料口中心线

【答案】 A

31、下列关于防潮层施工技术要求，说法错误的是（ ）。

- A. 防潮层的绝热层外表面应清理干净、保持干燥
- B. 室外施工宜在雨雪天或阳光暴晒中进行
- C. 防潮层外不得设置钢丝、钢带等硬质捆扎件
- D. 设备筒体、管道上的防潮层应连续施工

【答案】 B

32、关于汽车起重机的使用要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 吊装的计算载荷应小于其额定载荷
- B. 汽车起重机的支腿必须完全伸出
- C. 不准起吊埋在土里的设备或钢结构
- D. 吊车的工作位置不必进行地基处理

【答案】 D

33、安装一次仪器，可以同时测出数个前视点的高程时，可以采用（ ）。

- A. 水准法
- B. 仪高法

C. 高差法

D. 准高法

【答案】 B

34、工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（ ）。

A. 制定烘炉计划

B. 进行全面验收

C. 工业炉内衬施工

D. 有关热工仪表安装

【答案】 A

35、施工现场临时用电架空线路导线截面选择，符合要求的是（ ）。

A. 三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面不小于相线截面的 40%

B. 单相线路 N 线和 PE 线截面相同

C. 铜线截面不小于 16mm²

D. 铝线截面不小于 10mm²

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、（2017 年真题）下列沟通协调内容中，属于施工资源配备协调的有（ ）。

A. 设备材料有序供应

B. 专业管线综合布置

C. 施工垃圾分类堆放

D. 施工机具优化配置

E. 工程资金合理分配

【答案】 AD

2、根据机电工程注册建造师填写签章文件的要求，属于质量管理文件的有（ ）。

A. 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

B. 分包工程进度计划批准表

C. 分部工程进度计划报批表

D. 主要隐蔽工程质量验收记录

E. 单位工程竣工验收报验表

【答案】 AD

3、关于电缆施工技术要求，说法错误的是（ ）

A. 电缆敷设后，上面要铺 100mm 厚的软土或细沙

B. 直埋电缆应使用铠装电缆，两端金属外皮要可靠接地，接地电阻不得大于 $10\ \Omega$

C. 开挖的沟底是松软土层时，可直接敷设电缆，一般电缆埋深应不小于 1m

D. 高压与低压电力电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由下而上配置

E. 6kV 以上的橡塑电缆，应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试

【答案】 CD

4、特殊建设工程消防验收的程序通常包括（ ）。

A. 验收受理

B. 现场评定

C. 现场验收

- D. 隐蔽工程验收
- E. 出具消防验收意见

【答案】 AB

5、下列分项工程中，属于建筑饮用水供应系统的有（ ）。

- A. 管道及配件安装
- B. 防腐
- C. 给水设备安装
- D. 绝热
- E. 试验与调试

【答案】 ABD

6、关于曳引式电梯安装的验收要求，错误的是（ ）。

- A. 随机文件包括缓冲器等型式试验书的复印件
- B. 相邻两层门地坎距离大于 10m 时，应有井道安全门
- C. 井道底坑地面能承受满载轿厢静载 2 倍的作用力
- D. 对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上
- E. 井道内应设置永久性电气照明

【答案】 BCD

7、反映流动式起重机的（ ）随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。

- A. 起重幅度
- B. 额定起重量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635320101140011043>