

建设线路安规考试试题及答案

1. 下面不属于专责监护人责任的是（ ）。

明确被监护人员和监护范围

作业前，对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项

审核作业风险识别准确性(正确答案)

检查作业场所的安全文明施工状况

2. （ ）未经允许不得进入施工现场。

外包人员

与施工无关的人员(正确答案)

任何人

施工人员

3.

进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽，根据（ ）或场所需要选配个体防护装备。

作业环境

作业内容

作业工种(正确答案)

作业方法

4.

机动车辆行驶沿途应设交通指示标志，危险区段应设“危险”或“禁止通行”等安全标志，夜间应设警示灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设（ ）。

警示标志

交警指挥

交通指示灯

临时交通指挥(正确答案)

5. 临时建筑物工程竣工后应经（ ）方可使用。

验收合格(正确答案)

检查

粉刷

试验

6. 材料、设备放置在围栏或建筑物的墙壁附近时，应留有（ ）m以上的间距。

0.2

0.3

0.5(正确答案)

1

7. 绝缘子应包装完好，堆放高度不宜超过（ ）m。

2(正确答案)

2.5

3

3.5

8.

在有爆炸危险的场所及危险品仓库内，应采用防爆型电气设备，开关应装在（ ）。

室内

室外(正确答案)

开关箱内

配电箱内

9. 低压配电系统采用TN-S系统做保护接零时，说法错误的有（ ）。

保护零线应通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）(正确答案)

保护零线（PE线）应由电源进线零线重复接地处或剩余电流动作保护装置（漏电保护器）电源侧零线处引出

工作零线（N线）应通过剩余电流动作保护装置（漏电保护器）

保护零线（PE线）上禁止装设开关或熔断器，并且采取防止断线的措施

10. 各类建筑物与易燃材料堆场之间的最小防火间距错误的是（ ）。

正在施工中的永久性建筑物与办公室及生活性临时建筑为20m

办公室及生活性临时建筑与易燃材料（氧气、乙炔气、汽油等）仓库为20m

正在施工中的永久性建筑物与易燃物（稻草、芦席等）堆场为30m

材料仓库及露天堆场与易燃物（稻草、芦席等）堆场为40m(正确答案)

11.

运输电缆盘时，盘上的电缆头应固定牢固，应有防止电缆盘在车、船上（ ）的措施。

滚动(正确答案)

倾斜

脱落

损坏

12. 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路，其宽度不宜小于（ ）m。

1

1.2(正确答案)

1.5

1.6

13. 气瓶内的气体不得全部用尽，氧气瓶应留有（ ）MPa的剩余压力。

0.05

0.1

0.2(正确答案)

0.4

14.

挖掘机行驶时，铲斗应位于机械的正前方并离地面1m左右，回转机构应制动，上下坡的坡度不得超过（ ）。

20度(正确答案)

30度

40度

50度

15.

多台夯实机械同时工作时，其并列间距不得小于（ ）m，前后间距不得小于（ ）m。

6、10

5、12

6、12

5、10(正确答案)

16. 搅拌机应安置在坚实的地方，用（ ）架稳。

支架或支脚筒(正确答案)

轮胎

垫木

石块

17. 关于混凝土搅拌站，表述错误的是（ ）。

搅拌机应搭设能防风、防雨、防晒、防砸的防护棚，在出料口设置安全限位挡墙，操作平台设置应便于搅拌机手操作

采用自动配料机及装载机配合上料时，装载机操作人员要严格执行装载机的各项安全操作规程

搅拌机上料斗升起过程中，禁止在斗下敲击斗身。进料时不得将头、手伸入料斗与机架之间

皮带输送机在运行过程中可以进行检修(正确答案)

18. 关于除锈机规定描述错误的是（ ）。

操作除锈机时应戴口罩

操作除锈机时应戴手套

操作时操作人员应站在钢丝刷的后面(正确答案)

带钩的钢筋不得上机除锈

19. 关于安全工器具说法正确的是（ ）。

安全工器具应由使用者管理

安全工器具不得接触高温、明火、化学腐蚀物及尖锐物体，可移作他用

安全工器具每次使用前，应进行常规性检查

安全工器具禁止随意改动和更换部件(正确答案)

20. 可以作为挂安全带的物件有（ ）。

隔离开关（刀闸）

支持绝缘子

瓷横担

经固定的线路支柱绝缘子(正确答案)

21. 脚手架人行斜道坡度不应大于（ ）。

比值1:3(正确答案)

比值1:4

比值1:5

比值1:6

22.

起吊预制钢筋骨架时，下方不得站人，待骨架吊至离就位点（ ）m以内时方可靠近，就位并支撑稳固后方可摘钩。

1(正确答案)

1.5

2

2.5

23. 人工挖孔桩施工时，挖出的土石方堆土高度不应超过（ ）m。

0.8

1

1.2

1.5(正确答案)

24.

砌筑过程中，墙身砌体高度超过地坪（ ）m以上时，应使用脚手架。不得用砖垛或灰斗搭设临时脚手架。

1

1.2(正确答案)

1.5

1.8

25.

钢构支架、水泥杆在现场倒运时，宜采用起重机械装卸，装卸时应控制杆段（ ）。

平衡

平稳

重心

方向(正确答案)

26.

钢管跨越架宜用外径48平方毫米～51平方毫米的钢管，立杆和大横杆应错开搭接，搭接长度不得小于（ ）m。

0.8

0.5(正确答案)

1.2

1

27. 张力放线牵引场转向布设时，应使用专用的（ ），锚固应可靠。

穿越滑车

放线滑车

转向滑车(正确答案)

压线滑车

28. 导线高空锚线应有（ ）道保护。

一

二(正确答案)

三

四

29.

为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电，应按电网建设《安规》要求装设（ ）。

导线

接地线(正确答案)

金属线

避雷线

30.

邻近带电体作业时，人体与带电体之间的最小安全距离应符合（ ）的规定。

10kV（交流）及以下电压等级，安全距离0.5m

220kV（交流）电压等级，安全距离3.0m(正确答案)

20、35kV（交流）电压等级，安全距离0.7m

500kV（交流）电压等级，安全距离4.5m

31. 关于行灯照明说法正确的是（ ）。

行灯的电压不得超过36V(正确答案)

潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过12V(正确答案)

行灯电源线应使用绝缘护套软电缆(正确答案)

行灯照明变压器应使用自耦变压器

32.

配电箱应坚固，金属外壳接地或接零良好，其结构应具备（ ）、（ ）的功能。

防火(正确答案)

防雨(正确答案)

防爆

防静电

33. 符合接地装置的敷设基本要求的是（ ）。

符合GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》的规定(正确答案)

人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、角钢、钢管、螺纹钢，长度宜为2.5m

人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于12平方毫米(正确答案)

扁钢、角钢等型钢的截面积不应小于90平方毫米，其厚度不应小于3平方毫米；钢管壁厚不应小于2平方毫米(正确答案)

34. （ ）应配锁具。

配电室(正确答案)

现场的配电柜(正确答案)

总配电箱(正确答案)

分配电箱(正确答案)

35.

施工用电设施应定期检查并记录。对用电设施的（ ）应进行定期检测并记录。

绝缘电阻(正确答案)

接地电阻(正确答案)

绝缘电流

接地电流

36.

高空作业车（包括绝缘型高空作业车、车载垂直升降机）和高处作业吊篮应分别按GB/T 9465《高空作业车》和GB 19155《高处作业吊篮》的规定（ ）。

使用(正确答案)

试验(正确答案)

维护(正确答案)

保养(正确答案)

37.

() 或 () 的开始, 对在用起重机械, 应按其类型针对与该起重机械适合的相关内容进行检查。

每周

每次换班(正确答案)

每月

每个工作日(正确答案)

38.

冬季坑、槽的施工方案中应根据土质情况制定边坡防护措施, 施工中和化冻后要检查边坡稳定, 出现 () 等情况要及时采取措施。

护坡桩变形(正确答案)

土质疏松(正确答案)

冻土

裂缝(正确答案)

39.

禁止起吊物件长时间悬挂在空中, 作业中遇突发故障, 应采取措施将物件降落到安全地方, 并 () 或 () 后进行检修。无法放下吊物时, 应采取适当的保险措施, 除排险人员外, 任何人员不得进入危险区域。

开启发动机

关闭发动机(正确答案)

运行状态

切断电源(正确答案)

40.

使用卷扬机作业前应进行检查和试车, 确认卷扬机设置稳固, 防护设施、 () 、导向滑轮、索具等合格后方可使用。

电气绝缘(正确答案)

离合器(正确答案)

制动装置(正确答案)

保险棘轮(正确答案)

41. 机械的安全防护装置、（ ）等自动报警、信号装置应完好齐全。

监测(正确答案)

指示(正确答案)

仪表(正确答案)

报警(正确答案)

42. 关于机动翻斗车作业要求描述正确的是（ ）。

机动翻斗车行驶时带人不得超过2人

下坡时不应空挡滑行(正确答案)

料斗内载人不得超过1人

不得在坡道上停车(正确答案)

43.

安全工器具应设专人管理；收发应严格履行验收手续，并按照相关规定和使用说明书（ ）、报废。

检查(正确答案)

使用(正确答案)

试验(正确答案)

存放(正确答案)

44.

安全工器具应按相关规定、标准应进行定期试验。关于个体防护装备试验周期正确的有（ ）。

塑料安全帽≤2.5年(正确答案)

安全带为1年(正确答案)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/645014111100012112>