

2024年二级建造师之二建建筑工程实务高分题库附 精品答案

单选题（共45题）

1、国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于（ ）min。

A. 45

B. 60

C. 75

D. 90

【答案】 A

2、

同一品种、类型和规格的特种门每()樘应划分为一个检验批，不足樘数也应划分为一个检验批。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

【答案】 D

3、使木材物理力学性质变化发生转折的指标是（ ）。

A. 平衡含水率

B. 含水率

C. 纤维饱和点

D. 干燥含水率

【答案】 C

4、下列属于卫生陶瓷的是（ ）。

- A. 陶瓷砖
- B. 微晶玻璃陶瓷复合砖
- C. 建筑幕墙用陶瓷板
- D. 洗手盆

【答案】 D

5、

某坡屋顶住宅位于非实行建筑高度控制区内，其屋檐标高为 35.0m，屋脊标高为 36.0m，室外地面标高为-0.3m，则该工程的建筑高度为（ ） m。

- A. 35.0
- B. 35.3
- C. 35.8
- D. 36.3

【答案】 C

6、某厂房屋面坡度 18%，设计屋面防水为高聚物改性沥青防水卷材，其铺贴方向为（ ）。

- A. 顺流水方向搭接
- B. 应垂直屋脊铺贴
- C. 可平行铺贴
- D. 宜与屋脊成 45° 方向铺贴

【答案】 C

7、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量：（ ）。

- A. 50%抽检
- B. 全数检查
- C. 75%抽检
- D. 25%抽检

【答案】 B

8、

关于施工现场临时用水管理的说法。正确的是（ ）。

- A. 高度超过 24 m 的建筑工程严禁消防竖管兼作施工用水管线
- B. 施工降水不可用于临时用水
- C. 自行设计消防用水时消防干管直径最小应为 150 mm
- D. 消防供水中的消防泵可不使用专用配电线路

【答案】 A

9、

在动火等级的划分中，不属于一级动火的是（ ）。

- A. 危险性较大的登高焊、割作业
- B. 比较密封的室内、容器内、地下室等场所
- C. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所
- D. 小型油箱等容器用火作业

【答案】 D

10、抗震设防烈度 7 度地区，采用湿粘贴法施工的外墙饰面板安装工程高度不应大于（ ）。

- A. 6m
- B. 8m
- C. 10m
- D. 12m

【答案】 A

11、隐框、半隐框所采用的结构粘结材料必须是()。

- A. 玻璃胶
- B. 聚硅氧烷结构密封胶
- C. 聚氨酯密封胶
- D. 中性聚硅氧烷结构密封胶

【答案】 D

12、重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由相关专家评审，（ ）批准。

- A. 企业负责人
- B. 项目负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 施工单位技术负责人

【答案】 D

13、脚手架搭设中，单、双排脚手架一次性搭设高度分别不应超过（ ）m。

- A. 20、 40
- B. 24、 50
- C. 26、 55
- D. 30、 60

【答案】 B

14、

远离企业管理层的大中型项目适合采用的项目管理组织形式是（ ）

- A. 矩阵式项目管理组织结构
- B. 线型式项目管理组织结构
- C. 线型职能式项目管理组织结构
- D. 事业部式项目管理组织结构

【答案】 D

15、下列缺陷中， 属于施工单位责任保修范围的是（ ） 。

- A. 使用者造成的质量缺陷
- B. 第三方失误造成的质量缺陷
- C. 施工工艺不当造成的质量缺陷
- D. 不可抗力造成的质量缺陷

【答案】 C

16、硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（ ） h。

- A. 6. 5
- B. 7

C. 7.5

D. 10

【答案】 A

17、

室内防水施工过程包括：①细部附加层、②防水层、③结合层、④清理基层，正确的施工流程是（ ）。

A. ①②③④

B. ④①②③

C. ④③①②

D. ④②①③

【答案】 C

18、关于单向板和双向板的描述错误的是（ ）。

A. 单向板为两边支撑，一个方向受弯

B. 双向板为四边支撑，双向受弯

C. 当长短边之比 ≤ 2 时，应按双向板计算

D. 当长短边之比 ≥ 3 时，可按沿长边方向受力的单向板计算

【答案】 D

19、

A点高程为36.05m，现取A点为后视点，B点为前视点，水准测量，前视点读数为1.12m，后视点读数为1.22m，则B点的高程为（ ）m。

A. 35.15

B. 35.95

C. 36. 15

D. 36. 95

【答案】 C

20、发包人提出设计变更时，向承包人发出变更指令的是（ ）。

A. 监理人

B. 发包人

C. 设计人

D. 承包人

【答案】 A

21、下列属于卫生陶瓷的是（ ）。

A. 陶瓷砖

B. 微晶玻璃陶瓷复合砖

C. 建筑幕墙用陶瓷板

D. 洗手盆

【答案】 D

22、房屋建筑工程的最低保修期限说法正确的是（ ）。

A. 装修工程 5 年

B. 供热系统 5 个采暖期

C. 设备安装 5 年

D. 屋面防水工程 5 年

【答案】 D

23、民用建筑工程室内用饰面人造木板必须测定（ ）。

- A. 苯的含量
- B. 挥发性有机化合物（VOC）含量
- C. 游离甲醛含量或游离甲醛释放量
- D. 甲苯+二甲苯含量

【答案】 C

24、影响混凝土强度的生产工艺方面的因素不包括（ ）。

- A. 龄期
- B. 搅拌与振捣
- C. 外加剂和掺合料
- D. 养护的温度

【答案】 C

25、下列属于引气混凝土的是（ ）。

- A. C20
- B. C25
- C. C30
- D. Cb20

【答案】 C

26、施工现场消防的做法中，错误的是（ ）。

- A. 临时消防设施应与在建工程同步设置，与主体结构施工进度差距不应超过 3 层
- B. 施工现场食堂火点和燃料源不能在同一房间内
- C. 施工现场使用的安全网不得使用易燃、可燃材料
- D. 消防水泵从塔吊的开关箱中接电

【答案】 D

27、混凝土在高温施工环境下施工，应采取相应的措施，下列不属于该措施的是（ ）。

- A. 在早间施工
- B. 在晚间施工
- C. 喷雾
- D. 吹风

【答案】 D

28、

EPS 板薄抹灰系统聚苯板粘贴时，建筑物高度在（ ） m 以上时，在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】 A

29、冬期施工，砌筑砂浆宜采用（ ）配制，不得使用无水泥拌制的砂浆。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 粉煤灰硅酸盐水泥
- C. 普通硅酸盐水泥
- D. 矿渣硅酸盐水泥

【答案】 C

30、下列关于骨架隔墙施工说法中，错误的是（ ）。

- A. 安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四周固定
- B. 石膏板应竖向铺设，长边接缝应落在竖向龙骨上
- C. 双层石膏板安装时两层板的接缝宜在同一根龙骨上
- D. 石膏板应采用自攻螺钉固定

【答案】 C

31、建筑物按其使用性质分为（ ）、工业建筑和农业建筑。

- A. 住宅建筑
- B. 居住建筑
- C. 民用建筑
- D. 公共建筑

【答案】 C

32、用极坐标法对测设点定位时，应给定的参数是（ ）。

- A. 高差
- B. 角度
- C. 角度和距离

D. 距离

【答案】 C

33、下列关于护栏、扶手的技术要求的说法中，错误的是（ ）。

A. 住宅窗台的防护高度不应低于 0.90m

B. 中小学及供少年儿童独自活动的场所，直接临空的通透防护栏杆垂直杆件的净间距不应大于 110mm 且不宜小于 30mm

C. 当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于 5m 时，不得采用玻璃栏板直接承受人体荷载的护栏系统

D. 阳台、外廊等临空处的防护栏杆，栏板或水平构件的间隙应大于 20mm 且不应大于 120mm

【答案】 D

34、

在预应力混凝土结构中，不允许掺用（）。

A. 氯盐早强剂

B. 硫酸盐早强剂

C. 乙醇胺复合早强剂

D. 三异丙醇胺早强剂

【答案】 A

35、

下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。

A. 石灰石粉

B. 硅灰

- C. 钢渣粉
- D. 粒化高炉矿渣

【答案】 A

36、经纬仪主要由（ ）组成。

- A. 三脚架、照准部和刻度盘
- B. 基座、照准部和三脚架
- C. 照准部、水平度盘和基座
- D. 刻度盘、基座和三脚架

【答案】 C

37、?不影响利润表“所得税费用”项目金额的有()。

- A. 因其他债权投资公允价值下降确认的递延所得税资产
- B. 由于非同一控制下吸收合并(免税合并)确认的商誉，商誉账面价值与计税基础形成的应纳税暂时性差异
- C. 当期确认的应交所得税
- D. 与当期直接计入所有者权益的交易或事项相关的递延所得税

【答案】 A

38、为改善砂浆和易性而加入的无机材料被称为（ ）。

- A. 胶凝材料
- B. 细集料
- C. 粗集料
- D. 掺和料

【答案】 D

39、在工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值（一般未达到强度破坏）时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，这种现象称为（ ）。

- A. 失稳
- B. 弯曲
- C. 扭转
- D. 稳定

【答案】 A

40、关于混凝土外加剂的说法，错误的是（ ）。

- A. 掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性
- B. 高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
- C. 掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
- D. 早强剂可加速混凝土早期强度增长

【答案】 B

41、关于施工现场垂直运输机械安全管理，说法正确的是（ ）。

- A. 高度 18m 的物料提升机，可采用 1 组（不少于 4 根）缆风绳保持架体稳定
- B. 外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设置常开型的防护门
- C. 外用电梯底笼周围 3.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆
- D. 塔吊安装完毕经现场相关单位验收合格后可直接投入使用

【答案】 A

42、

多个警示牌一起布置时，其从左到右的排序应为（ ）。

- A. 警告、禁止、提示、指令
- B. 警告、禁止、指令、提示
- C. 禁止、警告、提示、指令
- D. 禁止、警告、指令、提示

【答案】 B

43、混凝土立方体抗压强度试件在标准条件（ ）下，养护到 28d 龄期。

- A. 温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以上
- B. 温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以下
- C. 温度 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以上
- D. 温度 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 95%以下

【答案】 A

44、钢筋配料时，弯起钢筋（不含搭接）的下料长度是（ ）。

- A. 直段长度+弯钩增加的长度
- B. 直段长度+斜段长度+弯钩增加的长度
- C. 直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加的长度
- D. 直段长度+斜段长度+弯曲调整值+弯钩增加的长度

【答案】 C

45、中华人民共和国境内，下列（ ）不属于的竣工验收备案的工程。

- A. 新建房屋

- B. 改建房屋
- C. 市政基础设施
- D. 公路基础设施

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、

关于钢结构高强度螺栓安装的说法，不正确的有（ ）。

- A. 应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
- B. 应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
- C. 应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
- D. 应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
- E. 同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在48小时内完成

【答案】 BD

2、可以使用 36V 照明用电的施工现场有()。

- A. 特别潮湿场所
- B. 灯具离地面高度 2.2m 场所
- C. 高温场所
- D. 有导电灰尘场所
- E. 锅炉或金属容器内

【答案】 BCD

3、下列关于钢结构防火涂料的技术要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 不能采用规定的分散介质进行调和、稀释
- B. 需加热才能干燥固化
- C. 涂层实干后不应有刺激性气味
- D. 复层涂料应相互配套
- E. 膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于 1.5mm

【答案】 CD

4、

建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（ ）。

- A. 主龙骨应平行房间短向布置
- B. 吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm
- C. 吊杆长度大于 1500mm 时，应设置反向支撑
- D. 纸面石膏板固定时应从板的四周向中间固定
- E. 明龙骨吊顶饰面板的安装方法有钉固法、粘贴法、嵌入法、卡固法等

【答案】 BC

5、下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的是（ ）。

- A. 高度 23m 的物料提升机采用 1 组缆风绳
- B. 在外用电梯底笼周围 2.0m 范围内设置牢固的防护栏杆
- C. 塔吊基础的设计计算作为固定式搭吊专项施工方案内容之一
- D. 现场多搭作业时，塔机间保持安全距离
- E. 遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下。

【答案】 CD

6、

国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新()目录。

- A. 推广使用
- B. 禁止使用
- C. 限制使用
- D. 鼓励使用
- E. 有条件限制使用

【答案】 ABC

7、木材干缩所导致的现象有()。

- A. 表面鼓凸
- B. 开裂
- C. 接榫松动
- D. 翘曲
- E. 拼缝不严

【答案】 BCD

8、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。

- A. 水
- B. 水泥
- C. 石子
- D. 砂子
- E. 粉煤灰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647133150045006056>