

2024 年黑龙江省延寿县施工员之设备安装施工基础知识资格考试真题题库附答案（夺分金卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 流体是（ ）一种物质。
- A: 不能承受剪切力的
 - B: 实际上是不可压缩的
 - C: 在任一剪切力的作用下不能保持静止的
 - D: 不断膨胀直到充满容器的

答案：C

2. 以下哪种不属于劳动合同的类别的是（ ）。
- A: 主体不合格的劳动合同
 - B: 以完成一定工作任务为期限的劳动合同
 - C: 固定期限劳动合同
 - D: 无固定期限劳动合同

答案：A

3. 以下常用于低温热水地板辐射采暖系统的管材是（ ）。
- A: PP-R
 - B: UPVC
 - C: JDG
 - D: KBG

答案：A

4. 同程式系统与异程式系统相比较，其优点是（ ）。

- A: 初投资小
- B: 水力稳定性好
- C: 能耗小
- D: 耗材少

答案：B

5. 复合材料风管的覆面材料必须为（ ）。

- A: 不燃材料
- B: 绝缘材料
- C: 难燃材料
- D: 塑性材料

答案：A

6. 下列便溺用卫生器具中，属于结构先进、功能好、款式新、噪声低的高档坐便器的是（ ）。

- A: 喷射式虹吸坐便器
- B: 漩涡式虹吸坐便器
- C: 虹吸式坐便器
- D: 冲落式坐便器

答案：B

7. 应保证平面控制网的基本精度要求，使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于（ ）。

- A: 0.3mm
- B: 0.2mm
- C: 0.4mm
- D: 0.1mm

答案：D

8. 输送介质温度为 $120^{\circ}\text{C} < t \leq 450^{\circ}\text{C}$ 的工业管道属于 ()

- A: 低温管道
- B: 高温管道
- C: 常温管道
- D: 中温管道

答案：D

9. 蠕变现象造成材料的 () 变形，可以看做是材料在 () 的屈服。

- A: 脆性、快速
- B: 脆性、缓慢
- C: 塑性、快速
- D: 塑性、缓慢

答案：D

10. 下列索赔中，不属于按索赔发生原因分类的是 ()

- A: 工程范围变更索赔
- B: 不利现场条件索赔
- C: 延期索赔
- D: 商务索赔索赔

答案：D

11. 在分部工程质量验收中，工程观感质量应由验收人员通过 () 来评定。

- A: 数据统计
- B: 工程类比
- C: 现场检查

D: 资料分析

答案：C

12. 在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程，则该电力工程活动必须采取安全措施，并经（ ）批准。

A: 县级以上地方电力管理部门

B: 当地电力设施产权单位

C: 国务院电力主管部门

D: 省级以上地方电力主管部

答案：A

13. 对安装在顶棚装饰材料上的灯具，若灯泡距顶棚或木台太近，且顶棚为易燃材料时，应在灯具底座与顶棚间或灯泡与木台间放置（ ）。

A: 绝缘子

B: 隔热垫

C: 防水垫

D: 熔断器

答案：B

14. 临时用电安全技术档案应由主管现场的（ ）建立与管理。

A: 安全员

B: 电气技术人员

C: 电工

D: 监理员

答案：B

15. 建筑给水管道安装时，干管、立管和支管的安装顺序是（ ）。

A: 干管→立管→支管

B: 立管→干管→支管

C: 立管→支管→干管

D: 支管→立管→干管

答案：A

16. 斗容量为 1m³ 的挖掘机 9 挖三类土，装车，深度 3m 内 9 小组成员 2 人，机械台班产量为 4.8（定额单位 100m³），则挖 100m³ 的人工时间定额为（ ）。

A: 0.38 工日

B: 0.19 工日

C: 1.5 工日

D: 0.42 工日

答案：D

17. 以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（ ）。

A: 施工定额

B: 预算定额

C: 概算指标

D: 概算定额

答案：B

18. 信号电缆用英文字母（ ）表示。

A: I

B: E

C: M

D: P

答案：D

19. 编制项目建议书和可行性研究报告投资估算的依据是（ ）。

- A: 概算定额
- B: 投资估算指标
- C: 概算指标
- D: 预算定额

答案：B

20. 在正弦交流电中，周期越长，频率越（ ），交流电变化越（ ）。

- A: 高、慢
- B: 高、快
- C: 低、快
- D: 低、慢

答案：D

21. 在通风空调风管系统中，风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置

- A: 柔性防水材料
- B: 支吊架
- C: 柔性短管
- D: 钢制套管

答案：C

22. 力偶使物体发生转动，如果要使物体处于平衡状态，则必须用一个（ ）平衡。

- A: 力
- B: 力偶
- C: 力臂
- D: 力矩

答案：B

23. 建筑工程法律法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，由国家强制力保证实施的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在（ ）中或（ ）中发生的各种社会关系的法律规范的统称。

- A: 建设活动建设管理行为
- B: 建设实施建设行政管理活动
- C: 建设活动建设行政管理活动
- D: 建设实施建设管理行为

答案：C

24. 某建筑工程公司作为总承包商承接了某单位迁建工程所有项目的施工任务，项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋。该公司针对整个迁建工程项目制定的施工组织设计属于（ ）。

- A: 单位工程施工组织设计
- B: 分部分项工程施工组织设计
- C: 季、月、旬施工计划
- D: 施工组织总设计

答案：D

25. 配电箱的安装高度以设计为准，箱体安装应保持水平和垂直，安装的垂直度允许偏差为（ ）。 （ ）

- A: 1.0‰
- B: 1.5‰
- C: 2.5‰
- D: 2.0‰

答案：B

26. 下列测量仪器中属于强制检定范畴的是

- A: 电压表
- B: 电流表
- C: 兆欧表
- D: 电阻表

答案：C

27. 个别检验批的某些性能等不满足要求时，难以确定是否验收时，应请（ ）进行检测

- A: 有资质的质量验收单位
- B: 有资质的法定检测单位
- C: 监理单位
- D: 工程建设单位

答案：B

28. 能在酸碱性环境适应的非金属风管是

- A: 玻璃纤维复合风管
- B: 聚氨酯复合风管
- C: 酚醛复合风管
- D: 硬聚氯乙烯风管

答案：D

29. 建筑电气工程是为建筑物建造的电气设施，这种设备要确保在使用中对建筑物和使用建筑物的人都有可靠的（ ）。

- A: 安全保障
- B: 节能保障
- C: 功能保障
- D: 使用保障

答案：A

30. 取得（ ）压力容器制造许可资格的单位，可以进行球形储罐现场组焊。

A: B2 级

B: A2 级

C: A3 级

D: B3 级

答案：C

31. 按照变更的内容，设计变更可分为（ ）

A: 重大设计变更、较大设计变更、一般设计变更

B: 重大设计变更、一般设计变更

C: 较大设计变更、一般设计变更

D: 特大设计变更、较大设计变更、一般设计变更

答案：B

32. 有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的（ ）偏位安装

A: 45295

B: 45294

C: 45293

D: 45296

答案：C

33. 下列中的哪一项不是安装变压器时必须做到的

A: 防止渗油漏油

B: 防止绝缘损伤

C: 防止变压器受潮

D: 防止小动物破坏

答案: D

34. 关于接地干线的连接要求，下列说法中错误的是（ ）

A: 扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊

B: 扁钢之间搭接为扁钢宽度的 2 倍，不少于三面施焊

C: 圆钢之间的搭接为圆钢直径的 2 倍，双面施焊

D: 焊接处的药皮清除后，做防腐处理

答案: C

35. 大小相等、方向相反、作用线互相平行但不重合的两个力所组成的力系，称为（ ）。

A: 力偶

B: 力偶矩

C: 扭矩

D: 力矩

答案: A

36. 热水管道的安装，管道存在上翻现象时，在上翻处设置（ ）。

A: 安全阀

B: 排气阀

C: 支架

D: 套管

答案: B

37. 高程控制测量的目的是（ ）。

A: 确定各控制点的位置，并最终建立高程控制网

- B: 确定各控制点的高程，并最终建立高程控制网
- C: 确定各控制点的位置，并最终建立平面控制网
- D: 确定各控制点的高程，并最终建立平面控制网

答案：B

38. 在风管系统的严密性检验中，对中压风管系统检验采取的方式是：

- A: 全数进行漏风量测试
- B: 不需要做漏风量测试
- C: 若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
- D: 在漏光法检测合格后再进行漏风量测试

答案：D

39. 专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门（ ）的专职人员，包括施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全生产管理

- A: 安全生产考核合格
- B: 在企业从事安全生产管理工作的
- C: 取得安全生产考核合格证书
- D: 安全生产考核合格，取得安全生产考核合格证书，在企业从事安全生产管理工作

答案：D

40. 等值反向的平行力可以使物体发生（ ）。

- A: 平衡
- B: 转动
- C: 移动
- D: 变形

答案：B

41. 以下属于电气装置的是（ ）。

- A: 电动机
- B: 电加热器
- C: 变压器
- D: 电缆

答案：C

42. 下列选项中，属于特种设备的是（ ）

- A: 容积为 35L 的承压蒸气锅炉
- B: 设计最大运行线速度大于或者等于 1m/s 的大型游乐设施
- C: 用于输送可燃气体，且公称直径为 20mm 的压力管道
- D: 额定起重量大于或者等于 0.5t 的起重机

答案：A

43. 我国家用照明电路的电压值为 220v，指的是交流电压的（ ）。

- A: 最大值
- B: 平均值
- C: 瞬时值
- D: 有效值

答案：D

44. 作用力与反作用力作用于（ ）。

- A: 第三方物体
- B: 同一物体
- C: 两物体的交界面
- D: 两个相互作用的物体

答案：D

45. 下列不是焊接工艺评定的一般过程的是

- A: 验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书是否正确
- B: 拟定焊接工艺指导书
- C: 施焊试件和制取试样
- D: 测定焊接接头是否具有所要求的使用性能

答案：A

46. 建筑施工企业必须采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。

- A: 项目经理
- B: 总工
- C: 技术负责人
- D: 法定代表人

答案：D

47. 液体和气体在任何微小剪力的作用下都将发生连续不断的变形，直至剪力消失，这一特性有别于固体的特征，称为（ ）。

- A: 黏性
- B: 流动性
- C: 压缩
- D: 变形

答案：B

48. 三相电动势一般是由三相交流发电机产生，三相交流发电机中三个绕组在空间位置上彼此相隔（ ）度。

- A: 180
- B: 60

C: 120

D: 30

答案：C

49. 在同一建筑物内同类配电箱的高度应保持一致，允许偏差为（ ）。

A: 25mm

B: 20mm

C: 15mm

D: 10mm

答案：D

50. 单相三线插座安装一般距地不宜小于（ ）。

A: 1.8m

B: 0.3m

C: 0.15m

D: 1.3m

答案：D

51. 建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理（ ），支付保险费。

A: 养老保险

B: 意外伤害保险

C: 医疗保险

D: 失业保险

答案：B

52. 建筑安装或工业安装测量的基本程序（ ）。

专业施工员之设备安装施工基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 建立测量控制网→设置沉降观测点→设置标高基准点→设置纵横中心线→设置过程检测控制→实测记录

B: 建立测量控制网→设置标高基准点→设置纵横中心线→设置沉降观测点→设置过程检测控制→实测记录

C: 建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→设置过程检测控制→实测记录

D: 建立测量控制网→设置沉降观测点→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置过程检测控制→实测记录

答案：C

53. 管道工程施工中，水压试验后对焊缝的防腐作业，一般采用的金属表面预处理方法是（ ）

A: 喷射除锈

B: 化学除锈

C: 火焰除锈

D: 人工和电动工具除锈

答案：D

54. PowerPoint 演示文稿默认的文件保存格式是（ ）。

A: HTML

B: PPS

C: DOC

D: PPT

答案：D

55. 机电工程非金属材料主要有（ ）两大类

A: 防腐材料和非金属管材

B: 合成橡胶材料和合成纤维材料

C: 高分子材料和无机非金属材料

D: 非金属管材和合成纤维材料

答案：C

56. 力的（ ）定理可以简化平面力系。

A: 平衡

B: 合力

C: 平移

D: 虎克

答案：C

57. 灌水试验的检验方法是，灌水到满水 15min，水面下降后再灌满观察（ ），液面不降，室内排水管道的接口无渗漏为合格。

A: 8min

B: 3min

C: 5min

D: 1min

答案：C

58. 施工单位的资质等级，是施工单位（ ）综合能力的体现。

A: 建设业绩、人员素质、管理方式、资金数量

B: 管理水平、资金数量、安全装备

C: 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等

D: 建设水平、人员素质、管理方式、资金数量、技术范围等

答案：C

59. 集体合同可分为专项集体合同、行业性集体合同和（ ）集体合同。

。

- A: 局域性
- B: 广域性
- C: 区域性
- D: 区间性

答案：C

60. 某施工单位甲与地产公司乙签订一份某工程的施工合同，合同中约定工程开工时间 2013 年 4 月 1 日，地产公司乙最迟应在（ ）支付施工单位甲本工程的预付款。

- A: 2013. 4. 8
- B: 2013. 3. 25
- C: 2013. 4. 1
- D: 2013. 3. 6

答案：B

61. 利用坡屋顶内空间时，顶板下表面至楼面的净高超过（ ）的部位应计算全面积；

- A: 2. 20m
- B: 2. 50m
- C: 2. 00m
- D: 2. 10m

答案：D

62. 工频是指频率为（ ）。

- A: 110Hz
- B: 220Hz
- C: 60Hz
- D: 50Hz

答案：D

63. 工程（ ）对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

- A: 监理单位
- B: 设计单位
- C: 建设单位
- D: 施工单位

答案：D

64. 消防工程验收由建设单位向（ ）提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。

- A: 监理单位
- B: 消防单位
- C: 公安消防机构
- D: 公安部门

答案：C

65. 对阀门强度试验时，试验压力为公称压力的（ ）倍。

- A: 2
- B: 1
- C: 1.5
- D: 2.5

答案：C

66. 室内给水管道的的水压试验，当设计未注明时，一般应为工作压力的（ ）。

- A: 2

B: 2.5

C: 1.5

D: 1

答案：C

67. 避免项目目标偏离的发生，还应重视（ ）控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

A: 事后主动

B: 事中主动

C: 事前主动

D: 事前被动

答案：C

68. 在整装锅炉的技术安装要点中，放线复检锅炉基础时应注意快装锅炉条形基础平面倾斜度为

A: 01:15:00

B: 01:30:00

C: 01:25:00

D: 01:20:00

答案：C

69. 项目经理部由项目经理在（ ）支持下组建。

A: 组织职能部门

B: 公司

C: 董事长

D: 总经理

答案：A

70. 使用三边测量时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜对于（ ）。

- A: 10 个
- B: 8 个
- C: 9 个
- D: 11 个

答案：A

71. 根据《建设工程质量管理条例》，电气管线工程在正常使用条件下的最低保修期限为（ ）

- A: 1 年
- B: 3 年
- C: 2 年
- D: 5 年

答案：C

72. 《安全生产管理条例》规定：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ ）承担主要责任。

- A: 监理单位
- B: 总承包单位
- C: 建设单位
- D: 分包单位

答案：D

73. 在三相电源绕组的星形连接中，有引出中线的称（ ）。

- A: 三相三线制

B: 三相五线制

C: 三相四线制

D: 不能确定

答案: C

74. 电压表需要与被测对象（ ）。

A: 并联

B: 串联

C: 替代

D: 开路

答案: A

75. 原边电压与副边电压的比值称为（ ）。

A: 比率

B: 变比

C: 容量

D: 比容

答案: B

76. 相邻安装标高基准点高差应在（ ）。

A: 0.4mm 以内

B: 0.1mm 以内

C: 0.3mm 以内

D: 0.2mm 以内

答案: C

77. 《建设工程工程量清单计价规范》在我国开始实施是在（ ）。

A: 39630

B: 37679

C: 37803

D: 39783

答案：C

78. 用水准仪望远镜在站位处（甲）向塔尺站位处（乙）读取，视距丝 m、n 截取塔尺上的长度数值 1，根据光学原理，就可知甲、乙两点的水平距离 $L_{甲乙} = K1$ ，K 通常为（ ）。

A: 1000

B: 50

C: 10

D: 100

答案：D

79. 高压电器及成套装置的功能不包括（ ）

A: 通断

B: 调节

C: 保护

D: 变压

答案：D

80. 自动化仪表试验的 30V 直流电源电压波动不应超过

A: $\pm 5.0\%$

B: $\pm 2.5\%$

C: $\pm 7.5\%$

D: $\pm 10\%$

答案：A

81. 两条长度相等、截面积不等的同种材料制成的电阻丝，串联在电路中，则粗电阻丝（ ）。

- A: 电流强度较大
- B: 电压较小
- C: 电压较大
- D: 电流强度较小

答案：B

82. 建筑物的门厅（ ）建筑面积，大厅按（ ）计算建筑面积。

- A: 不计算、一层
- B: 计算、地面
- C: 计算、一层
- D: 不计算、地面

答案：C

83. 建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A: 监理单位
- B: 总承包单位
- C: 建设单位
- D: 设计单位

答案：B

84. 电气交接试验的目的是判定工程是否符合要求，是否（ ）

- A: 符合制造标准
- B: 满足设计要求
- C: 达到出力要求
- D: 可以投入运行

答案：D

85. 可以用作工厂的热污水管、电镀溶液管道、热化学试剂输送管和氯碱厂的湿氯气输送管道的是（ ）。

- A: 硬质聚氯乙烯（UPVO 管
- B: 聚丙烯（PE）管
- C: 氯化聚氯乙烯（CPVC）管
- D: 工程塑料（ABS）管

答案：C

86. 常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是

- A: 聚碳酸酯（PC）
- B: 聚甲醛
- C: ABS 塑料
- D: 聚酰胺（PA）

答案：D

87. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设不近视等边三角形（锁），其三角的内角不应小于（ ）。

- A: 30°
- B: 40°
- C: 35°
- D: 25°

答案：A

88. 《注册建造师执业管理办法（试行）》规定中，不是机电工程注册建造师执业工程范围的是（ ）安装工程。

专业施工员之设备安装施工基础知识资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 城市及道路照明

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/648042134123007050>