附 录 A (规范性) 巡视项目

A.1 一般巡视项目

A. 1. 1 架空输电线路

A.1.1.1 10 kV 架空输电线路巡视项目及要求应按表 A.1 的规定执行。

表 A. 1 10 kV 架空输电线路巡视项目及要求

序号	巡视 项目	巡视类别	巡视要求	备注
1	火口	定期/特殊巡视	T型线夹与架空导线固定处U螺丝是否松动,架空导线固定处是否缠绕铝包带	
1		定期/特殊/夜	横担绝缘子固定处固定是否紧固,绝缘子片有无破损、严重污秽、老化开裂、	
2		间/故障巡视	放电痕迹	
		定期/特殊/故	杆塔横担支柱绝缘子与引下线交叉固定处绑扎线是否紧固、有无松动、断开等	
3		障巡视	现象	
4	帯有 引下	定期/故障巡视	避雷器底座固定螺栓是否双螺母,本体有无伞裙破损、严重污秽、老化开裂、 放电痕迹	
5	线杆	定期/特殊巡视	避雷器带电端固定螺栓是否紧固及双螺母	
6	塔	定期/特殊/夜间/故障巡视	跌落保险上下口引下线连接螺栓是否紧固及双螺母,表面有无发热现象	
7		定期/特殊巡视	跌落保险支架有无损坏,保险触头固定是否牢固	
8		定期/特殊/夜间/故障巡视	跌落保险触头有无发热,保险丝有无断裂	
9		定期巡视	杆塔标识牌有无松动,脱落、掉漆、字迹不清褪色无法分辨等情况	
10		定期巡视	混凝土电杆有无纵、横向裂缝,电杆杆顶是否封堵	
11		定期巡视	光缆线夹固定螺栓是否紧固、销针有无损坏情况	
12		定期巡视	杆塔横担支架螺栓是否紧固及缺少	
13	直线	定期巡视	导线与绝缘子固定处是否缠有铝包带、固定螺栓有无松动	
14	五线 杆塔	定期/故障巡视	绝缘子本体有无伞裙破损、老化开裂、放电痕迹	
15	1124	定期/特殊/故障巡视	导线和地线有无断股、损伤、松股、放电、发热等现象	
16		定期/故障巡视	导线之间间隔棒伞裙有无破损,固定销针有无脱落,固定处导线有无损伤等现 象	
17		定期巡视	杆塔整体镀锌铁件有无锈蚀及变形现象	
18		定期巡视	混凝土电杆有无纵、横向裂缝,电杆杆顶是否封堵	
19	耐张 杆塔	定期/夜间/故障巡视	杆塔引流线(跳线)并沟线夹螺栓无松动、缺失、发热等现象	
20		定期/特殊巡视	横担至导线连接部位金具串整体螺栓R、W销针有无缺失、损坏、磨损,连接金 具本体有无磨损、锈蚀	

表 A. 1 10 kV 架空输电线路巡视项目及要求(续)

序号	巡视 项目	巡视类别	巡视要求	备注
21		定期/特殊/夜	绝缘子片本体有无破损、老化开裂、放电痕迹等,连接处有无裂纹等现象	
		间/故障巡视		
22	耐张	定期/故障巡视	杆塔拉线整体金具及各个部件是否完好,拉线有无松动现象	
23	杆塔	定期/故障巡视	导线之间间隔棒伞裙有无破损,固定销针有无脱落,固定处导线有无损伤等现	
23		足朔/ 叹障巡忱	象	
24		定期巡视	混凝土电杆有无纵、横向裂缝,电杆杆顶是否封堵	

- A. 1. 1. 2 35 kV 架空输电线路巡视项目及要求应按表 A. 2 和表 A. 3 的规定执行。
- A. 1. 1. 3 110 kV 架空输电线路巡视项目及要求按表 A. 3 的规定执行。

表 A. 2 35 kV 架空输电线路巡视项目及要求

序号	巡视 项目	巡视类别	巡视要求	备注
1		定期/特殊巡视	T型线夹与架空导线固定处U螺丝是否松动,架空导线是否缠绕铝包带	
2		定期/特殊/故障巡视	T型线夹与绝缘导线固定处的U螺丝是否松动,引下线是否缠绕铝包带	
3		定期/特殊/夜间/故障巡视	横担绝缘子固定处固定是否紧固,有无伞裙破损、严重污秽、老化开裂、放电痕迹	
4		定期/特殊/故障巡视	绝缘导线与横担绝缘子之间固定处固定是否紧固	
5		定期/特殊/故障巡视	杆塔横担支柱绝缘子与引下线交叉固定处绑扎线是否紧固、有无松动、断开等现 象	
6	.,. , •	定期/故障巡视	避雷器底座固定螺栓是否双螺母,本体有无伞裙破损、严重污秽、老化开裂、放 电痕迹	
7	引下 线杆	定期/特殊巡视	避雷器带电端固定螺栓是否紧固及双螺母	
8	塔塔	定期/特殊/夜间/故障巡视	隔离刀闸上口引下线连接螺栓是否紧固及双螺母,表面有无发热现象	
9		定期/特殊/夜 间巡视	隔离刀闸在合闸位置是否垂直成一条线,刀口接触部位是否良好有无发热现象	
10		定期巡视	隔离刀闸本体绝缘瓷柱表面有无掉漆、损坏	
11		定期/特殊巡视	隔离刀闸操作机构及转向杆、调节杆等连接部位螺栓是否松动、锈蚀	
12		定期/特殊/夜间/故障巡视	隔离刀闸下口连接电缆接线端子螺栓是否紧固及双螺母,表面有无发热现象	
13		定期巡视	杆塔标识牌有无松动,脱落、掉漆、字迹不清褪色无法分辨等情况	
14		定期巡视	杆塔上防鸟刺是否按照设计要求全部打开、安装是否规范、铁塔横担处是否有鸟 窝等情况	

表 A. 2 35 kV 架空输电线路巡视项目及要求(续)

予号	※视章目	巡视类别	巡视要求	备注
15		定期巡视	避雷线悬垂吊架固定螺栓是否松动,本体是否损坏至地线悬垂线夹连接金具是否 磨损、损坏、锈蚀	
16		定期/特殊巡视	避雷线悬垂线夹本体是否磨损、损坏、锈蚀,本体螺栓是否紧固R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏等	
17		定期巡视	光缆、避雷线防震锤固定螺栓是否紧固及有损坏情况	
18		定期巡视	杆塔横担主材包铁螺栓是否紧固及缺少	
19	Ĺ线 F塔	定期巡视	横担至导线连接部位金具串整体螺栓R、W销针有无缺失、损坏、磨损,连接金具 本体有无磨损、锈蚀	
20		定期/特殊巡视	防风横担至导线连接部位金具串整体螺栓R、W销针有无缺失	
21		定期/特殊/夜间/故障巡视	绝缘子本体有无伞裙破损、老化开裂、放电痕迹等,两端钢帽、钢脚与绝缘子芯 棒连接处有无裂纹等现象	
22		定期/特殊/故障巡视	导线和地线有无断股、损伤、松股、放电、发热等现象	
23		定期/故障巡视	导线之间间隔棒伞裙有无破损,固定销针有无脱落,固定处导线有无损伤等现象	
24		定期巡视	杆塔整体镀锌铁件有无锈蚀及变形现象	
25		定期/特殊巡视	地线横担挂线点至避雷线楔形线夹连接金具有无损伤或锈蚀等现象,避雷线回尾 处绑扎固定是否完好	
26		定期/特殊巡视	绝缘导线与架空导线连接处T型线夹及铝板U型螺丝是否紧固及双螺母,有无松动	
27		定期/夜间/故障巡视	杆塔引流线(跳线)并沟线夹螺栓有无松动、缺失、发热等现象	
28	LTLA	定期巡视	导线和地线防震锤固定螺栓是否紧固,导线防震锤固定处是否缠绕铝包带	
	张 塔	定期/特殊巡视	横担至导线连接部位金具串整体螺栓R、W销针有无缺失、损坏、磨损,连接金具 本体有无磨损、锈蚀	
30		定期/特殊/夜间/故障巡视	绝缘子本体有无伞裙破损、老化开裂、放电痕迹等,两端钢帽、钢脚与绝缘子芯 棒连接处有无裂纹等现象	
31		定期/故障巡视	防风拉线整体金具及各个部件是否完好,有无松动	
32		定期/故障巡视	导线之间间隔棒伞裙有无破损,固定销针有无脱落,固定处导线有无损伤等现象	
33		定期巡视	杆塔上防鸟刺是否按照设计要求全部打开、安装是否规范、铁塔横担处是否有鸟 窝等情况	
34		定期/特殊巡视	玻璃绝缘子是否自爆,钢帽、钢脚是否锈蚀、严重磨损	
35	璃	定期巡视	玻璃绝缘子钢帽内W型销针是否变形、缺失、损坏等	
36 l	· - 1 1	定期巡视	ADSS光缆悬垂线夹是否与混凝土电杆本体发生摩擦	
37	和-	定期/特殊巡视	ADSS光缆本体是否与混凝土电杆本体发生摩擦	
38	DSS- C缆-	定期巡视	ADSS光缆防震鞭缠绕是否紧固,是否存在缠绕不到位	
39	」9见	定期巡视	ADSS光缆防震鞭是否完好有无断裂现象	

表 A. 3 110 kV 架空输电线路巡视项目及要求

序号	巡视 项目	巡视类别	巡视要求	备注
1		定期巡视	铁塔本体有无倾斜和塔材各部件有无变形等现象	
2		定期巡视	铁塔本体有无缺少螺栓、塔材及脚钉	
3	铁塔	定期巡视	铁塔本体有无锈蚀现象	
4	本体	定期巡视	铁塔本体有无因螺栓松动等问题而导致本体产生异响	
5	部分	定期巡视	塔号牌及警示牌是否固定牢靠、字迹或颜色不清及缺失	
6		定期/特殊巡视	基础有无下沉、冲刷、保护帽损坏或因取土成为孤台	
7		定期/特殊巡视	铁塔本体接地引线固定是否紧固、有无锈蚀、雷电灼伤现象	
8		定期巡视	预应力混凝土电杆有无纵、横向裂缝,电杆杆顶是否封堵	
9		定期/特殊巡视	电杆焊口是否锈蚀,接地固定是否紧固,接地引线是否锈蚀、雷电灼伤现象	
10		定期/特殊巡视	导线和地线横担有无变形,横担抱箍螺栓、抱箍穿钉螺栓、横担包钢螺栓有无松 动、脱落	
11	混凝土电杆本	定期/特殊巡视	导线横担、地线横担与电杆之间连接的吊杆、拉杆、撑杆、各联板、U型螺丝等 固定螺栓和连接螺栓有无松动、脱落、锈蚀,吊杆、拉杆、撑杆是否损伤、弯曲等 现象	
12	体及	定期/特殊巡视	门型杆叉梁抱箍、联板等固定螺栓有无松动、脱落	
13	横担	定期巡视	电杆整体镀锌铁件有无锈蚀、损伤、变形等现象	
14	附件	定期巡视	电杆拉线是否相互摩擦、松弛、整基电杆所有拉线受力是否一致,无明显弯曲	
15	部分	定期/特殊巡视	拉线连接电杆抱箍位置楔型线夹螺栓R型销针是否开口、缺失、损坏、锈蚀	
16	црД	定期巡视	拉线楔型线夹侧、UT线夹侧回尾是否绑扎,绑扎线有无松动、脱落、锈蚀	
17		定期/特殊巡视	UT线夹及拉线棒表面有无损伤、锈蚀,螺母是否缺少	
18		定期/特殊巡视	基础有无冲刷或因取土成为孤台	
19		定期巡视	电杆本体接地引线固定是否紧固及有无锈蚀现象	
20		定期/特殊巡视	电杆本体有无弯曲、鼓肚、扭转、迈步现象,杆身弯曲不应超杆长度的1/1000	
21		定期/故障巡视	铁塔(电杆)地线挂点与悬垂线夹之间连接金具是否磨损、锈蚀、损伤,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、损坏、锈蚀等现象	
22		定期/故障巡视	地线悬垂线夹本体是否有倾斜、裂纹、U型螺栓螺母是否缺少、松动,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、损坏、锈蚀等现象	
23	直线 杆塔	定期巡视	铁塔(电杆)OPGW光缆挂点与悬垂线夹之间连接金具是否磨损、锈蚀、损坏,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、损坏、锈蚀等现象	
24	地线 及光	定期巡视	0PGW悬垂线夹本体是否有裂纹、磨损、内外绞丝是否翘头、本体螺栓R型销针是 否开口、缺失、损坏、锈蚀等现象	
25	缆部 分	定期/特殊巡视	接地线连接0PGW光缆的悬垂线夹螺栓是否松动或脱落,铁塔连接端是否松动或脱落	
26		定期巡视	铁塔(电杆)地线挂点与楔型线夹(液压式耐张线夹)之间连接金具是否磨损,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、损坏、锈蚀等现象	
27		定期/故障巡视	地线楔型线夹(液压式耐张线夹)本体是否有裂纹,楔型线夹回尾绑扎是否松散, 本体R型销针是否缺失、未开口、损坏、锈蚀等现象	

表 A. 3 110 kV 架空输电线路巡视项目及要求(续)

序号	巡视项目	巡视类别	巡视要求	备注
28		定期/特殊/故障 巡视	液压型耐张线夹本体有无裂纹、锈蚀,地线与耐张线夹之间有无抽出痕迹	
29		定期巡视	地线经过耐张塔(杆)或到达终端塔(杆)、龙门架时,是否通过金具与塔(杆)、 龙门架进行接地连接,直线杆塔两侧之间是否通过弓子线进行连接	
30		定期巡视	铁塔(电杆)OPGW光缆挂点与耐张线夹嵌环之间连接金具是否磨损、整体螺栓R型销针是否缺失、未开口、损坏、锈蚀等现象	
31		定期巡视	OPGW耐张线夹本体是否有裂纹、磨损、内外绞丝是否翘头、本体R型销针是否缺失、损坏、锈蚀等现象,R型销针是否全部开口	
32		定期巡视	接地线连接OPGW光缆的并沟线夹螺栓是否松动或脱落,铁塔(电杆)连接端螺栓 是否松动或脱落	
33		定期巡视	0PGW光缆经过耐张塔(杆)或终端塔(杆)、龙门架引下时,塔(杆)用引下线 夹与塔(杆)和光缆之间连接是否紧固牢靠,光缆是否与塔(杆)或龙门架之间是 否发生摩擦	
34		定期/特殊巡视	铁塔(电杆)导线挂点与绝缘子钢帽之间连接金具(双悬垂时检查L-1640、L-1240等联板)是否磨损、裂纹、锈蚀等现象,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏,钢帽内W型销针是否变形、缺失、损坏等现象	
35	直线杆塔	定期/特殊/夜间/故障巡视	绝缘子本体有无伞裙破损、严重污秽、老化开裂、放电痕迹等,两端钢帽、钢脚 与绝缘子芯棒连接处有无裂纹、锈蚀、等现象	
36	地线 及光 缆部	定期/特殊/故障巡视	绝缘子钢脚与悬垂线夹(预绞式悬垂线夹)之间连接金具是否磨损、裂纹、锈蚀,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏,碗头挂板内W型销针是否变形、缺失、损坏等现象	
37	分	定期/故障巡视	U型螺丝式悬垂线夹本体有无裂纹、损伤、磨损、锈蚀、螺母是否松动脱落、线夹内有无铝包带、压板等。悬垂线夹本体R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏等现象	
38		定期巡视	预绞式悬垂线夹本体有无裂纹、损伤、磨损,预绞丝是否有翘头等,预绞式悬垂 线夹本体R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏等现象。	
39		定期/特殊/夜间	铁塔(电杆)导线挂点与绝缘子钢帽之间连接金具L-1640、L-1240等联板是否磨损、裂纹、锈蚀,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏等,钢帽内W型销针是否变形、缺失、损坏等	
40		定期/特殊/夜间/故障巡视	绝缘子本体有无伞裙破损、严重污秽、老化开裂、放电痕迹等,两端钢帽、钢脚 与绝缘子芯棒连接处有无裂纹、严重锈蚀等现象	
41		定期巡视	绝缘子钢脚与液压型耐张线夹之间连接金具是否磨损、裂纹、锈蚀,整体螺栓R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏,碗头挂板内W型销针是否变形、缺失、损坏等	
42		定期/特殊/夜间/故障巡视	液压型耐张线夹本体有无裂纹、磨损、锈蚀,导线与耐张线夹之间有无抽出痕迹。 引流线与耐张线夹连接处螺栓是否松动脱落、表面变色,有放电痕迹等现象	
43		定期/特殊/夜间	跳线处U型螺丝式悬垂线夹本体有无裂纹、损伤、磨损、锈蚀,螺母是否松动脱	

		/故障巡视	落、线夹内导线有无铝包带、压板,本体R型销针是否开口、缺失、锈蚀、损坏	
--	--	-------	-------------------------------------	--

表 A. 3 110 kV 架空输电线路巡视项目及要求(续)

序号	巡视 项目	巡视类别	巡视要求	备注
44		定期/特殊巡视	螺栓式固定防振锤螺栓是否松动脱落	
45		定期/特殊巡视	螺栓式固定防振锤线夹与导线之间是否缠绕铝包带	
46	rt IE	定期/特殊巡视	螺栓式固定防振锤是否损坏、移位等现象	
47	防振 锤导	定期/特殊巡视	预绞丝式固定防振锤是否损坏、缺少等现象	
48	世子 线和	定期/特殊巡视	预绞丝式固定防振锤预绞丝是否有翘头现象	
49	地线	定期巡视	0PGW光缆防振锤大头是否朝向铁塔侧,安装一只防振锤时是否安装在耐张线夹内	
43	防护	产	绞丝上,安装两只防振锤时第二只防振锤安装位置是否安装护线条	
50	部分	定期/特殊巡视	OPGW光缆防振锤固定螺栓是否松动脱落、损坏、防振锤有无移位等现象	
51	TL 23	定期/故障巡视	导线之间间隔棒伞裙有无破损,固定销针有无脱落,固定处导线有无损伤等现象	
52		定期巡视	杆塔上防鸟刺是否按照设计要求全部打开、安装是否规范、铁塔横担处是否有鸟	
32		足	窝等情况	

A. 1. 2 电缆及保护管

电缆及保护管巡视项目及要求按表A. 4的规定执行。

表 A. 4 电缆及保护管巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视要求	备注
1		电缆路径上路面是否正常,有无挖掘痕迹、重型车辆通过等痕迹	
2	电缆路径	路径上有无堆积物	
3		电缆标示桩有无损坏或者丢失	
4		电缆冷缩管表面有无破损,三指套处有无露铠现象	
5		电缆屏蔽层接地连接是否良好或过长发生摆动	
6		固定电缆抱箍、保护管抱箍等连接螺栓是否紧固	
7		电缆外皮是否有中度、重度损伤等现象	
8	电缆终端头	终端头有无爬电、电晕现象	
9	电视公址大	电缆保护管是否有锈蚀现象	
10		防火封堵是否损坏或脱落等现象	
11		电缆保护管固定是否牢固,与电缆是否有严重摩擦或受力	
12		箱变基础内电缆是否严重受力;外皮是否有中度、重度损伤等现象	
13		防火涂料涂刷是否有漏刷或涂刷长度不满足要求,涂刷长度不低于1 m	

A. 1. 3 光缆保护管

光缆保护管巡视项目及要求按表A. 5的规定执行。

表 A. 5 光缆保护管巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视要求	备注
1		光缆保护管是否有锈蚀现象	
2	光缆保护管	防火封堵是否损坏或脱落等现象	
3		光缆保护管固定是否牢固,与光缆是否有严重摩擦或受力等现象	

A.1.4 拉线棒和镀锌钢绞线

拉线棒和镀锌钢绞线巡视项目及要求按表A.6的规定执行。

表 A. 6 拉线棒和镀锌钢绞线巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视要求	备注
1	长州挂和塘 坳	拉线棒有无锈蚀	
2	拉线棒和镀锌 钢绞线	拉线棒锈蚀后直径减少不应超过2 mm	
3	7715又5人	镀锌钢绞线不应断股,镀锌层不应脱落、锈蚀	

A. 2 无人机巡视项目

A. 2.1 线路整体

线路整体巡视项目及要求按表A.7的规定执行。

表 A. 7 线路整体巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视要求	备注
1	杆塔本体	杆塔有无倾斜、塔材有无变形、严重锈蚀,塔材、螺栓、脚钉有无缺失、土埋塔脚	
1	打石平平	等,混凝土电杆杆顶是否封顶、破损、裂纹、爬梯变形等	
2	绝缘子	绝缘子伞裙有无破损、严重污秽、有无放电痕迹、弹簧销有无缺损、钢帽有无裂纹、	
2	2000年	断裂、钢脚有无严重锈蚀或蚀损、绝缘子有无严重倾斜、绝缘子温度是否异常	
		防振锤有无跑位、脱落、严重锈蚀、固定处有无铝包带、有无烧伤;各种连板、联	
3	线路金具	接环、调整板有无损伤、裂纹、发热;线夹有无断裂、裂纹、磨损、销钉是否脱落或	
3		严重锈蚀、发热;均压环、屏蔽环有无烧伤、螺栓是否松动、发热;间隔棒有无松脱、	
		变形或离位、是否悬挂异物等	
	44.40 44.49	导线和地线有无散股、断股、损伤、断线、放电烧伤、导线接头部位是否过热、有	
4	导线、地线	无悬挂漂浮物、弧垂是否过大或过小、有无严重锈蚀、是否有电晕现象、导线有无缠	
	架空光纤线	绕(混线)、覆冰、舞动、风偏过大、对交叉跨越物距离不够等	
5	公 建和基础	杆塔拉线金具等有无被拆卸、拉线棒是否严重锈蚀或蚀损、拉线有无松弛、断股、	
Э	拉线和地锚	严重锈蚀等	

表 A. 7 线路整体巡视项目及要求(续)

	杆塔接地装 置	杆塔接地扁铁是否断裂、有无严重锈蚀、螺栓是否松脱、接地体有无外露、缺失,	
6		横担直接接地线是否连接、断裂、有无松动,连接部位有雷电烧痕,地埋接地导体是	
		否被水冲刷外漏等	
7	杆塔地基与	杆塔回填土是否下沉或缺土,杆塔有无水淹、冻胀、堆积杂物,护坡是否损毁	
'	基面护坡	们与四块工定百下机以吹工,们占有几小准、体版、堆层条初,扩极定百坝致专	

A. 2. 2 线路杆塔附属设备

线路杆塔附属设备巡视项目及要求按表A.8的规定执行。

表 A. 8 线路杆塔附属设备巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视要求	备注
1	标识牌等警示标志	标识牌有无缺失、损坏、字迹或颜色不清、有无严重锈蚀等	
	防雷装置	避雷器有无动作异常、计数器有无动作、破损、变形,接地引线有无松脱,	
2		放电间隙有无变化、烧伤,避雷器固定螺栓有无松动等	
		活动式防鸟装置是否动作失灵、有无褪色、破损等情况,固定式防鸟装置有	
3	防鸟装置	无破损、变形、固定螺栓松动脱落等现象,电子、光波、声响式防鸟装置有无	
		损坏	
4	防覆冰、舞动装置	有无损坏、缺失等情况,间隔棒有无破损、脱落	
5	ADSS光缆	有无断裂、破损、松紧度是否合适、挂点线夹是否损坏等	

A. 2. 3 线路架设通道及线路保护区

线路架设通道及线路保护区巡视项目及要求按表A. 9的规定执行.

表 A. 9 线路架设通道及线路保护区巡视项目及要求

序号	巡视项目	巡视项目 巡视要求	
1	线路通道	线路巡视道路、桥梁有无损坏,是否畅通等。	
	树木、施工作 业、防火等	在线路下方有无新种植树木,与导线之间安全距离是否合适等;线路下方	
2		或附近是否有危及线路安全的施工作业等;线路正下方或附近有无易燃、易	
		爆、堆积物,随意燃放烟火等情况	
3	交叉跨越部位	是否出现新建或改建电力、通信线路、道路、铁路、索道、管道等,对线	
3		路安全距离是否足够	
4	自然灾害	雷雨过后有无山洪、泥石流、山体滑坡等情况,有无地震、冰川灾害等造	
		成通道或线路损坏等	
5	其他危害情况	线路附近有无钓鱼、放风筝、射击打靶、矿山开采等情况	

附 录 B (规范性) 检测项目及周期

检测项目及周期按表B.1的规定执行。

表 B. 1 检测项目及周期

序号			周期/年	备注
1		钢筋混凝土杆裂缝与缺陷检查	1	根据巡视发现的问题
2	塔杆	钢筋混凝土杆受冻情况检查: a) 杆内积水; b) 冻土上拔; c) 水泥杆放水孔检查	1	根据巡视发现的问题进行: a) 在结冻前进行; b) 在结冻前和解冻后进行; c) 在结冻前进行
3		杆塔、铁件锈蚀情况检查	3	对新建线路投运5年后进行一次全面检查,以后结合 巡视情况而定;对杆塔进行防腐处理后应做现场检验
4		杆塔倾斜、挠度	1	根据实际情况选点测量
5		盘型瓷绝缘子绝缘测试	3~6	参照DLT 626, 绝缘子投运后3年内应普测一次, 要求 检测时应全线检测, 以掌握其劣化率和绝缘子运行情况。结合运行情况每隔3年~6年进行绝缘子劣化抽检, 根据绝缘子劣化率和运行经验可适当延长检测周期
6		绝缘子污秽度测量	1	根据实际情况定点测量,或根据巡视情况选点测量
7	绝缘	绝缘子金属附件检查	2	投运后第5年开始抽查
8	子	瓷绝缘子裂纹、钢帽裂纹、浇装水泥 及伞裙与钢帽移位	每次检修时	每次清扫时
9		玻璃绝缘子钢帽裂纹、伞裙闪烙损伤	每次检修时	每次清扫时
10		合成绝缘子伞裙、护套粘接剂老化、 破损、裂纹;金具及附件锈蚀	2~3	根据运行需要
11		复合绝缘子电气机械抽样检测试验	5	投运5年~8年后开始抽查,以后至少每5年抽查
12		导线、地线磨损、断股破股、严重锈 蚀、放电损伤外层铝股、松动等	每次检修时	抽查导线和地线线夹应及时打开检查
13	3 导线	大跨越导线、地线振动测量	2~5	对一般线路应选择有代表性档距进行现场振动测量, 测量点应包括悬垂线夹、防振锤及间隔棒线夹处,根据 振动情况选点测量
14		导线、地线舞动观测	_	在舞动发生时应及时观测
15		导线弧垂、对地距离、交叉跨越距离 测量	6	线路投入运行1年后测量1次,以后根据巡视结果决定
16	金具	导流金具的测试: a) 直线接续金具; b) 不同金属接续金具; c) 并沟线夹、跳线连接板、压接式耐张线夹	每次检修时	接续管采用望远镜观察接续管口导线有否断股、灯笼泡或最大张力后导线拔出移位现象;每次线路检修测试连接金具螺栓扭矩值应符合标准;红外测试应在线路负荷较大时抽测,根据测温结果确定是否进行测试

表B.1 检测项目及周期(续)

序 号			周期/年	备注
17		金具锈蚀、磨损、裂纹变形检查	每次检修 时	外观难以看到的部位,要打开螺栓、垫圈检查或用仪器检查。如果开展线路远红外测温工作每年进行一次测温,根据测温结果确定是否进行测试
18		杆塔接地电阻测量	5	根据运行情况可调整时间,每次雷击故障后的杆塔应 进行测试
19	防雷设 施及接 地装置	线路避雷器检测	1~5	参照DLT 815进行,根据运行情况或设备的要求可调整时间 带间隙线路避雷器,定期(每年至少1次,雷雨季节之前)检查避雷器外观,并记录计数器动作数据 无间隙线路避雷器,每隔5年进行预防性检测;带脱离器的无问隙避雷器可按批次抽查
20	基础	铁塔、电杆(塔)基础(金属基础、 预制基础、现场浇制基础、灌注桩基础)	5 5	检查,挖开地面1 m以下,检查金属件锈蚀、混凝土裂纹、酥松、损伤等变化情况
22		拉线(拉棒)装置、接地装置 基础沉降测量	3~6	拉棒直径测量,接地电阻测试必要时开挖 根据实际情况选点测量

注1: 检测周期可根据本地区实际情况进行适当调整。

注2:检测项目的数量及线段可由风电场根据实际情况选定。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/64804304604 3007010