

2023年12月浙江省质量员考试样卷一

1、 在潮湿环境或在水中使用的砂浆，必须选用（ ）作为胶凝材料。

A 石灰 B 石膏 C 水泥 D 砂

2、 钢筋套筒挤压连接是将两根待接钢筋插入钢套筒，用挤压连接设备沿（ ）挤压钢套筒，使之产生塑性变形，依托变形后的钢套筒与被连接钢筋纵、横肋产生的机械咬合成为整体的钢筋连接措施

A 环向 B 轴线放线 C 切线方向 D 径向

3、 对后张法预应力构造构件，钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的（ ），且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝

A 1% B 3% C 5% D 7%

4、 干贴法铺贴陶瓷地砖时，用（ ）摊在地砖背面，将其镶贴在干硬性水泥砂浆上

A 纯水泥浆 B 1:2 水泥砂浆

C 干硬性水泥砂浆 D 半硬性水泥砂浆

5、 檐口（ ）mm 范围内的卷材应满粘

A 500 B 600 C 700 D 800

6、（ ）是地基与基础分部工程的子分部工程

A 楼地面工程 B 屋面工程

C 主体构造工程 D 地下防水工程

7、 底漆和乳胶漆施工合适温度为（ ）以上

A 5°C B 10°C C 15°C D 20°C

8、 HPB300 中的 P 的含义是 ()

A 热轧 B 带肋 C 光圆 D 细粒

9、 在建筑稠密及危房附近、环境保护规定严格的地区沉桩 ,较适合的沉桩措施是()

A 打入法沉桩 B 静力压桩

C 震动沉桩 D 水冲沉桩

10、 规模大、构造复杂或属新构造、特种构造的工程 ,项目监理单位对施工组织设计

审查后 ,还应报送 () 审查

A 监理单位技术负责人

B 监理工程师

C 项目经理

D 项目技术负责人

11、 下列有关梁平法施工图制图规则的论述中对的的是 ()

A 梁采用平面注写方式时，集中标注取值优先

B 梁原位标注的支座上部纵筋是指该部位不含通长钢筋在内的所有纵筋

C 梁集中标注中受扭纵筋用 G 打头表达

D 梁编号由梁类型代号、序号、跨度及有无悬挑梁代号几项构成

12、 外墙保温浆料应分层施工，每层厚度不适宜不小于 () mm

A 10 B 12 C 15 D 20

13、 砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于 ()

A 70% B 75% C 80% D 90%

14、 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程竣工至少 () d 后

来，工程交付使用前进行

A 5 B 7 C 14 D 30

15、 支护构造的支撑形式为角撑、环梁式或边桁架式，中间具有较大空间的大型基坑，

适合于采用 () 挖土

A 放坡挖土 B 中心岛 (墩) 式挖土

C 盆式挖土 D 分层分段挖土

16、 下列不属于防水涂料按液态类型分类的是 ()

A 溶剂型 B 水乳型

C 悬浮液型 D 反应型

17、 下列 () 属于进度控制的信息管理措施

A 采购协议中规定的供货时间与进度目的一致

B 签订并实行有关工期和进度的经济承包责任制

C 整顿记录实际进度信息

D 建立并实行有关工期和进度的奖惩制度

18、 加强施工质量的过程控制，不应从如下（ ）入手

A 人员 B 材料

C 工艺 D 施工方案的论证

19、 分项工程的技术交底，必须由主管技术人员编制技术交底书，并经（ ）同意

A 监理单位技术负责人 B 设计人员

C 项目总工程师 D 项目经理

20、 在水饱和状态下，火成岩的挤压强度不应低于（ ）Mpa

A 30 B 60 C 80 D 100

21、 下列（ ）属于进度控制的技术措施

- A 尽量采用先进的施工技术
- B 定期地搜集有关工程实际进度状况的资料
- C 确定各分项进度控制的工期目的
- D 签订并实行有关工期和进度的经济承包责任制

22、 玻纤胎油毡按上表面材料分，不包括的品种是（ ）

- A 胎面
- B 粉面
- C 砂面
- D 胎面

23、 地下持续墙施工成槽挖土时，可采用（ ）护壁

- A 钢板桩
- B 水泥土桩

- C 泥浆
- D 土钉墙

24、 下列材料中，不属于无机胶凝材料的是（ ）

A 水泥 B 石膏 C 树脂 D 石灰

25、 混凝土浇筑时，浇筑柱混凝土高度不应超过（ ）m，否则应设串筒下料

A 1 B 1.5 C 2 D 2.5

26、 模板工程质量控制中，按梁、柱的件数，各抽查（ ），但不少于 3 件

A 5% B 8% C 10% D 15%

27、 防水混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不少于（ ）d

A 1 B 7 C 14 D 28

28、 水泥砂浆楼地面层施工完毕后，要及时进行浇水养护，必要时可蓄水养护，养护

时间不少于 () , 强度等级应不不小于 15Mpa

A 3 天 B 7 天 C 10 天 D 14 天

29、 质量检查员应参与施工单位内部的图纸审查工作 , 对于审图过程中发现的问题 , 及时汇报 () 并以书面形式汇报建设单位

A 项目技术负责人 B 项目经理

C 监理工程师 D 总监理工程师

30、 () 的塑性及焊接性能很好 , 但强度较低 , 故广泛用于钢筋混凝土构造的构造筋

A 热处理钢筋 B 热轧光圆钢筋

C 冷轧带肋钢筋 D 热轧带肋钢筋

31、 通过修理或者返工、改建后，导致逾期交付的，施工人应当承担（ ）

A 行政责任 B 侵权责任 C 违约责任 D 刑事责任

32、 抹灰用的石灰膏常温下熟化时间不应不小于（ ）d

A 15 B 20 C 25 D 30

33、 施工缝应留在构造受剪力较小且便于施工的部位，如下选项留置对的是（ ）

A 柱子应留垂直施工缝 B 梁应留垂直施工缝

C 板应留水平施工缝 D 墙应留水平施工缝

34、 屋面找坡应满足设计排水坡度规定，檐沟、天沟纵向找坡不应不小于（ ），沟

底水落差不得超过 200mm

A 1% B 2% C 3% D 4%

35、 激光铅垂仪重要用来测量相对铅垂线的 () 铅垂线的点位传递

A 角度 B 水平偏差 C 高差 D 坐标

36、 不影响工程的外观和正常使用事故可以 () 处理

A 修补 B 加固 C 不作 D 返工

37、 钢构造施工图中，焊缝符号中“ II” 表达

A 角焊缝 B V型焊缝 C I型焊缝 D Y型焊缝

38、 在检查水平砂浆的饱满度时，水平灰缝饱满度应到达 ()

A 70% B 75% C 80% D 85%

39、 有助于发挥人才优势，同步管理多种项目的组织形式是

A 复合式 B 矩阵式 C 工作队式 D 直线式

1、 建筑平面图中需要涂黑的是（ ）

A 空心砖墙

B 实心砖墙

C 钢筋混凝土墙

D 钢筋混凝土柱

E 门窗

2、 影响质量控制的原因重要包括（ ）

A 人和材料的原因

B 机械设备原因

C 措施原因

D 法律法规原因

E 环境原因

3、 与否选择为质量控制点，重要是根据（ ）而定

A 质量保证的难度

B 质量影响的危害程度

C 工程工期

D 工程造价

E 质量影响的大小

4、 尺寸标注由 () 要素构成

A 尺寸线

B 尺寸界线

C 尺寸起止符号

D 尺寸引线

E 尺寸数字

5、 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由施工单位对到达一定规模的危险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648074005057006051>