2023年（质量员）继续教育考试

第一部分　单选题(80题)

1、（　　）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

A.施工准备质量控制

B.施工阶段质量控制

C.竣工验收质量控制

D.施工作业过程的质量控制

【答案】：D

2、水平管道的纵向接缝位置布置在管道界面垂直中心线下部（）范围内是不合理的。

A.30度

B.45度

C.60度

D.90度

【答案】：B

3、（　　）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《监理法》

C.《建设工程设计条例》

D.《经济法》

【答案】：A

4、钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件的跨中垂直度允许偏差为ん/250，且不应大于（　　）。（ん为构件跨中高度，单位：mm）

A.-15.0
B.+15.0
C.±15.0
D.15.0

【答案】：D

5、各种材质的给水管，其试压压力均为工作压力的（　　）倍，但不小于0.6MPA。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5

【答案】：B

6、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（　　）。
A.工程档案资料的验收准备
B.设备的系统联动试运行
C.管道安装工程的试压
D.出具工程保修书

【答案】：D

7、工程项目完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验，将资料与自检结果，报（　　）申请验收.
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.监督站

【答案】：C

8、贮存期超过（　　）的过期水泥或受潮、结块的水泥，重新检定其强度等级，并且不允许用于重要工程中。

A.一年

B.三个月

C.半年

D.两年

【答案】：B

9、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于（　　）mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

A.1.0

B.1.5

C.1.6

D.2.0

【答案】：C

10、大面积水泥、混凝土楼（地）面完成后应留设缩缝，横向缩缝间距按轴线尺寸，纵向缩缝间距（　　）。

A.≤3m

B.≤4m

C.≤5m

D.≤6m

【答案】：D

11、抗滑移系数试验用的试件（　　）加工。

A.由制造厂

B.现场

C.供应商

D.检测单位

【答案】：A

12、关于室外消火栓系统的选择，（　　）消火栓适用于气温较高的地方，（　　）消火栓适用于较寒冷的地区。

A.地上地下

B.地上地上

C.地下地上

D.地下地下

【答案】：A

13、市政基础设施工程在（　　）进行功能性试验。

A.竣工之前

B.竣工之后

C.交付使用之前

D.交付使用之后

【答案】：C

14、施工项目质量计划应由（　　）主持编制。

A.施工工长

B.技术负责人

C.质检员

D.项目经理

【答案】：D

15、（　　）桥型是按照力学体系分类。

A.立交桥

B.上承式桥

C.斜拉桥

D.预应力钢筋混凝土桥

【答案】：C

16、（　　）是施工阶段质量控制的重点。
A.工序的质量控制
B.材料的质量控制
C.人员的调度
D.设备仪器的使用

【答案】：A

17、饰面板安装中，墙裙、勒脚上口直线度的检查方法是（　　）。
A.用 2m 垂直检测尺检查
B.用 2m 靠尺和塞尺检查
C.拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢尺检查
D.用塞尺检查

【答案】：C

18、约束反力的方向总是与约束所能限制的方向（　　）。
A.垂直
B.平行
C.相反
D.相同

【答案】：C

19、如原边绕组 N1 的线圈数多于副边绕组 N2 的线圈数，则为（　　）变压器，反之则为（　　）变压器。
A.降压升压
B.降压降压

C.升压升压
D.升压降压

【答案】：A

20、施工单位有下列行为的，由建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款（　　）。
A.工程竣工验收后，向建设单位出具一年质量保证书的
B.质量保修的内容、期限违反本办法规定的
C.施工单位不履行保修义务的
D.施工单位拖延履行保修义务的

【答案】：B

21、粘贴高聚物改性沥青防水卷材使用最多的是（　　）。
A.热粘结剂法
B.热熔法
C.冷粘法
D.自粘法

【答案】：B

22、材料在某一固定应力和（　　）温度下，随着时间的增长，（　　）将缓慢增大，这种现象称为蠕变。
A.不变弹性变形
B.可变弹性变形
C.不变塑性变形
D.可变塑性变形

【答案】：C

23、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（　　）。

A.自然因素和社会因素
B.客观因素和主观因素
C.人为因素和自然因素
D.不确定因素

【答案】：B

24、下面哪一项不属于土方开挖的施工技术（　　）。
A.土方工程施工前.应该对降水.排水措施进行设计.系统应经检查和试运转.一切正常时方可开始施工
B.无支护土方工程采用放坡挖土.有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土.盆式挖土和逆作法挖土等方法
C.基坑周围地面应该进行防水.排水处理.严防雨水等地面水浸入基坑周边土体
D.清除基底上的垃圾.草皮.树根.杂物.排除坑穴中积水.淤泥和种植土.将基底充分夯实和碾压密实

【答案】：D

25、特种设备经过安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（　　）日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】：D

26、路面砖外观质量优等品缺棱掉角的最大投影尺寸应小于等于（）mm。
A.0

B.5
C.10
D.20

【答案】：A

27、建设单位应当（　　），依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
A.自工程开工之日起15日内
B.自工程基础工程结束之日起
C.自工程竣工验收合格之日起15日内
D.自工程竣工验收之日起15日内

【答案】：C

28、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（　　）mm左右，要求（　　）布置。
A.100，均匀
B.150，均匀
C.100，间隔
D.150，间隔

【答案】：B

29、火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（　　）。
A.电气中心系统
B.水电中心系统
C.处置中心报警
D.控制中心报警系统

【答案】：D

30、下列不属于审查施工组织设计原则的是（　　）。
A.质量管理和技术管理体系、质量保证措施是否健全且切实可行
B.施工组织设计编制、审查和批准应符合规定的程序
C.施工组织设计应符合施工合同要求
D.在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策

【答案】：C

31、（　　）负责现场警示标志的保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.项目经理

【答案】：B

32、施工承包单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态；系统的组织结构、管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确，这些都是属于（　　）。
A.施工作业环境的控制
B.施工质量管理环境的控制
C.现场自然环境条件的控制
D.施工组织结构的控制

【答案】：B

33、检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（　　）。
A.整群抽样

B.简单随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样

【答案】：D

34、下列说法不符合《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[200719号）规定的是（　　）。
A.不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内
B.良好行为记录信息公布期限一般为3年
C.诚信行为记录由县级以上建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布
D.各省.自治区.直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7日内报建设部

【答案】：C

35、木砖、木框与砌体接触处应进行（　　）。
A.防腐
B.防虫
C.防火
D.绝缘

【答案】：A

36、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010中，为防止底层地面沉陷，基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（　　）。
A.0.95
B.0.90
C.0.85
D.0.80

【答案】：B

37、有一批灯泡共1000箱，每箱200个，现随机抽取20箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（　　）。

A.纯随机抽样

B.类型抽样

C.整群抽样

D.等距抽样

【答案】：C

38、专设引下线（　　）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（　　）m。

A.不应大于2，不应大于5

B.不应少于2，不应少于5

C.不应大于2，不应少于5

D.不应少于2，不应大于5

【答案】：B

39、关于钢筋接头以下说法错误的是（　　）。

A.在同一根钢筋上宜少设接头

B.应设在受力较小区段，不宜设在构件的最大弯矩处

C.在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头

D.施工中钢筋受力分不清受拉、压的，按受压办理

【答案】：D

40、在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（　　）。

A.流线

B.迹线

C.色线

D.脉线

【答案】：B

41、当设计无要求时，梯架、托架和槽盒垂直安装的支架间距不应大于（　　）m。
A.2
B.2.5
C.3
D.4

【答案】：A

42、单层钢结构分项工程检验批按（　　）划分。
A.变形缝
B.施工段
C.屋面、墙板、楼面等
D.楼层

【答案】：A

43、（　　）是建筑生产中最基本的安全管理制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产责任制度

【答案】：D

44、由于某种原因，钢筋的品种、级别或规格需作变更时，质检员只应认可（　　）。
A.项目经理书面通知
B.建设单位通知

C.设计单位的设计变更文件
D.监理工程师的通知

【答案】：C

45、无线接人认证的控制策略应符合设计要求，并应按设计要求的认证方式进行检测，且应抽取网络覆盖区域内不同地点进行（　　）次认证。认证失败次数不超过1次的，应为检测合格。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】：D

46、室外工程科根据专业类别和工程规模划分（　　）
A.分部工程
B.分项工程
C.总工程
D.单位工程

【答案】：D

47、直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过（　　）m、铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时，应设有伸缩节；梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。
A.30
B.20
C.15
D.10

【答案】：A

48、高分子防水卷材具有拉伸强度高、（　　）、耐热性能好、低温柔性好、耐腐蚀、耐老化以及可以冷施工等一系列优异性能，是我国大力发展的新型高档防水卷材。

A.断裂伸长率大、抗撕裂强度高

B.断裂伸长率小、抗撕裂强度高

C.断裂伸长率大、抗撕裂强度低

D.断裂伸长率小、抗撕裂强度低

【答案】：A

49、〖背景资料〗某工程混凝土楼板设计强度等级为C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为10组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30. 5、27.1、29.2、31.3。〖题目〗计算并评定（λ1=1.70λ2=0.90）：

A.mfcu－λ1Sfcu≥0.9?cu，k

B.mfcu×λ1Sfcu≥0.9?cu，k

C.mfcu≥1.15?cu，k

D.mfcu×1.05－λ1Sfcu≥0.9?cu，k

【答案】：A

50、项目安全生产责任制规定，（　　）为项目安全生产的第一责任人。

A.项目经理

B.项目安全总监

C.公司负责入

D.公司安全总监

【答案】：A

51、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭（　　）后进行。

A.1h

B.2h

C.12h

D.24h

【答案】：A

52、湿式自动喷水灭火系统的喷头安装中，当喷头DN＜（　　）mm时，应在干管或配水管上安装过滤器。

A.5

B.8

C.10

D.12

【答案】：C

53、水表按测量原理，可分为速度式水表和（　　）式水表。

A.流量

B.容积

C.数字

D.压力

【答案】：B

54、建设过程的最后一环是（　　），是投资转人生产或使用成果的标志。

A.竣工验收

B.生产准备

C.建设准备

D.后评价阶段

【答案】：A

55、钢筋搭接焊时，焊缝长度应符合（　　）。（d为钢筋直径）
A.双面焊缝长度不得小于5d,单面焊缝长度不得小于10d
B.双面焊缝长度不得小于10d，单面焊缝长度不得小于5d
C.单、双面焊缝均不得小于5d
D.单、双面焊缝均不得小于10d

【答案】：A

56、质量管理的八大原则不包括（　　）。
A.以顾客为重点，领导作用
B.全员参与，过程方法
C.管理的系统方法，持续改进
D.专项检查，从供方获利

【答案】：D

57、改善混凝土拌和物和易性的外加剂的是（　　）。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂

【答案】：C

58、下列选项中属于道路工程功能性检测的是。（　　）
A.压实度
B.弯沉
C.厚度
D.平整度

【答案】：B

59、力偶对物体产生的运动效应为（　　）。
A.只能使物体转动
B.只能使物体移动
C.既能使物体转动，又能使物体移动
D.它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

【答案】：A

60、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（　　）倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.3

【答案】：D

61、三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（　　），幅值（　　）的正弦电动势。
A.不同不同
B.不同相同
C.相同相同
D.相同不同

【答案】：C

62、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（　　）。
A.垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
B.边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
C.对角线长度检查方法是用钢尺检查
D.裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】：B

63、某安装公司中标了C市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用PDCA循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投人使用。根据背景材料，回答以下问题。

A.压力试验→冲洗消毒→防腐绝热→通水验收

B.防腐绝热→压力试验→冲洗消毒→通水验收

C.防腐绝热→冲洗消毒→压力试验→通水验收

D.压力试验→防腐绝热→冲洗消毒→通水验收

【答案】：D

64、多立杆脚手架的立杆与纵、横向扫地杆的连接应用（　　）固定。

A.直角扣件

B.旋转扣件

C.对接扣

D.承插件

【答案】：A

65、工作队式项目组织形式主要适用于（　　）。

A.分包项目

B.专业性强的项目

C.小型项目

D.大型项目

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/655002201200011130