

[资料员考试密押题库与答案解析]资料员分类模拟题施工试验记录 (二)

资料员分类模拟题施工试验记录(二)

一、单项选择题

问题:1. 隐框、半隐框幕墙安装板材立面垂直度的允许偏差是 mm。

A.1

B.2

C.3

D.5

答案:B

问题:2. 是指将块料面层镶贴(或安装)在墙柱表面以形成装饰层。

A.桩基工程

B.饰面工程

C.幕墙工程

D.木结构工程

答案:B

问题:3. 湿法铺贴工艺适用于板材厚为 mm 的大理石、花岗石或预制水磨石板, 墙体为砖墙或混凝土墙。

A.5 ~ 10

B.10~20

C.20~30

D.30~40

答案:C

问题:4. 混凝土配合比申请是由 根据设计图纸要求填写的。

A.施工单位

B.设计单位

C.检测单位

D.建设单位

答案:A

问题:5. 根据相关标准对送检的试件进行试验后, 出具试验报告并将报告返还施工单位。

A.监理单位

B.检测单位

C.建设单位

D.设计单位

答案:B

问题:6. 在构件制作成型时, 在设计规定的位置上预留孔道, 待混凝土强度达到设计规定的数值后, 穿入预应力筋, 进行张拉, 并用锚具把预应力筋锚固在构件上, 然后进行孔道灌浆, 这种施工方法称()。

A.后张法

B.回填土法

C.灌浆法

D.锚具法

答案:A

问题:7. 钢结构焊接接头的力学性能试验以 为主，冲击试验按设计要求确定。

A.拉伸和抗剪

B.冷弯和抗剪

C.拉伸和冷弯

D.拉伸和冲击

答案:C

问题:8. 混凝土试块有三种试样试块：100mm 的立方体，150mm 的立方体，200mm 的立方体，一般建筑工程常做成 mm 的立方体试块。

A.80

B.100

C.150

D.200

答案:C

问题:9. 预应力钢筋的施工试验不包括 。

A.钢筋的冷拉试验

B.钢筋的焊接试验

C.预应力钢丝墩头强度试验

D.化学成分试验

答案:D

问题:10. 作为强度评定的试块，必须以龄期为 标养试块抗压试验结果为准。

- A.7d
- B.10d
- C.15d
- D.28d

答案:D

问题:11. 适用于 30m 以下的钢筋混凝土结构基体，不适用于砖墙和加气混凝土墙。

- A.湿法铺贴工艺
- B.小规格饰面板的安装
- C.干法铺贴工艺
- D.玻璃幕墙施工

答案:C

问题:12. 后张法的施工工序为 。

- A.安装模板→安装钢筋骨架→埋管制孔→浇筑混凝土→抽芯管→养护→拆模→清理孔道→穿筋→张拉预应力筋→孔道灌浆及养护→起吊运输
- B.安装模板→安装钢筋骨架→浇筑混凝土→埋管制孔→抽芯管→拆模→养护→清理孔道→穿筋→张拉预应力筋→孔道灌浆及养护→起吊运输
- C.安装模板→安装钢筋骨架→埋管制孔→抽芯管→浇筑混凝土→养护→拆模→清理孔道→穿筋→张拉预应力筋→孔道灌浆及养护→起吊运输
- D.安装模板→安装钢筋骨架→埋管制孔→浇筑混凝土→抽芯管→拆模→养护→穿筋→清理孔道→张拉预应力筋→孔道灌浆及养护→起吊运输

答案:A

问题:13. 预应力筋锚具、夹具及连接器验收的划分 ,在同种材料和同一生产条件下 ,锚具、夹具应以不超过 1000 套组为一个验收批 ;连接器应以不超过 套组为一个验收批。

A.200

B.300

C.500

D.700

E . 800

答案:C

问题:14. 回填土试验报告填写方法中 , “合格判定” 填土压实后的干密度 ,应有 以上符合设计要求。

A.50%

B.60%

C.70%

D.90%

答案:D

问题:15. 砌筑砂浆的验收批 , 同一类型、强度等级的砂浆试块大于等于 组。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案:C

问题:16. 木结构工程检查树种及规格、材质应符合质量标准 , 含水率 。

A.≤15%

B.≤18%

C.≤20%

D.≤25%

答案:B

问题:17. 下列选项中关于混凝土标准养护试件叙述错误的是 。

A.标准养护试件成型后放入养护箱内养护 28d

B.每 200m³ 混凝土取样不得少于一次

C.混凝土标准养护试件用于检查结构试件

D.混凝土浇筑地点随机抽取，每次取样应至少留置两组标准养护试件

答案:D

问题:18. 是建筑围护结构的主体，担负着抵御自然界中风、雨、雪及噪声、冷热、太阳辐射等不利因素侵袭的任务。

A.外墙

B.内墙

C.混凝土墙

D.石墙

答案:A

问题:19. 隐框、半隐框幕墙安装相邻板材板角错位的检验方法是 。

A.用直角检测尺检查

B.用钢直尺检查

C.用垂直检测尺检查

D.用水平仪检查

答案:B

问题:20. 一批材料进场后,施工单位应首先进行 。

A.见证取样

B.进场检验

C.质量证明

D.出厂检验

答案:B

问题:21. 焊剂使用前需 250℃恒温烘焙 h。

A.1~2

B.2~3

C.3~4

D.4~6

答案:A

问题:22. 后张法施工进行预应力筋张拉时,要求混凝土强度应符合设计要求,如果设计没有要求,应在混凝土强度达到不低于设计强度标准值的 时张拉。

A.25%

B.55%

C.70%

D.75%

答案:D

问题:23. 取样部位应均匀分布,从 8 个不同的部位抽取等量的试样混合均匀。

- A.干密度
- B.含水率
- C.击实试验
- D.压实系数

答案:C

问题:24. 对验收不合格的材料、构配件, 应签发监理工程师通知单, 书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件撤出现场。

- A.监理人员
- B.设计人员
- C.施工人员
- D.检测人员

答案:A

问题:25. 在压实填土的过程中, 应分层取样检验土的 , 并符合基坑每 50 ~ 100m² 应不少于 1 点。

- A.干密度和含水率
- B.干密度和压实系数
- C.压实系数和击实试验
- D.含水率和击实试验

答案:A

问题:26. 幕墙工程按墙体的承重情况分类可分为 。

- A.承重墙和非承重墙两类
- B.外墙和内墙两类

C.砌块墙和石墙两类

D.砖墙和混凝土墙两类

答案:A

问题:27. 幕墙工程施工试验一个分格铝合金型材的表面质量要求是 。

A.长度 $\leq 100\text{ mm}$ 的轻微划伤 ≤ 8 条

B.擦伤总面积 $\leq 600\text{mm}^2$

C.允许明显划伤和长度 $> 100\text{mm}$ 的轻微划伤

D.长度 $\leq 100\text{mm}$ 的轻微划伤 ≤ 2 条

答案:D

问题:28. 钢筋组批原则中各炉罐号含碳量之差不大于 。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

答案:B

问题:29. 混凝土拌和物的取样应具有 , 宜采用多次采样的方法。

A.重要性

B.科学性

C.代表性

D.合理性

答案:C

二、多项选择题

问题:1. 后张法施工时，孔道的形状有 。

- A.直线
- B.波浪线
- C.曲线
- D.虚线
- E.折线 A B C D E

答案:ACE

问题:2. 湿法铺贴工艺的缺点是()。

- A.工序繁琐
- B.灌注砂浆易污染板面和使板材移位
- C.卡箍多样
- D.牢固可靠
- E.板材上钻孔易损坏 A B C D E

答案:ABCE

问题:3. 钢筋试验项目主要包括 。

- A.拉伸试验
- B.抗剪试验
- C.弯曲试验
- D.垂直试验

E.化学成分试验 A B C D E

答案:ACE

问题:4. 结构受力钢筋及型钢采用电弧焊接头时必须具备焊条出厂合格证,其内容应包括 。

A.牌号

B.名称

C.出厂日期

D.机械性能

E.化学成分 A B C D E

答案:ACDE

问题:5. 混凝土灌注桩包括()。

A.泥浆护壁成孔灌注桩

B.干作业成孔灌注桩

C.套管成孔灌注桩(又称沉管灌注桩)

D.爆扩成孔灌注桩

E.机器挖孔灌注桩 A B C D E

答案:ABCD

问题:6. 砌筑砂浆试验报告包括 。

A.砌筑砂浆配合比申请单

B.评定记录

C.砂浆试块试压报告

D.抗压强度试验报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656211043201010120>