

# 2024 年云南省建筑安全员《C 证》考试模拟题

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88 题)

1.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

2.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

3.末级开关箱必须实行（ D ）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

4.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

5.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

6.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

7.（B）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

8.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

9.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（C）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

10.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B）。

A.不宜小于0.8m和宜采用1：6

B.不宜小于1.5m和宜采用1：6

C.不宜小于0.5m和宜采用1：3

D.不宜小于1.5m和宜采用1：7

11.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

12.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足 ( B )。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

13. ( D ) 是指安全生产管理,要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点,而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

14.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用 ( A ) 的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

15.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 ( C )。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

16.三级安全教育是指 ( B ) 这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

17.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图  
D.设计防雷装置

18.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（A）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

19.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（A）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

20.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

21.一般临时设施区域，每 100m<sup>2</sup> 配备（A）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

22.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

23.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下槓门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

24.<<建筑法>>规定,(A)对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

25.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (D)。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

26.离开特种作业岗位达 ( A )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

27.在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 ( B )。

A.4m B.6m C.8m D.10m

28.( C )是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

29.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为 (D)等级。

A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个

30.施工升降机在使用中每隔(B )应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

31.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置 ( B )。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

32.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订 ( B ) 协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

33.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,安全生产事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于 ( A ) 向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

34.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由 (C ) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

35.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D )。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

36.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 ( B )。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

37.密目式安全网抗阻燃性,其续燃和阻燃时间不得小于 ( B )。

A.3S B.4S C.5S D.6S

38.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订 ( B ) 协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

39.边长在 ( D ) 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

40.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 ( D )。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

41.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 ( C )

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

42.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

43.为了解决“ ( B ) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

44.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由 (A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

45.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架 ( A )。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施  
C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

46.建设工程施工前，施工单位 ( B ) 应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

47.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

48.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门  
D.劳动与社会保障部门

49.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

50.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制  
B.及时、如实报告生产安全事故  
C.保证安全生产投入的有效实施  
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

51.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

52.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

53.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事

故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。  
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

54.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

55.（C）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.各级地方人民政府建设

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

57.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

58. ( C ) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

59.高度大于 6 米的脚手架, 宜采用 ( B ) 斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

60.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A.安全第一, 预防为主, 综合治理 B.质量第一, 兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

61.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

62.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

63.各种垂直运输接料平台, 除两侧设防护栏杆外, 平台口还应设置 ( B ) 或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

64.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由 (C) 支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

65.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

66.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（A）。

A.不应小于4跨，且不应小于6m

B.不应小于3跨，且不应小于4.5m

C.不应小于3跨，且不应小于5m

D.不应大于4跨，且不应小于6m

67.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

68.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D）。

A.工程开工1个月或完成工程量的20%时

B.工程每进行2个月或完成工程量的40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

69.安全交底应有书面材料，有（C）。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和

交底日期

70.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

71.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

72.安全计划的目的是（D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

73.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

74.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

75.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657031014101006055>