

2025--2025 年二级建造师之二建建筑工程实务模拟
考试试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、组织并主持节能分部工程验收工作的是（ ）。

- A. 节能专业监理工程师
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位项目负责人
- D. 节能设计工程师

【答案】 B

2、

脚手架及其地基基础检查和验收阶段是()

- A. 每搭设完 8~10m 高度后
- B. 基础完工后，架体搭设前
- C. 作业层上施加荷载后
- D. 停用超过一周的，在重新投入使用之前

【答案】 B

3、多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁配筋要求说法错误的是（ ）。

- A. 6 度时，箍筋最大间距为 250mm
- B. 7 度时，箍筋最大间距为 200mm
- C. 8 度时，箍筋最大间距为 200mm
- D. 9 度时，箍筋最大间距为 150mm

【答案】 B

4、使用全站仪建立建筑物施工平面控制网，一般采用的测量方法是（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】 B

5、

楼层梯段相邻踏步高度差和每踏步两端宽度差分别不应大于()。

- A. 4mm
- B. 6mm
- C. 8mm
- D. 10mm

【答案】 D

6、

防止或减少降水影响周围环境的技术措施不正确的是（ ）

- A. 采用回灌技术
- B. 采用砂沟、砂井回灌
- C. 减缓降水速度
- D. 加快降水速度

【答案】 D

7、根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（ ）。

- A. 项目技术负责人
- B. 施工单位技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 专业监理工程师

【答案】 B

8、钢结构防火涂料是施涂于建(构)筑物钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。其中水基性钢结构防火涂料和溶剂性钢结构防火涂料是根据（）进行分类的。

- A. 火灾防护对象
- B. 使用场所
- C. 分散介质
- D. 防火机理

【答案】 C

9、下列关于大体积混凝土温控指标规定的说法，正确的有（）。

- A. 混凝土浇入模温度不宜大于 20℃
- B. 混凝土浇筑体最大温升值不宜大于 30℃
- C. 覆盖养护或带模养护阶段，混凝土浇筑体表面以内 40～100mm 位置处的温度与环境温度差值不应大于 35℃
- D. 混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于 25℃

【答案】 D

10、单向板短边向和长边向分别布置（ ）。

- A. 分布筋、受力筋
- B. 受力筋、分布筋
- C. 受力筋、箍筋
- D. 箍筋、受力筋

【答案】 B

11、老年人居住建筑的主要功能房间应有不小于（ ）%的面积满足采光系数标准要求。

- A. 75
- B. 80
- C. 90
- D. 100

【答案】 A

12、

关于多层砌体房屋的抗震构造措施，错误的是（ ）。

- A. 构造柱的箍筋上下端应适当加密
- B. 多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身
- C. 圈梁应闭合，遇有洞口圈梁应左右搭接
- D. 构造柱与墙连接处应设置马牙槎，马牙槎应先退后进

【答案】 C

13、高处作业吊篮内的作业人员不应超过（ ）人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】 B

14、关于砌筑砂浆机械搅拌时间的说法，正确的是（ ）

- A. 掺用有机塑化剂的砂浆，不得少于 2min
- B. 掺用外加剂的砂浆，不得少于 2min
- C. 水泥砂浆，不得少于 2min
- D. 水泥粉煤灰砂浆，不得少于 2min

【答案】 C

15、对于吊顶工程施工技术要求，下列描述不正确的是（ ）。

- A. 吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于 300mm
- B. 主龙骨宜平行房间短向布置
- C. 吊杆长度大于 1.5m 时，应设置反支撑
- D. 不上人的吊顶，吊杆可以采用 6 钢筋的吊杆

【答案】 B

16、结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力是指结构的（ ）。

- A. 适用性
- B. 耐久性

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

C. 安全性

D. 技术性

【答案】 B

17、属于钢结构焊缝产生热裂纹的原因有（ ）。

A. 焊接结构设计不合理

B. 焊缝布置不当

C. 焊接工艺措施不合理

D. 焊接材料质量不好

【答案】 D

18、混凝土强度等级是按混凝土（ ）来划分的。

A. 立方体抗压强度标准值

B. 棱柱体抗压强度标准值

C. 立方体抗拉强度标准值

D. 棱柱体抗拉强度标准值

【答案】 A

19、下列不属于综合分析法的是（ ）。

A. 分部分项成本分析

B. 总成本分析

C. 年度成本分析

D. 月度成本分析

【答案】 B

20、

下列关于钢筋混凝土结构模板说法错误的是（ ）。

- A. 木模板较适用于外形复杂或异形混凝土构件以及冬期施工的混凝土工程
- B. 组合中小钢模板体系接缝多且严密性差，但混凝土成型后外观质量差
- C. 钢框木（竹）胶合板模板体系自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便
- D. 早拆模板体系全部可早拆，加快周转，节约成本

【答案】 D

21、

下列关于硅酸盐水泥的凝结时间的叙述，正确的是（ ）。

- A. 初凝时间不得短于 30min，终凝时间不得长于 6.5h
- B. 初凝时间不得短于 45min，终凝时间不得长于 6.5h
- C. 初凝时间不得短于 45min，终凝时间不得长于 10h
- D. 初凝时间不得短于 60min，终凝时间不得长于 10h

【答案】 B

22、

某商品混凝土公司一次性购进一批同厂家、同等级、同品种的散装水泥，按要求见证取样每一批量不得超过（ ）t。

- A. 60
- B. 100
- C. 200
- D. 500

【答案】 D

23、关于建筑钢材力学性能的说法，错误的是（ ）

- A. 焊接性能属于钢材的工艺性能
- B. 抗拉强度是结构设计中钢材强度的取值依据
- C. 强屈比愈大，安全性越高
- D. 建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率

【答案】 B

24、下列关于楼梯的说法错误的是（ ）。

- A. 主要交通用的楼梯的梯段净宽一般不应少于两股人流
- B. 梯段改变方向时，扶手转向端的平台最小宽度不得小于 1.20m
- C. 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于 2m
- D. 少年儿童专用活动场所，当楼梯井净宽大于 0.1m 时，必须采取防止少年儿童坠落的措施

【答案】 D

25、

初级漏电保护应加装在（ ）中。

- A. 变压器
- B. 总配电箱
- C. 分配电箱
- D. 开关箱

【答案】 B

26、下列不属于综合分析法的是（ ）。

- A. 分部分项成本分析
- B. 总成本分析
- C. 年度成本分析
- D. 月度成本分析

【答案】 B

27、

现场临时消防用水系统，其消火栓周围（ ）m 不准堆放物品。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

28、

对同一房间内 3 个检测点的检测值进行处理分析时，其报告最终检测值应为（ ）。

- A. 最小值
- B. 最大值
- C. 中间值
- D. 平均值

【答案】 D

29、下列关于民用建筑分类说法正确的是（ ）。

- A. 民用建筑按使用功能分为居住建筑和工业建筑两类
- B. 27m 的单层住宅建筑为高层建筑
- C. 高度大于 24m 且不大于 100m 的 3 层宾馆为高层建筑
- D. 通常将建筑高度大于 150m 的民用建筑称为超高层建筑

【答案】 C

30、施工现场发生法定传染病时，向工程所在地建设行政主管部门报告的时间要求是（ ）。

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 4 小时内
- D. 8 小时内

【答案】 B

31、关于施工用电安全管理的说法，正确的有（ ）。

- A. 配电系统应采用总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱三级配电方式
- B. 照明变压器使用自耦变压器
- C. 一般场所宜选用额定电压为 180V 的照明器
- D. 施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者，应制定安全用电和电气防火措施

【答案】 A

32、强度等级 M10 的砌筑砂浆宜选用（ ）的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥。

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

A. 32.5

B. 42.5

C. 52.5

D. 62.5

【答案】 A

33、下列缺陷中，属于施工单位责任保修范围的是（ ）。

A. 使用者造成的质量缺陷

B. 第三方失误造成的质量缺陷

C. 施工工艺不当造成的质量缺陷

D. 不可抗力造成的质量缺陷

【答案】 C

34、经城市规划行政主管部门批准，可以突出道路红线的建筑突出物（ ）。

A. 凸窗

B. 阳台

C. 固定遮阳板

D. 花池

【答案】 A

35、下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（ ）。

A. 禁止标志

B. 警告标志

君子忧道不忧贫。——孔丘

C. 宣传标志

D. 提示标志

【答案】 C

36、楼层内测量放线最常用的距离测量工具是（ ），其按零点位置分为端点尺和刻线尺。

A. 钢尺

B. 水准仪

C. 经纬仪

D. 全站仪

【答案】 A

37、下列（ ）不属于合同争议处理程序。

A. 准备并提供合同争议事件的证据和详细报告

B. 当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果

C. 通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端

D. 经业主签认，形成书面文件

【答案】 D

38、施工现场固体废弃物分类存放，应到所在地县级以上地方人民政府（ ）申报登记。

A. 环卫部门

B. 环境管理部门

C. 市政管理部门

D. 环境保护管理部门

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

【答案】 A

39、

模板支架专项施工方案应按规定组织专家论证的是()。

- A. 模板支架搭设高度 6m
- B. 集中线荷载 15kN/m 及以上
- C. 模板支架搭设高度 7m
- D. 跨度 18m 及以上，施工总荷载 15kN/m² 及以上

【答案】 D

40、某非高度控制区内，一大面积坡屋顶建筑室外地面至屋檐高度为 28.35 米，至屋脊高度为 29.27 米，上面有一个突出的电梯机房，顶部高度为 29.51 米，则该建筑物的高度应为（ ） m。

- A. 29.51
- B. 28.81
- C. 28.35
- D. 29.27

【答案】 B

41、由于耐磨性差，用于室内地面，可以采用表面结晶处理，提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力的是（ ）。

- A. 瓷砖
- B. 花岗岩
- C. 微晶石
- D. 大理石

【答案】 D

42、关于多层砌体房屋构造柱的构造要求，错误的是（ ）。

- A. 6、7 度时超过六层，构造柱纵向钢筋宜采用 $4\Phi 14$ ，箍筋间距不应大于 200 mm
- B. 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔 500 mm 设置拉结钢筋
- C. 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋外侧穿过，保证上下贯通
- D. 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下 500 mm, 或与埋深小于 500 mm 的基础圈梁相连

【答案】 C

43、

不符合施工现场防火的一般规定的是（ ）。

- A. 生活区的设置必须符合防火要求，宿舍内严禁明火取暖
- B. 施工现场的食堂用火必须符合防火要求，火点和燃料源放在同一房间内
- C. 施工现场使用的安全网、防尘网、保温材料等必须符合防火要求，不得使用易燃、可燃材料
- D. 施工现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制

【答案】 B

44、关于多层砌体房屋构造柱的构造要求，错误的是（ ）。

- A. 6、7 度时超过六层，构造柱纵向钢筋宜采用 $4\Phi 14$ ，箍筋间距不应大于 200 mm
- B. 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔 500 mm 设置拉结钢筋
- C. 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋外侧穿过，保证上下贯通

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

D. 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下 500 mm, 或与埋深小于 500 mm 的基础圈梁相连

【答案】 C

45、关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ）。

- A. 场地四周围档应连续设置
- B. 现场主出入口可以不设置保安值班室
- C. 高层建筑消防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程审批后可以住人

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、下列建筑突出物中，不允许突出道路和用地红线的有（ ）。

- A. 地下室出入口
- B. 采光井
- C. 接驳管沟
- D. 阳台
- E. 室外楼梯

【答案】 ABD

2、下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的有（ ）。

- A. 铺设地砖
- B. 增加隔墙
- C. 封闭阳台

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

D. 安放假山

E. 悬挂吊灯

【答案】 BC

3、关于不发火（防爆的）面层铺设的说法，正确的有（ ）。

A. 面层采用的碎石其不发火性必须合格

B. 砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为 0.15～5mm，含泥量不应大于 3%，有机物含量不应大于 0.5%

C. 水泥应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

D. 面层分格的嵌条应采用不发生火花材料配制

E. 配制后由监理检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质

【答案】 ABCD

4、关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有（ ）。

A. 预埋冷却水管

B. 增大水胶比

C. 适当使用缓凝减水剂

D. 掺入适量微膨胀剂

E. 增加混凝土内外温差

【答案】 ACD

5、

关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（ ）。

A. 填充墙处是震害发生的严重部位之一

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657164105035010025>