

2023 年质量员之土建质量专业管理实务

通关试题库(有答案)

单选题 (共 42 题)

1、跨度大于或等于 4m 的现浇梁、板，其底模板应按设计起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长的（ ）

- A. $1/1000 \sim 3/1000$
- B. $2/1000 \sim 1/1000$
- C. $1/1000 \sim 2/1000$
- D. $2/1000 \sim 3/1000$

【答案】 A

2、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来，就是（ ）。

- A. 质量方案
- B. 质量计划
- C. 质量方针
- D. 质量目标

【答案】 B

3、砂桩地基分项工程属于（ ）子分部工程。

- A. 地基处理

- B. 桩基
- C. 混凝土基础
- D. 土方工程

【答案】 A

4、I 类民用建筑必须采用（ ）无机非金属材料。

- A. A 类
- B. B 类
- C. E1
- D. E2

【答案】 A

5、抹灰施工过程主要有①做灰饼、②基层处理洒水湿润、③阴阳角找方、④冲筋、⑤底、中层找平抹灰、⑥面层抹灰压光，正确顺序为（ ）。

- A. ②→①→④→③→⑤→⑥
- B. ①→②→③→④→⑤→⑥
- C. ①→②→④→③→⑤→⑥
- D. ②→①→③→④→⑤→⑥

【答案】 A

6、砌块按其空心率大小可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小

于（ ）或无孔洞的砌块为实心砌块。

- A. 25%
- B. 20%
- C. 15%
- D. 10%

【答案】 A

7、对采用自然通风的民用建筑工程，室内环境检测应在对外门窗关闭（ ）h 后进行。

- A. 1
- B. 4
- C. 6
- D. 12

【答案】 B

8、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】 A

9、检查抹灰层是否空鼓用（ ）检查。

- A. 仪器
- B. 超声波
- C. 小锤轻击
- D. 手摸

【答案】 C

10、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 D

11、结构实体混凝土强度通常（ ）标准养护条件下的混凝土强度。

- A. 高于
- B. 等于
- C. 低于
- D. 大于等于

【答案】 C

12、钢材切割面或剪切面不属于主控项目的缺陷是（ ）。

- A. 裂纹
- B. 夹渣
- C. 几何尺寸偏差
- D. 分层

【答案】 C

13、结构可靠性是指结构在规定的时间内、规定的条件下完成预定功能的能力，包括安全性、适用性和（ ）。

- A. 可靠性
- B. 长期性
- C. 耐久性
- D. 牢固性

【答案】 C

14、（ ）是工程质量的主体，开工前各项目部必须建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 发包人
- D. 承包人

【答案】 D

15、质量策划的首要结果是设定（ ）。

- A. 质量方案
- B. 质量计划
- C. 质量方针
- D. 质量目标

【答案】 D

16、下列各项中，关于力的叙述正确的是（ ）。

- A. 促使或限制物体运动状态的改变称为力的变形效果
- B. 力的合成符合平行四边形法则
- C. 力的分解只有一种结果
- D. 作用力与反作用力大小相等. 方向相反且作用在同一物体上

【答案】 B

17、厨、卫间周边翻边混凝土应整体浇筑，高度（ ）mm，砼强度等级（ ）。

- A. ≥ 200 , $\geq C30$
- B. ≥ 300 , $\geq C20$
- C. ≥ 200 , $\geq C20$
- D. ≥ 300 , $\geq C30$

【答案】 C

18、民用建筑工程经验时，环境污染物浓度现场监测点应距内墙面不小于（ ）、距楼地面高度 0.8~1.5m。

A. 0.3m

B. 0.5m

C. 1.0m

D. 1.2m

【答案】 B

19、当梁腹板高度大于等于（ ）时，需配置纵向构造钢筋，所注规格与根数应符合规范规定。

A. 300mm

B. 400mm

C. 450mm

D. 600mm

【答案】 C

20、低层、多层住宅栏杆净高不应低于（ ）m。

A. 0.90

B. 1.0

C. 1.05

D. 1.1

【答案】 C

21、低层、多层住宅栏杆净高不应低于（ ）m。

A. 0.90

B. 1.0

C. 1.05

D. 1.1

【答案】 C

22、碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于（ ）mm。

A. 50

B. 60

C. 80

D. 100

【答案】 D

23、结构跨度为 2m ~ 8m 的钢筋混凝土现浇板的底模及其支架，当设计无具体要求时，混凝土强度达到（ ）时方可拆模。

A. 50%

B. 75%

C. 100%

D. 70%

【答案】 B

24、下列不属于材料控制要点的是（ ）。

- A. 加强材料的检查验收，严把质量关
- B. 抓好材料的现场管理，并做好合理使用
- C. 严格按规范、标准的要求组织材料的检验，材料的取样、实验操作均应符合规范要求
- D. 加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证

【答案】 D

25、对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，应（ ）。

- A. 让步验收
- B. 协商验收
- C. 拒绝验收
- D. 正常验收

【答案】 C

26、水泥在使用中，对其质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

- A. 一
- B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 C

27、抹灰检查应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于（ ）时的加强措施工，不同材料基体交接处的加强措施。

A. 20mm

B. 25mm

C. 30mm

D. 35mm

【答案】 D

28、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于（ ）m。

A. 0.10

B. 0.11

C. 0.12

D. 0.13

【答案】 B

29、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形2：吊顶采用Φ6的金属吊杆，其间距为800mm，距主龙骨端部为600mm。情形3：铺2层防水卷材，2层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 抗压
- B. 拉拔
- C. 声波透射
- D. 破坏

【答案】 B

30、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（ ）。

- A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧
- D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665102110200011130>