2023 年监理工程师之交通工程目标控制通关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（　　）。

A.不应大于 0.1s

B.大于 0.1s

C.小于 0.1s

D.不应小于 0.1s

【答案】 A

2、《招标投标法实施条例》关于标底的规定说法正确的是（　　）。

A.招标人必须编制标底

B.一个招标项目可以有多个标底

C.在开标后标底必须保密

D.一个招标合同包只能有一个标底

【答案】 D

3、对于非桥面连续简支梁，当设计未规定安装温度时，一般在（）的温度范围内安装。

A.5～15℃

B.-5 ～20℃

C.0～20℃

D.5～20℃

【答案】D

4、高速公路水泥稳定类基层压实度应达到（ ）。

A.96％

B.97％

C.98％

D.99％

【答案】C

5、样本容量越大，可靠性（ ），检测成本（ ）。

A.越好，愈高

B.越好，愈低

C.越差，愈高

D.越差，愈低

【答案】A

6、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过（ ）个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

A.3，2

B.3，1

C.5，3

D.5，2

【答案】B

7、下列监理工作方式中，不属于主动控制的是（ ）。

A.编制监理计划

B.旁站监理

C.监理指令单

D.工程计量

【答案】C

8、安全带使用论述错误的是（ ）。

A.安全带应高挂低用

B.安全带使用前应检查

C.安全带有效长度应大于 2m

D.安全带的各部件不得随意更换或拆除

【答案】C

9、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（　　）天内完成审查、审批工作。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】C

10、某预应力筋直径 24mm，张拉切割后预应力筋的外露长度为（ ）。

A.24mm

B.30mm

C.36mm

D.45mm

【答案】C

11、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

A.3 个月

B.4 个月

C.5 个月

D.6 个月

【答案】D

12、根据第 200 章“路基工程”的计量规则，其场地清理的工程内容包括（ ）。

A.胸径小于 8cm树木的砍伐及挖根

B.清除场地表面 0～20 范围以内的垃圾、废料

C.挖淤泥、挖石方

D.与清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平

【答案】D

13、下列关于桥梁施工缝的处理，说法错误的是（）。

A.施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，且宜留置在结构受剪力和弯矩较小并便于施工的部位

B.对处理层混凝土的强度，当采用水冲洗凿毛时，应达到 2.5MPa

C.有抗渗要求的混凝土，其施工缝宜做成凹形、凸形或设置止水带

D.重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构，宜在施工缝处补插锚固钢筋

【答案】B

14、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（ ）。

A.要求施工单位立即整改

B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位

C.要求施工单位立即停工整改

D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位

【答案】D

15、对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。

A.30%

B.35%

C.40%

D.50%

【答案】C

16、关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。

A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于 500mm

B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按 1：1~1：1.2 的坡度分层预留台阶

C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实

D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压

【答案】D

17、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。

A.11%

B.5%

C.4%

D.3%

【答案】A

18、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（ ）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

19、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。

A.粘层

B.排水垫层

C.过渡层

D.防渗层

【答案】D

20、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近 20m 范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。

A.0.5%

B.1%

C.2%

D.3%

【答案】A

21、某公司从银行借款 5000 万元，年复利率 i=10%，试问 5 年后一次需支付本利和（　　）万元。

A.6052.56

B.7320.50

C.7551.65

D.8052.55

【答案】D

22、按照工程款支付时间的先后划分，费用支付可分为（　　）

A.五种

B.四种

C.三种

D.二种

【答案】A

23、质量管理体系的评审和评价是（ ）由组织的，对质量管理体系、质量方针、质量目标等工作所开展的适合性评价。

A.主管部门

B.行业专家

C.技术骨干

D.上级领导

【答案】D

24、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。

A.15

B.25

C.20

D.30

【答案】D

25、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（ ）m3抽检一次，有变化随时测。

A.4000

B.6000

C.3000

D.5000

【答案】D

26、砌筑用砂浆，一组砂浆试样的强度为该组试样（ ）试件（ ）抗压极限强度的平均值。

A.2 个，14d

B.3 个，14d

C.2 个，28d

D.3 个，28d

【答案】D

27、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（ ），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】B

28、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。

A.监理合同签订之日至工程竣工之日

B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日

C.合同工程开工之日至工程竣工之日

D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日

【答案】D

、关于招标控制价的说法错误的是（　　）。

A.招标人可以设标底

B.招标人可以规定最低投标限价

C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控制价

D.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

【答案】B

30、某分部工程有 3 个施工过程，各分为 4 个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为 8d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。

A.6 个，22d

B.7 个，24d

C.8 个，22d

D.9 个，24d

【答案】D

31、路基挖至路床顶面以上（ ）时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工。

A.0.5m

B.0.8m

C.1m

D.1.2m

【答案】C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/666020022235010141