

2023 年湖南省建筑施工企业安管人员安全员 C3 证综合类考核考试

题库【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 建筑施工劳务分包资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应不少于（）人。

A.2

B.3

C.4

D.6

2. 按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房城乡建设部令第 17 号）的规定，建筑施工企业负责人，即 A 类人员，不包括（）。

A. 法定代表人

B. 分管安全生产的副总经理

C. 销售经理

D. 技术负责人

3. 下列关于混凝土布料机安全使用的陈述，不正确的是（）。

A. 支撑面应平整坚实

B. 支腿应打开垫实，但不得锁紧

C. 配重块应与臂架安装长度匹配

D. 混凝土输送管道应连接牢固

4. 开挖槽、坑、沟深度超过（），应根据土质和深度情况按规定放坡或采取固壁措施，并设置人员上下坡道或爬梯，爬梯两侧应用密目网或金属网封闭。

A. 1m

B. 1.5m

C. 2m

D. 2.5m

5. 夯实机作业时，夯实机四周（）m范围内，不得有非夯实机操作人员。

A. 1.5

B. 2

C. 2.5

D. 3

6. 施工现场安全资料应随工程进度（）收集、整理，并保存到工程竣工。

A. 准确

B. 同步

C.完整

D.专人

7. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致特别重大事故发生的，处（）罚款属于国家工作人员的，并依法给予处分构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.上一年年收入 30%的罚款

B.上一年年收入 40%的罚款

C.上一年年收入 60%的罚款

D.处上一年年收入 80%的罚款

8. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予以下处理：（）。

A.依照有关法规给予处分

B.依照有关法律给予处分

C.批评教育

D.开除

9. 大模板在存放时，应采取两块大模板板面对板面相对放置的方法，且应在模板中间留置不小于（）mm的操作间距。

A.400

B.500

C.600

D.700

10. 下列关于潜水泵的安全使用要求，错误的是（）。

A.潜水泵提出水面时，可以带电操作，但严禁拉拽电缆

B.潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置

C.工作时潜水泵周围 30m以内水面，不得有人、畜进入

D.潜水泵不用时，不得长期浸没于水中，应放置在干燥通风室内

11. 分包单位应当服从建筑施工总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）责任。

A.全部

B.主要

C.次要

D.连带

12. 下列关于钢丝绳夹用途的说法，错误的是（）。

A.钢丝绳的连接

B.钢丝绳穿绕滑车组时绳端的固定

C.缆风绳绳头的固定时绳端的固定

D.钢丝绳的展开

13. 基坑周边必须要有（）和设施，确保排水畅通。基坑周边必须设置挡水围堰。

A.排水系统

B.钢管护栏

C.排水坡度

D.挡板

14. 扣件式钢管脚手架的纵向水平杆，其单根钢管的长度不宜小于（）m。

A.1.5m

B.3.0m

C.4.5m

D.6.5m

15. 下列关于桩机作业的陈述，不正确的是（）。

A.在有坡度的场地上，应将桩机重心置于斜坡上方

B.在有坡度的场地上，桩机应沿纵坡方向作业和行走

C.桩机在斜坡上不得回转

D.在场地的软硬边际，桩机不应横跨软硬边际行走

16. 使用单位应当在建筑起重机械检验合格有效期满前（），申请定期检验。

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.半年

17. 钢丝绳编结连接，编结长度不应小于钢丝绳直径的 15 倍，且不应小于（）mm

A.200

B.300

C.400

D.500

18. 施工现场需设置消防车道，其宽度不得小于（）。

A.3m

B.3.5m

C.4m

D.4.5m

19. 电杆档距不大于 35m，架空线路最大弧垂与地面距离不小于（）。

A.4.5m

B.6m

C.4m

D.5m

20. 混凝土泵敷设向下倾斜的输送管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不小于（）落差的水平管。

A.3 倍

B.4 倍

C.5 倍

D.6 倍

二. 多选题(共 10 题)

1. 在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩；焊接作业时，操作人员应佩戴（）等个人防护用品。

A.防护面罩

B.护目镜

C.手套

D.耳栓

E. 安全带

2. 用于管道施工的顶管机一般由（）等部分组成

A. 顶进设备

B. 掘进机（工具管）

C. 挡土板

D. 工程管

E. 排土设备

3. 下列关于桩机作业安全要求的描述，正确的有（）。

A. 桩入土 3m 以上时，可以用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度

B. 桩机吊桩、吊锤、回转、行走等动作不应同时进行

C. 桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开岗位

D. 桩机不得侧面吊桩或远距离拖桩

E. 桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位

4. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知（）。

A. 作业场所存在的危险因素

B. 工作岗位存在的危险因素

C. 安全规定

D. 防范措施

E. 事故应急措施

5. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位对重大危险源应当登记建

档，进行定期（），并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.检测

B.论证

C.评估

D.监控

E.汇报

6.事故单位应当建立健全（），制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所成安的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

A.安全生产教育培训制度

B.生产组织机构

C.安全生产责任制度

D.质量检查制度

E.质量技术交底

7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定：建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。（）应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

E. 物料供给单位

8. 有下列情形之一的建筑起重机械，不得租赁和使用（）。

A. 国家明令淘汰的、规定不准再使用的

B. 存在严重事故隐患无改造、维修价值的

C. 未达到安全技术标准规定使用年限的

D. 没有齐全有效的安全保护装置的

E. 未提供生产制造许可证、产品合格证等技术资料和检测合格证明的

9. 对安全防护设施进行验收时，主要包括以下内容（）。

A. 防护栏杆立杆、横杆及挡脚板的设置、固定及其连接方式

B. 攀登与悬空作业时的上下通道、防护栏杆等各类设施的搭设

C. 消防设施配备情况

D. 安全网的设置情况

E. 安全防护设施构件、设备的性能与质量

10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为（）。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

E. 危险事故

三. 判断题(共 10 题)

- 禁止在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。（）
2. 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。（）
 3. 产经营单位必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产管理制度，完善安全生产条件，确保安全生产。（）
 4. 《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。（）
 5. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程，应编制专项施工方案，但不需专家论证。（）
 6. 危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，是指施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。（）
 7. 保险费应当列入建筑安装工程费用，由施工企业支付，不得向职工摊派。（）
 8. 现场潮湿场所照明电源，必须采用双绕组行灯变压器、安全电压供电。（）
 9. 移动操作平台采用钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6\text{mm}$ 钢管以扣件连接。（）
 10. 雨雪后作业前，应检查制动器是否灵敏可靠。（）

第二套

一. 单选题(共 20 题)

施工现场的照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量（），负荷电流不宜超过 15A。

- A.不得超过 15 个
- B.不得超过 20 个
- C.不得超过 25 个
- D.不得超过 30 个

2.（）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料。

- A.施工总承包单位
- B.使用单位
- C.建设单位
- D.监理单位

3.按工作原理，混凝土输送泵可分为（）。

- A.挤压式和液压活塞式
- B.螺杆式和液压活塞式
- C.裙摆式和离心式
- D.挤压式和离心式

4.基坑开挖深度超过 2m 的，必须在边沿处设立（）防护栏杆，用密目网或金属网封闭。

- A.一道
- B.两道
- C.三道

四道

5. 生产经营单位违反《安全生产法》，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设，可以并处（）罚款。

A.2 万元以下

B.5 万元以下

C.10 万元以下

D.20 万元以下

6. 大雨、雾、大雪及风速为（）m/s 以上大风等恶劣天气，应停止吊装作业。

A.8

B.10

C.12

D.15

7. 《中华人民共和国安全生产法》规定：个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资人处 2 万元以上（）万元以下的罚款。

A.10

B.20

C.30

D.50

8. 项目安全生产标准化自评的主要依据是（）。

A.《建筑施工安全检查标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

C. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

D. 《施工企业安全生产评价标准》

9. 在卷扬机正前方应设置导向滑车，导向滑车至卷筒轴线的距离，带槽卷筒应不小于卷筒宽度的（）倍。

A.5

B.10

C.12

D.15

10. 当基坑开挖深度超过（）时，必须在周边设置两道牢固的护身栏杆。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.3m

11. （）表示通行、安全和提示信息的意思。

A.红色

B.蓝色

C.黄色

D.绿色

12. 塔机起升机构制动块摩擦衬垫磨损量达到原厚度的（）时，应予以报废。

A.25%

C.50%

D.15%

13. 管道顶进应连续作业，遇（）情况时，不应停止顶进。

A.工具管前方遇到障碍

B.后背墙变形严重

C.顶力接近管端的允许顶力

D.顶铁发生扭曲现象

14.（）能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机倾覆或折臂等事故。

A.力矩限制器

B.吊钩保险

C.行程限制器

D.幅度限制器

15. 首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员，在其正式上岗前，应当由用人单位安排不少于（）的实习操作。

A.3 个月

B.4 个月

C.6 个月

D.1 年

16. 所谓事故频发倾向，是指个人容易发生事故的、稳定的、个人的（）倾向。

A.主动

被动

C.外在

D.内在

17. 下列关于易燃易爆品仓库，叙述正确的是（）。

A.易燃易爆品仓库应尽量远离居民区、商场等

B.固体易燃物品与易燃易爆的液体可存放在一起

C.易燃易爆物品的数量应尽可能多

D.仓库内可以吸烟及使用电热器

18. 总承包单位工程项目部应组织各分包单位（）进行安全检查。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

19. 国务院第 493 号令规定事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告单位负责人接到事故报告后，应当于（）h 内向有关部门报告。

A.1

B.2

C.24

D.4

20. 特种作业人员要求（）方可上岗。

A.经过专门培训

- B.会操作
- C.持合格有效证件
- D.具备工作能力

二.多选题(共 10 题)

1.对建筑施工中易发生伤亡事故的主要（）等的完成情况作安全检查评价时，应采用检查评分表的形式。

- A.环节
- B.部位
- C.工艺
- D.材料
- E.以上都不对

2.下列属于建筑施工特种作业人员的有（）。

- A.建筑电工
- B.建筑木工
- C.建筑起重信号司索工
- D.建筑起重机械司机
- E.建筑起重机械安装拆卸工

3.施工现场在大门公示牌应写明（）

- A.工程名称、面积、建筑高度
- B.建设单位
- C.施工单位

D.监理单位

E.街道办、村委会电话

4.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案专家论证会的主要内容有：（）。

A.专项方案内容是否完整、可行

B.专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范

C.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

D.专项方案是否需增加施工费用

E.专项方案是否经济合理

5.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。

A.生产（制造）许可证

B.设计方案

C.使用说明书

D.备案证

E.产品合格证

6.施工现场用电工程资料中包括（）测定记录表等内容。

A.线路电压

B.接地装置电阻值

C.绝缘电阻

D.漏电保护器漏电动作参数

E. 线路负荷

7. 安装在切断机开关箱中的漏电保护器其额定漏电 ()。

A. 动作电流 $\leq 30\text{mA}$

B. 动作时间 $\leq 0.2\text{s}$

C. 动作电流 $\leq 15\text{mA}$

D. 动作时间 $\leq 0.1\text{s}$

E. 动作电流 $\leq 10\text{mA}$

8. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故分为以下等级 ()。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

E. 危险事故

9. 下列是关于铲运机下坡道的操作要求, 正确的有 ()。

A. 应低速行驶

B. 不得制动

C. 不得中途换挡

D. 不得空挡滑行

E. 可高速换挡

10. 建筑施工企业开展的教育培训类型主要有 ()。

A. 年度安全教育培训

B.职工心理健康教育

C.作业人员转场、转岗和复岗安全教育培训

D.节假日安全教育培训

E.季节性安全教育培训

三. 判断题(共 10 题)

1. 为了保证工程进度,对发生的事故采取隐瞒不报的做法,可以谅解。()
2. 防触电基本安全防范技术措施是绝缘、屏护、间距等。()
3. 架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程应编制安全专项施工方案,专项施工方案应经专家论证。()
4. 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的 PE 线必须同时做重复接地。()
5. 现场两个相距不远的地点进行电气焊作业,可用同一张动火证。()
6. 施工现场动火,须办理动火证手续,动火证当日动火地点变换有效。()
7. 从事拆除工作时,应配备保护足趾安全鞋,手套。()
8. 在当地气象部门发布强对流(台风)天气预报后,在以塔机高度为半径的地面范围内的临时设施内的人员必须全部撤出。()
9. 对邻近的人与物有坠落危险的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。()
10. 吊运墙体大模板时应一板一吊,严禁同时吊运两块以上的大模板。()

第三套

一. 单选题(共 20 题)

1. 同一建筑施工企业在 12 个月内连续发生 () 次生产安全事故, 将吊销安全生产许可证。

A.4

B.3

C.5

D.6

2. 二级资质的建筑施工总承包企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应不少于 () 人。

A.2

B.3

C.4

D.6

3. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定: 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责, 导致一般事故发生的, 处 () 罚款属于国家工作人员的, 并依法给予处分构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

A. 上一年年收入 30% 的罚款

B. 上一年年收入 40% 的罚款

C. 上一年年收入 60% 的罚款

D. 处上一年年收入 80% 的罚款

4. 铺设在脚手架作业层上的木脚手板, 其厚度不应小于 () mm

A.18

B.30

C.40

D.50

5. 焊接链条常用作起重吊装索具，下列对焊接链条特点的描述错误的是（）。

A.运行速度低

B.弹性大

C.自重大

D.不能随冲击载荷

6. 登高焊割作业时，一般在地面周围（）范围内设定为危险区。

A.3m

B.5m

C.10m

D.20m

7. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正，逾期未改正的，（），并处5万元以上10万元以下的罚款。

A.责令停止施工

B.责令停业整顿

C.暂扣资质证书

D.暂扣营业执照

8. 建筑起重机械安装完毕经自检合格后，（）应在验收前委托有相应资质的检验检测机构监督检验。

A.出租单位

B.安装单位

C.使用单位

D.建设单位

9. 小车变幅的塔机，应设置小车（）和终端缓冲装置，保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为 200mm

A.起重量限制器

B.超高限制器

C.力矩限制器

D.行程限位开关

10. 某劳务分包单位向某工程项目派遣了 165 名劳务作业人员，则该劳务分包单位在该项目至少应配备（）名专职安全生产管理人员。

A.1

B.2

C.3

D.无需配备

11. 下列属于钢筋预应力机械的是（）。

A.钢筋调直机

B.钢筋弯曲机

C.液压式拉伸机

D.钢筋墩头机

12. 以下关于扣件式钢管脚手架计算的陈述，正确的是（）。

A.连墙件一般按三跨连续梁计算

B.立杆一般按三跨连续梁计算

C.横向水平杆一般按简支梁计算

D.纵向水平杆一般按简支梁计算

13. 《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，（）。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.降低资质等级或者吊销资质证书

B.撤销资质等级或者吊销资质证书

C.降低资质等级或者吊扣资质证书

D.降低资质等级或者暂扣资质证书

14. 国家规定生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，可以并处（）以下的罚款。

A.1 万元

B.5 万元

C.2 万元

D.10 万元

15. 电气系统工作接地的电阻值不大于（）。

A.4 Ω

B.8 Ω

C.10 Ω

D.1 Ω

16. 特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压（）。

A. ≤6V

B. ≤12V

C. ≤24V

D. ≤36V

17. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,在建工程(含脚手架)与35~110kV的外电架空线路边线之间的最小安全操作距离为（）。

A.5.0m

B.6.0m

C.8.0m

D.10m

18. 三不伤害原则是不伤害自己、不伤害他人、（）

A.不被他人伤害

B.不伤害群众

C.不伤害领导

D.不被宠物伤害

19. 针对某个专项问题或在施工中存在的某个突出性安全问题进行的单项或定向检查是（）。

- A.专项检查
- B.定期检查
- C.季节性检查
- D.不定期检查

20. 下列哪一种不属于按移动性分类的混凝土搅拌站。（）

- A.移动式搅拌站
- B.拆迁式搅拌站
- C.固定式搅拌站
- D.连续式搅拌站

二. 多选题(共 10 题)

1. 建筑施工企业应建安全生产资金费用管理制度，明确（）。

- A.安全费用使用
- B.管理的程序
- C.职责
- D.权限
- E.时限

2. 使用手持电动工具时，应穿戴符合规定的劳动防护用品。作业前应重点检查的内容有：（）。

- A.外壳、手柄不得裂缝、破损
- B.电缆软线及插头等应完好无损，金属外壳与 P E 保护线连接牢固、可靠，开关动作应正常

砂轮的防护罩不小于 180°

D.各部分防护罩装置应齐全牢固

E.是否有说明书

3. 以下哪些属于企业主管安全负责人的安全生产管理职责（）。

A.领导、组织安全生产宣传教育工作，领导、组织对分包方供方的安全生产主体资格考核与审查

B.结合企业生产经营需要，组织研究并制定安全生产的技术措施和安全技术规范

C.领导安全监督管理机构开展工作，定期组织安全生产例会

D.领导、组织安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题

E.认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证安全生产保障体系的正常运转

4. 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区的哪些相关资料（），并保证资料的真实、准确、完整。

A.供水、排水、供电、供气、供热等地下管线资料

B.通信、广播电视等地下管线资料

C.反映场地绿化现状的资料

D.气象和水文观测资料

E.相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

5. 电动吊篮作业人员必须佩戴（）防护用品

A.安全帽

B.安全带必须系挂在保险绳上

C.防风镜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667004020066006046>