# 2024贵州省大方县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背200题题库含答案【典型题】

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（）反映了该施工单位从事某项施工工作的资格和能力，是国家对建筑市场准入管理的重要手段。

A：经济实力

B：技术实力

C：信用等级

D：资质等级

**答案：D**

2.（）质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便，在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

A：PPR管

B：镀锌管

C：玻璃钢

D：混凝土管

**答案：C**

3.用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A：一个月

B：三个月内

C：半年内

D：两个月内

**答案：A**

4.能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的保冷核心层是（）。

A：绝热层

B：防潮层

C：保护层

D：防锈层

**答案：A**

5.高程控制测量时，两次观测超差较大时应重测。将重测结果与原测结果分别比较，其差均不超过限值时，可取（）次结果的平均数。

A：四

B：两

C：五

D：三

**答案：D**

6.电线穿墙时应装过墙管"安全生产模拟考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（）mm。（）

A：15

B：10

C：30

D：20

**答案：B**

7.结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。

A：同步电动机

B：异步电动机

C：单相电动机

D：直流电动机

**答案：B**

8.经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（）内通用。

A：特定产品范围

B：集团公司或总公司

C：评定单位

D：同一质量管理体系

**答案：D**

9.下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

A：焊接固定法

B：低温冷装配法

C：加热装pL4A

D：压入装配法

**答案：A**

10.三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为1时，绕组在空间上间隔（），当发电机极对数为2时，绕组在空间上间隔（）。

A：120°60°

B：240°120°

C：60°120°

D：120°240°

**答案：A**

11.（）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

A: 非均匀流

B: 均匀流

C: 稳定流

D: 非稳定流

**答案：D**

12.当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（）。

A: 类型抽样

B: 整群抽样

C: 两阶段抽样

D: 纯随机抽样

**答案：D**

13.某外资厂房设备安装工程由D公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

A: 设置纵横中心线

B: 建立测量控制网

C: 设置标高基准点

D: 设置沉降观测点

**答案：B**

14.从含有N个单元的总体中抽取77个单元组成样本，若所有可能的样本有C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（）。

A: 不放回的简单随机抽样

B: 系统随机抽样

C: 放回的简单随机抽样

D: 分层随机抽样

**答案：A**

15.符合下列情况，应为一级负荷的有（）。

A: 中断供电造成公共场所秩序混乱

B: 中断供电将影响重要用电单位的正常工作

C: 中断供电将造成人身伤亡

D: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失

**答案：C**

16.某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员8人中，4人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事

B: 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款

C: 限期改正

D: 对企业负责人处以行政处罚

**答案：D**

17.沉降观测应采用（）等水准测量方法，每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。

A：五

B：二

C：四

D：三

**答案：B**

18.单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（）数。

A：电器

B：灯具

C：房间

D：线路

**答案：D**

19.工业建筑空调系统主风管风速低于（）。

A：20m/s

B：15m/s

C：12m/s

D：10m/s

**答案：B**

20.平面控制网的坐标系统，应满足测区内投影长度变形值不大于（）cm/km。

A：3.5

B：0.5

C：1.5

D：2.5

**答案：D**

21.（）是指卸去外力后不能消失而保留下来的变形。

A：弹性变形

B：塑性变形

C：综合变形

D：刚性变形

**答案：B**

22.RLC电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（）。

A：电压与电流同相位

B：电感电压与电容电压大大超过总电压

C：阻抗最大，电流最小

D：电阻电压等于总电压

**答案：C**

23.流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（）。

A：局部阻力

B：总阻力

C：摩擦阻力

D：沿程阻力

**答案：D**

24.常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（）。

A：106N/㎡

B: 109N/㎡

C: 1012N/㎡

D: 103N/㎡

**答案：A**

25.文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物和地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 污染控制方面

B: 消防管理方面

C: 经济型方面

D: 技术性方面

**答案：B**

26.公称直径等于600mm的液体管道，宜采用。

A: 水冲洗

B: 人工清理

C: 压缩空气吹扫

D: 蒸汽吹扫

**答案：B**

27.电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（）。

A: 0.4

B: 0.6

C: 0.8

D: 0.5

**答案：B**

28.连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（）m。

A：6

B：8

C：10

D：4

**答案：A**

29.关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装，以下错误的是（）。

A：风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行

B：电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有10倍管径长度的直管段

C：涡轮式流量传感器应水平安装

D：水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行

**答案：A**

30.对于中长压杆，为提高压杆的稳定性，尽量不选用（）材料。

A：空心截面

B：杆端自由

C：弹性模量高

D：组合截面

**答案：B**

31.DS0.5表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（）mm。

A：2

B：1

C: 0.5

D: 10

**答案：C**

32.某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了42台、0台、48台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为25台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（）。

A: 简单随机抽样

B: 先进行系统抽样，再进行简单抽样

C: 分层抽样

D: 系统抽样

**答案：C**

33.抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（）。

A: 获取样本资料

B: 计算样本资料

C: 推断总体数量特征

D: 节约费用

**答案：A**

34.（）是流体运动中，各过流断面上相应点的流速（大小和方向）沿程不变的。

A: 非稳定流

B: 均匀流

C: 非均匀流

D: 稳定流

**答案：B**

35.施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、（）及时报告。

A：设计单位

B：监理单位

C：建设行政主管部门

D：分包单位

**答案：C**

36.DN表示焊接钢管、阀门及管件的（）。

A：外径

B：内径

C：公称直径

D：管壁厚度

**答案：C**

37.为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（）。

A：移动水准点

B：连续水准点

C：永久水准点

D：临时水准点

**答案：D**

38.虹吸式坐便器的特点，正确的是（）。

A：用水量较大

B：噪声大

C：适用于建筑标准较高的卫生间

D：不卫生

**答案：A**

39.电缆的导体,在建筑电气工程中均为（）导体。（）

A：钢芯

B：铁芯

C：铜芯

D：铝芯

**答案：C**

40.关于平面控制测量，以下说法错误的是（）。

A：导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

B：三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于30°

C：当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

D：使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

**答案：B**

41.敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（）倍。

A：8

B：6

C：4

D：3

**答案：B**

42.当温度T变化时，流体的体积V也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（）。

A：膨胀性

B：导电性

C：黏性

D：压缩性

**答案：A**

43.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（）。

A：右侧

B：下方

C：上方

D：左侧

**答案：C**

44.矩形风管制作时，当边长大于或等于（）mm、管段大于1.2m时，均应采取加固措施。

A：500

B：630

C：900

D：800

**答案：B**

45.在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（）。

A：反比

B：三次方比

C：二次方比

D：正比

**答案：D**

46.某外资厂房设备安装工程由D公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

A：沉降观测点

B：设备基础

C：厂房柱子

D：临时水准点

**答案：B**

47.关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

A：一个力不能平衡一个力偶

B：力矩与力偶矩的量纲相同

C：力不能平衡力偶

D：力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

**答案：C**

48.压杆稳定性指的是压杆保持其原有（）的能力。

A：移动状态

B：平衡状态

C：形变状态

D：运动状态

**答案：B**

49.用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（）。

A：定期进行安全培训

B：定期进行健康检查

C：定期进行安全检查

D：定期进行安全管理

**答案：B**

50.水表节点是引人管上装设的水表及其前后设置的（）及泄水装置等的总称。

A：水管

B：安全阀

C：水龙头

D：阀门

**答案：D**

51.负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（）。

A：建设行政主管部门

B：交通行政主管部门

C：发改委

D：人事行政主管部门

**答案：A**

52.火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）。

A：1.5

B：2

C：1

D：0.5

**答案：D**

53.空调机组（）一机组的名义工况（又称额定工况）制冷量/整机功率消耗。

A: 工作参数

B: 工作能力

C: 能量比

D: 能效比（EER）

**答案：D**

54.如原边绕组N1的线圈数多于副边绕组N2的线圈数，则为（）变压器，反之则为（）变压器。

A: 升压升压

B: 降压降压

C: 降压升压

D: 升压降压

**答案：C**

55.根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（）。

A: 实测记录

B: 设置纵横中心线

C: 设置沉降观测点

D: 安装过程检测控制

**答案：C**

56.（）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

A: 《建设工程质量管理条例》

B: 《经济法》

C: 《建设工程设计条例》

D: 《监理法》

**答案：A**

57.高程测量的一般原则是（）。

A: 从局部到整体

B: 从右侧到左侧

C: 从整体到局部

D: 从左侧到右侧

**答案：C**

58.膨胀管（）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。

A: 应该

B: 不允许

C: 允许

D: 必须

**答案：B**

59.作用在同一刚体上的两个力F1和F2，若F1=-F2，则表明这两个力（）。

A: 大小相等，方向相反，但不一定平衡

B: 必不平衡

C: 必处于平衡

D: 大小相等，方向相同

**答案：A**

60.下列因素中，属于变压器油的作用是（）。

A：变压器冷却

B：变压器润滑

C：变压器消弧

D：变压器填补

**答案：A**

61.淋浴器按供水方式，可分为单管式和（）。

A：分管式

B：排管式

C：双管式

D：多管式

**答案：C**

62.消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

A：1.5

B：1

C：1.1

D：1.2

**答案：C**

63.蹲式大便器按结构，可分为（）。

A：挂箱式和冲洗阀式

B：成人型和幼儿型

C：有存水弯式和无存水弯式

D：普通型和节水型

**答案：C**

64.下面关于截面法求内力的步骤正确的是（）。

A：替代→截开→平衡

B：截开→替代→平衡

C：截开→平衡→替代

D：平衡→截开→替代

**答案：B**

65.水表按测量原理，可分为速度式水表和（）式水表。

A：数字

B：流量

C：压力

D：容积

**答案：D**

66.当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（）m时，其下方应增设喷头。

A：1.2

B：1.5

C：1

D：1.1

**答案：A**

67.视距法所用仪器主要为（）。

A：水准仪

B：水准仪和经纬仪

C：全站仪

D：经纬仪

**答案：B**

68.下列的叙述，正确的是（）。

A：二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

B：作用力和反作用力分别作用在两个物体上

C：作用力和反作用力作用在同一物体上

D：二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

**答案：B**

69.三相异步电动机的最大转矩与（）。

A：电压成反比

B：电压平方成反比

C：电压平方成正比

D：电压成正比

**答案：C**

70.用水准仪对A、B两点进行水准测量时，测得A点的后视读数a为1372mm，B点的前视读数b为1943mm，则两点高差hAB为（）mm。

A：-3315

B：-571

C：3315

D：571

**答案：B**

71.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜（）布置。

A：分散

B：靠左

C：居中

D: 靠右

**答案：C**

72.下列属于计数值数据的是（）。

A: 强度

B: 不合格品数

C: 长度

D: 标高

**答案：B**

73.对于纯电容交流电路，电压两端电压不变，频率上升，通过电容的电流是（）。

A: 为零

B: 减小

C: 不变

D: 增加

**答案：D**

74.按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（）。

A: 温差应力

B: 许用应力

C: 破坏应力

D: 极限应力

**答案：B**

75.阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（）。

A: 自动阀门

B：电动阀门

C：链条驱动阀门

D：电磁阀门

**答案：A**

76.室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（）。

A：1

B：0.15

C：2

D：0.5

**答案：B**

77.光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

A：四

B：三

C：两

D：一

**答案：D**

78.开关的绝缘电阻一般应在（）M?以上。

A：150

B：20

C：100

D：50

**答案：C**

79.在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为（）。

A：色线

B：脉线

C：流线

D：迹线

**答案：D**

80.在串联电路中，发热最快的部分一定是（）的部分。

A：电压最大

B：电阻最小

C：电流最大

D：电压较小

**答案：A**

81.（）是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

A：电源

B：负载

C：中间环节

D：电容

**答案：C**

82.如果人所能承受的最大压强为1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

A：120

B：100

C：110

D：130

**答案：D**

83.单位体积的流体所具有的重量称为流体的（）。

A：容重

B：密度

C：质量

D：重量

**答案：A**

84.开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（）m。

A：1.2

B：1.8

C：1.5

D：1.3

**答案：D**

85.某供暖系统试验压力为0.6MPa，相当于（）kPa。

A：6000

B：60

C：0.6

D：600

**答案：D**

86.在二极管加反向电压时，会形成（）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（）。

A：很小线性变化

B：很小基本不变

C：很大基本不变

D：很大线性变化

**答案：B**

87.利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（）处做接地测试点。

A：1.0m

B：1.5m

C：0.5m

D：1.8m

**答案：D**

88.某设备上真空表的读数为13.3×103Pa，已知该地区大气压强为98.7×103Pa。设备内的绝对压强为（）。

A：13.3×103Pa

B：-13.3×103Pa

C：85.4×103Pa

D：-85.4×103Pa

**答案：C**

89.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动合同。

A：三个月内

B：六个月内

C：一个月

D：10天内

**答案：C**

90.一般情况下，把研究对象的全体称为（）。

A：样本

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/667035155046010024