

监理工程师继续教育考试题(公路工程)76分参考答案

1. 单选题【本题型共 60 道题】

1. 依照《公路建设市场管理办法》，重大工程变更设计应当按关于规定报()批准。

- ☐ A. 建设主管部门
- ☐ B. 工程监理单位
- ☐ C. 工程设计单位
- ☐ D. 建设项目法人
- ☒ E. 原初步设计审批部门

2. 隧道电源系统除高压配电柜、低压配电柜、控制屏、电缆、电气控制设备构成外,还涉及()。

- ☒ A. 变压器
- ☐ B. 发电机
- ☐ C. 电动机
- ☐ D. 继电器

3. 钻孔施工事故不涉及()。

- ☐ A. 坍孔
- ☐ B. 卡钻
- ☐ C. 掉钻头
- ☒ D. 断钻头

4. 依照《公路工程施工监理规范》，当对监理单位分别招标时,应由()划分拟定监理单位各自

职责和权限。

- ☐ A. 建设单位
- ☐ B. 招标代理机构
- ☐ C. 建设主管部门
- ☒ D. 中标监理单位

5. 大体积承台混凝土施工时采用分层持续灌注,一次成型,分层厚度要依照振捣器功率拟定,要满足技术规范规定。每一层厚度控制在()cm 左右。

- ☐ A. 20
- ☒ B. 30
- ☐ C. 40
- ☐ D. 50

6. 安全生产法规定从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当及时向()或本单位负责人报告,接到报告人员应当及时予以解决。 P19

- ☒ A. 现场管理人员
- ☐ B. 现场生产管理人员
- ☐ C. 现场负责人
- ☐ D. 现场安全管理人员

7. 项目法人组织()按《公路工程质量检查评估原则》规定对各合同段工程质量进行评估。

- ☐ A. 设计单位
- ☒ B. 监理单位
- ☐ C. 接管养护单位

☐ D. 主管部门

8. 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥都可用于高速公路和一级公路底基层水泥稳定土,但应选用初凝时间()以上终凝时间较长水泥。

☐ A. 3.5h

☒ B. 3h

☐ C. 4h

☐ D. 4.5h

9. 重大设计变更由()负责审批。

☒ A. 交通部

☐ B. 省级交通主管部门

☐ C. 项目法人

☐ D. 监理单位

10. 当土自由膨胀率 δ_{ef} 值不大于()时,大多数状况下可鉴别为膨胀土。因而,国内《膨胀土地区建筑技术规范》规定,除采用上述特性对膨胀土进行鉴别以外,以为膨胀土 $\delta_{ef} > ()$ 。但值得注意的是,有许多膨胀土 δ_{ef} 值常不大于()。

☒ A. 40%

☐ B. 30%

☐ C. 45%

☐ D. 35%

11. 深大基坑施工应按程序施工,做到先设计后施工、边施工边监测,遵循()原则。

☐ A. 整体开挖,先挖后撑,随挖随撑,对称均匀,限时限量

- ☐ B. 分层开挖,先挖后撑,随挖随撑,对称均匀,限时限量
- ☐ C. 整体开挖,先撑后挖,随挖随撑,对称均匀,限时限量
- ☒ D. 分层开挖,先撑后挖,随挖随撑,对称均匀,限时限量

12. 建设单位领取建设工程施工许可证后,既不开工又不申请延期或者超过延期时限,则()。

- ☒ A. 施工许可证自行废止
- ☐ B. 由发证机关收回建筑施工许可证
- ☐ C. 由建设行政主管部门处以罚款
- ☐ D. 取消该建设项目

13. 在对高速公路和一级公路水泥混凝土面层工程质量进行外观鉴定期,混凝土板断裂块数不得超过评估路段混凝土板总块数()。

- ☐ A. 0.10%
- ☒ B. 0.20%
- ☐ C. 0.30%
- ☐ D. 0.40%

14. 对加固后振冲碎石桩复合地基效果检查测试可在打完桩()天后进行。

- ☐ A. 10
- ☐ B. 15
- ☐ C. 20
- ☒ D. 30

15. 凡应当招标监理项目,总监理工程师办公室应由()组建。

- ☐ A. 建设单位
- ☐ B. 建设单位委托监理单位
- ☒ C. 中标监理单位
- ☐ D. 监理单位驻地办

16. 工程材料和设备进场,(),不得用于工程施工。

- ☒ A. 未经见证检查或见证检查不合格
- ☐ B. 未经平行检查或平行检查不合格
- ☐ C. 未经复检或复检不合格
- ☐ D. 未经检查或检查不合格

17. 水泥土基层和底基层,混合料应处在最佳含水量状况下,用重型压路机碾压至规定压实度。从加水拌和到碾压终了时间不应超过(),并应短于水泥终凝时间。

- ☐ A. 2.5~3.5h
- ☐ B. 3.5~4.5h
- ☒ C. 3~4h
- ☐ D. 2~4h

18. 依照《公路工程竣(交)工验收办法》,项目法人组织()按《公路工程质量检查评估原则》规定对各合同段工程质量进行评估。

- ☐ A. 工程主管部门
- ☒ B. 监理单位
- ☐ C. 工程设计单位
- ☐ D. 工程建设单位

19. 干密度定义是()。

- ☒ A. 干土重 / 土总体积
- ☐ B. 干土重 / 土颗粒体积
- ☐ C. 干土重 / 土中空隙体积
- ☐ D. 干土重 / 原土体总重

20. 监理工程师在实行进度控制过程中,下列工作中不对的做法是()。

- ☐ A. 检查和记录工程实际进度状况并与进度筹划对比;
- ☐ B. 绘制关于工程形象进度图表,建立进度台帐;
- ☐ C. 通过下达监理指令、召开工地例会、各种层次专项协调会议,督促施工单位按期完毕进度筹划;
- ☒ D. 发现实际进度滞后于筹划进度时,指挥施工单位采用调节办法。

21. 灌注水下混凝土所用材料中,粗骨料宜优先选用()。

- ☐ A. 卵石
- ☐ B. 砾石
- ☒ C. 碎石
- ☐ D. 以上均可

22. 隧道照明系统洞外普通由立柱、灯具、灯源、()、控制机箱、电源开关等构成。

- ☐ A. 电费桥架
- ☐ B. 接线端子
- ☐ C. 电缆托架

☒ D. 电缆

23. 土钉墙施工完毕后,在其外挂混凝土板底部应考虑设立条形混凝土基本,其埋置深度规定在地面如下至少()cm。

☒ A. 30

☐ B. 40

☐ C. 50

☐ D. 60

24. 当气温低于()时,不得进行改性沥青混合料路面施工。

☐ A. 0℃

☐ B. 2℃

☐ C. 5℃

☒ D. 10℃

25. 路面弯沉值普通可用()测量。

☐ A. 刚性承载板

☒ B. 贝克曼梁

☐ C. 三米直尺

☐ D. 水准仪

26. 钢板桩机械性能和尺寸应符合()。

☐ A. 实际规定

☐ B. 施工规定

- ☐ C. 设计规定
- ☒ D. 规定规定

27. 钻孔灌注桩按其支承状况,有摩擦桩和()两种。

- ☐ A. 打入桩
- ☒ B. 柱桩
- ☐ C. 沉入桩
- ☐ D. 群桩

28. 监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性原则进行监理,对工程安全生产承担()。
P23

- ☐ A. 法律责任
- ☐ B. 连带责任
- ☐ C. 监督责任
- ☒ D. 监理责任

29. 软土普通是指重要由细粒土构成孔隙比大()、天然含水量高()和具备敏捷构造性土层。

- ☒ A. $e > 1.0$
- ☐ B. $e > 0.5$
- ☐ C. $e > 0.8$
- ☐ D. $e > 1.5$

30. 土钉墙边坡土钉支护设计要点之一:土钉长度涉及有效锚固长度和非锚固长度,非锚固长度应依照墙面与土钉潜在破裂面实际距离拟定,有效锚固长度依照土钉()验算拟定。

- ☒ A. 内部稳定

☐ B. 整体稳定

☐ C. 抗剪能力

☐ D. 抗拉能力

31. 沥青混合料生产,每日应做抽提和()实验。

☒ A. 马歇尔稳定度

☐ B. 碾压

☐ C. 硬度

☐ D. 湿度

32.

下列财务指标中,数值越高,表白公司资产赚钱能力越强指标是

☐ A. 总资产报酬率

☐ B. 营业增长率

☒ C. 速动比率

☐ D. 总资产周转率

33. 沥青是一种有机胶结材料,由于具备良好黏性、塑性和(),因而,被广泛用于道路工程。

☐ A. 耐磨性

☐ B. 抗寒性

☐ C. 抗疲劳性

☒ D. 防水性

34. 公路供配电系统重要由()电源线路、变配电所、配电线路和低压配电箱构成。 P353

- ☐ A. 3KV
- ☐ B. 6KV
- ☒ C. 10KV
- ☐ D. 35KV

35. 对路基基本规定是具备足够()。

- ☐ A. 压实度、平整度、强度
- ☒ B. 强度、水温稳定性和整体稳定性
- ☐ C. 刚度、稳定性
- ☐ D. 标高及合格几何尺寸

36. 依照《公路工程施工监理招标投标管理办法》，招标文献中招标人规定投标人提交投标担保，投标人应当按照规定金额和形式提交。投标保证金金额普通不得超过()人民币。

- ☐ A. 2 万元
- ☐ B. 3 万元
- ☒ C. 5 万元
- ☐ D. 10 万元

37. 当采用返修或加固解决等办法后，工程施工质量依然存在严重缺陷，不能满足构造安全和使用功能，()。

- ☐ A. 协商解决
- ☐ B. 由设计单位出具正式验算承认证明
- ☒ C. 禁止验收
- ☐ D. 由设计单位出具技术解决方案

在对砌筑砂浆配合比规定中,水泥砂浆用量不应不大于()kg/m³。

- ☐ A. 100
- ☐ B. 150
- ☒ C. 200
- ☐ D. 300

39. 依照《建设工程文献归档整顿规范》GB/T50328-规定,建设单位应短期保存监理文献是()。

- ☒ A. 监理细则
- ☐ B. 分包单位资质材料
- ☐ C. 关于进度控制监理告知
- ☐ D. 工程开工/复工审批表

40. 监理单位必要严格执行关于法律、法规和规章,依照关于规程、规范、原则、批准设计文献和委托监理合同实行监理,并对施工质量承担()。

- ☐ A. 连带责任
- ☐ B. 违法责任
- ☐ C. 质量责任
- ☒ D. 监理责任

41. 当路基填土较高时,路槽底面如下()为上部路基。

- ☐ A. 30cm
- ☐ B. 60cm
- ☐ C. 100cm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/66716011200006160>