

# 考试备考资料

(习题试卷、考点)

## 电动港机装卸机械操作工（门机）技能测试题含答案

1、根据 GB/T 10183.1-2018《起重机车轮及大车和小车轨道公差》起重机投入运行之前，在新装、改装、重装或维修组装起重机期间，由起重机整机及其轨道的装配产生的偏离规定尺寸的允许量值称为（ ）。[单选题]

组装公差

装配公差

构造公差(正确答案)

运行公差

2、在雷雨天，不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围（ ）米内。[单选题]

10

20(正确答案)

30

50

3、当限压式变量叶片泵的输出压力高于调定值时，则（ ）。[单选题]

偏心距自动增大

偏心距自动减小(正确答案)

偏心距不变

输出量自动增加

4、 $V_1$  为主动轮圆周速度、 $V_2$  为从动轮圆周速度、 $V$  为带速，三者的关系是（ ）。

[单选题]

$V_1=V_2=V$ (正确答案)

$V_1>V>V_2$

$V_1<V<V_2$

$V_1=V>V_2$

5、门座式起重机的工作级别与起重机的（ ）相关。[单选题]

幅度大小

载荷状态(正确答案)

额定起重量

运行时间

6、门座式起重机机构的工作速度根据要求而定，其工作速度相对较高的为（）。

[单选题]

运行速度

变幅速度

起升速度(正确答案)

回转速度

7、港口用门座式起重机主要采用（），实现载重水平位移。[单选题]

滑轮组补偿法

滑轮补偿法

组合臂架法(正确答案)

卷筒补偿法

8、高处作业是指在坠落高度基准面（）米以上有可能坠落的高处进行的作业，作业中必须系好安全带。[单选题]

1

2(正确答案)

3

4

9、起重机吊重物时，一般应先进行试吊，试吊的高度为（）左右，试吊时间约，10 min. 试吊时检查机身各部位有无异常情况。[单选题]

200mm(正确答案)

500mm

1000mm

1500mm

10、吊装运输物件与电压等级 110kV 输电导线的安全距离为（）。[单选题]

1.0m

1.5m

2.0m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668101060142006051>