

2023 黑龙江省安全员-《C证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

2.高处作业吊篮上的（ B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

3.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

4.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

5.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

6.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，

(A)。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

7.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 (C)。

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
- C.所住员工必须无条件迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

8.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由 (C) 名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

9.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设 (C) 的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

10.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 (B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.

个人防护用品

11.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行(B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

12.(A),系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

13.(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

14.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是(A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源5m以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

15.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过(C)

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

16.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

17.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

18.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

19.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

20.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

21.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

22.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

23.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

24.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

25.施工单位应当对（ D）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

26.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

27.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

28.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于(B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

29.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在(C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

30.1万~5万m²的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应(C)。

A.至少1人 B.最多3人 C.至少2人 D.至少3人

31.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

32.使用滑轮的直径,通常不得小于钢丝绳直径的(A)倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

33.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为(A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

- 34.浇筑离地（**B**）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m
- 35.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（**D**）
A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器
- 36.高层建筑施工超过8层以后，每隔（**B**）层宜设置临时厕所。
A.3 B.4 C.5 D.8
- 37.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（**B**）m的距离？（**B**）
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
- 38.制定安全生产责任制的目的是（**C**）。
A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任
- 39.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（**C**）支付。
A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位
- 40.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（**A**）。
A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm
- 41.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（**B**）上。
A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备
- 42.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程

施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

43.工地标准化综合评价为不合格的情况是（ B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

44.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

45.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置（ D）。

A.避雨处 B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

46.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

47.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是 (C)。

A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责

48.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

49.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 (A) 使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

50.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由 (C)。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

51.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用 (A) V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

52.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高(B)的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

53.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作业,这属于从业人员行使的(C)

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

54.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

55.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

56.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

57.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于(A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

58.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

59.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

60.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ A ）防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

61.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

62.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

63.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

64.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定,施工单位发生重大事故,应当在(C)小时内写出书面报告,按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

65.三级安全教育是指哪三级?(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

66.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在(A)方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

67.(A)是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

68.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是(C)。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

69.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

70.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

71.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

72.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ C ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

73. (C) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.施工员 B.全体职工 C.班组长 D.监理工程师

74.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用 (A)。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

75.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

76.30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于 (B)。

A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

77.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

78.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制 (C)。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

79.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

80.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

81.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

82.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（ A ）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

83.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（ A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

84.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

85.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地

下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

86.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合（ A ）。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

87.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

88.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

89.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

90.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

91.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

92.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

93.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

94.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

95.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

96.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668101116056006051>