

# 2023 年质量员考试题库大全

## 第一部分 单选题(60 题)

1、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：地基基础工程检测包括（ ）；桩的承载力检测；桩身完整性检测；锚杆锁定力检测。

- A. 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- B. 地基及符合地基承载力检测
- C. 钢筋保护层厚度检测
- D. 混凝土预制构件结构性能检测

**【答案】： B**

2、虽然每个施工企业的过程具有独特性，但仍可确定一些典型过程，例如：企业管理过程，资源管理过程，实现过程，（ ）。

- A. 测量、搜集绩效分析数据过程
- B. 反思过程
- C. 改进有效性和效率过程
- D. 测量、分析与改进过程

**【答案】： D**

3、关于对从业人员安全生产教育和培训，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训
- B. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训
- C. 生产经营单位应当对劳务派遣单位进行安全生产教育和培训效果考核
- D. 生产经营单位应当对实习学生进行安全生产教育和培训

**【答案】： C**

4、现场质量检查的方法不包括（ ）。

- A. 目测法
- B. 假设法
- C. 实测法
- D. 试验法

**【答案】： B**

5、现场检测中目测法手段的“敲”就是运用敲击工具进行音感检查，下列属于这一手段的是（ ）。

- A. 对水磨石敲击
- B. 对管道井敲击
- C. 对设备敲击
- D. 设备安装

**【答案】： A**

6、影响建设工程项目质量的管理因素，主要是（ ）。

- A. 决策因素和组织因素
- B. 人为因素和社会因素
- C. 环境因素和社会因素
- D. 决策因素和认为因素

**【答案】： A**

7、根据门窗玻璃安装要求，单块玻璃大于（ ） $\text{m}^2$ 时应使用安全玻璃。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5

D. 1.8

**【答案】： C**

8、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

- A. 集团公司或总公司
- B. 评定单位
- C. 特定产品范围
- D. 同一质量管理体系

**【答案】： D**

9、填石方路堤石料强度（饱和试件极限抗压强度）不应小于 15MPa，石块最大径粒不得超过层厚的（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

**【答案】： C**

10、DJ2 型经纬仪同方向值各测回互差为（ ）。

- A. 6
- B. 9
- C. 18
- D. 24

**【答案】： B**

11、以下是隐检项目的是（ ）。

- A. 检查钢筋笼规格
- B. 检查楼板厚度
- C. 检查地面的平整度

D. 检查混凝土强度

**【答案】：** A

12、（ ）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A. 弹性变形
- B. 塑性变形
- C. 综合变形
- D. 刚性变形

**【答案】：** A

13、当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层的高度不应小于（ ）m。

- A. 0.2
- B. 0.8
- C. 1.2
- D. 1.8

**【答案】：** D

14、用水准仪册杯形基础在杯口内壁，测设一条一般为（ ）的标高线。

- A. -0.600m
- B. -0.500m
- C. -400m
- D. -0.700m

**【答案】：** A

15、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定：主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求。一般项目其检验结果应有（ ）的检查点（值）符合规范合格质量标准的要求，且最大值不应超过其允

许偏差值的 1.2 倍。

- A. 70%及以上
- B. 80%及以上
- C. 85%及以上
- D. 90%及以上

**【答案】： B**

16、含灰量少或石灰活性氧化物含量不达标的质量问题处理方法不包括。（ ）

- A. 加强对生产厂拌合质量的管理
- B. 自建混合料搅拌厂
- C. 混合料在拌合厂的堆放时间不应超过 3d, 运至工地的堆放时间最多不超过 2d' 最好是随拌合随运往工地随摊铺碾压
- D. 要求工地加做含灰量和活性氧化物含量的跟踪试验, 如发现含灰量不够或活性氧化物含量不达标, 要另加石灰拌合, 至达标为止

**【答案】： C**

17、在涂膜防水屋面施工的工艺流程中, 喷涂基层处理剂后, 紧跟的工作是（ ）。

- A. 节点部位增强处理
- B. 表面基层清理
- C. 涂布大面防水涂料
- D. 铺贴大屋面胎体增强材料

**【答案】： A**

18、I 类卵石、碎石的含泥量应（ ）。

- A.  $<1.0\%$
- B.  $<0.7\%$
- C.  $<0.5\%$

D.  $<0.25\%$

**【答案】：C**

19、塑料护套线在室内垂直敷设时，距地面高度（        ）m 以下的部分应有保护。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 1.8

**【答案】：D**

20、从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（        ）。

A. 放回的简单随机抽样

B. 不放回的简单随机抽样

C. 分层随机抽样

D. 系统随机抽样

**【答案】：B**

21、建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划、决策和实现过程中影响质量形成的各种（        ）。

A. 自然因素和社会因素

B. 客观因素和主观因素

C. 人为因素和自然因素

D. 不确定因素

**【答案】：B**

22、砖及毛石基础抗压强度( ),抗拉、抗剪强度( )。( )

- A. 低,低
- B. 低,高
- C. 高,低
- D. 高,高

**【答案】： C**

23、桥梁平面控制网,可根据现场及设备情况采取( )等方法来建立。

- A. 边测量、三角测量或 GPS 测量
- B. 边测量、三角测量或 GRS 测量
- C. 边角测量、三角测量或 GPS 测量
- D. 边角测量、三角测量或 GRS 测量

**【答案】： C**

24、工程建设中拟采用的“四新”包括新技术、新工艺、新材料和( )。

- A. 新标准
- B. 新设备
- C. 新定义
- D. 新含义

**【答案】： B**

25、水泥混凝土面层铺设( )留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。

- A. 可
- B. 不宜
- C. 不得
- D. 必须

**【答案】：C**

26、楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于（ ）mm 每踏步两端宽度差不应大于 10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于 5mm。踏步面层应做防滑处理，齿角应整齐，防滑条应顺直、牢固。

- A. 20
- B. 15
- C. 10
- D. 8

**【答案】：C**

27、终凝时间是从水泥加水拌合起至（ ）所需的时间。

- A. 开水泥浆始失去可塑性
- B. 水泥浆完全失去可塑性
- C. 水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度
- D. 开始产生强度

**【答案】：C**

28、某主干道污水管道工程，设计采用直径 700mm 的 HDPE 高密度聚乙烯双壁波纹管。在沟槽开挖中，由于施工员未交代清楚，结果槽底挖深了 20cm 左右，施工员发现后，立即安排用挖出的土回填至设计高程。管道工程施工完毕后不到一个月发生沟槽位置沉陷，经查管道内部无明显问题。管道使用一年多时间后，发现有检查井四周沉降，井盖破损，管道塌瘪现象，造成排水不畅，需要返工。

- A. 回填材料选择不符合要求
- B. 沟槽回填压实度不符合要求
- C. 管道覆土深度不足
- D. 管道直径偏大



**【答案】：D**

29、下列属于工程质量的特性的表现的是（ ）。

- A. 经济性
- B. 连续性
- C. 隐蔽性
- D. 不可复制性

**【答案】：A**

30、人工垂直接地体的长度宜为（ ）m，人工垂直接地体之间的间距不宜小于（ ）m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于（ ）m。

- A. 2.041
- B. 2.550.5
- C. 2.551
- D. 341

**【答案】：C**

31、项目负责人代表企业实施施工项目管理，组建项目部。贯彻执行国家法律、法规、政策和（ ）标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

- A. 合法性
- B. 合理性
- C. 强制性
- D. 主动性

**【答案】：C**

32、由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（ ），在管道中央的流体质点的流速（ ）。

- A. 最大为零
- B. 最小为零
- C. 零最小
- D. 零最大

【答案】： D

33、材料进场验收的重点放在（ ）。

- A. 外观质量验收
- B. 检查合格证
- C. 检查生产许可
- D. 检查免检许可

【答案】： A

34、某混凝土按初步计算配合比，试拌混凝土 151，其材料用量为水泥 5.13kg、水 2.93kg、砂 9.92kg、碎石 17.66kg。经搅拌后做坍落度试验，测得坍落度值偏低，不满足要求，欲采用增加 10%水泥浆的办法来调整，则问：

- A. 0.50
- B. 0.55
- C. 0.57
- D. 0.60

【答案】： C

35、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 — 2010 中，室内楼（地）面面层与下一层应结合牢固，且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于（ ） $\text{cm}^2$ ，且每自然间或标准间不应多于（ ）处。

- A. 400、2
- B. 400、1

C. 300、2

D. 300、1

**【答案】：A**

36、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

A. 施工准备质量控制

B. 施工阶段质量控制

C. 竣工验收质量控制

D. 施工作业过程的质量控制

**【答案】：D**

37、风机压出端的测定面要选在（ ）。

A. 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。

B. 仅可能靠近入口处。

C. 仅可能靠近通风机出口。

D. 干管的弯管上。

**【答案】：A**

38、2008年张某于旅游职业高中毕业，同年8月1日被K宾馆录用为客房服务员，双方签订了三年期的劳动合同。张某在两个月的工作期间，迟到5次，3次与顾客争吵，并且不服从领班和值班经理的批评教育。10月8日，K宾馆书面通知调动张某到洗衣房工作，若张某不同意，限其三个月内另谋出路，在此期间，工资只按当地最低工资标准发放。张某接到通知后不同意工作调动，也表示找不到其他工作；同时，张某仍存在迟到和与顾客吵架现象。个月后即2009年1月9日，K宾馆以“试用期严重违反劳动纪律，不服从工作安排”为由，解除了与张某的劳动合同。张某随即申诉到劳动争议仲裁机构，要求维持原劳动关系。

A. 试用期包含在劳动合同期限内

- B. 劳动者在试用期工资不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准
- C. 劳动合同期 3 年，试用期可以为 6 个月
- D. 试用期内，用人单位可以直接解除劳动合同

【答案】： D

- 39、厨、卫间周边翻边混凝土应整体浇筑，高度（        ） mm，砼强度等级（        ）。
- A.  $\geq 200$ ，  $\geq C30$
  - B.  $\geq 300$ ，  $\geq C20$
  - C.  $\geq 200$ ，  $\geq C20$
  - D.  $\geq 300$ ，  $\geq C30$

【答案】： C

- 40、单选题 1. 中) 塑料门窗安装中，推拉门窗扇与竖框平等度检验方法（        ）。
- A. 用 1m 水平尺和塞尺检查
  - B. 用 1m 垂直尺检查尺检查
  - C. 用钢尺检查
  - D. 用塞尺检查

【答案】： A

- 41、用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差  $h_{AB}$  为（        ） mm。
- A. 571
  - B. -571
  - C. 3315
  - D. -3315

**【答案】： B**

42、（ ）是由样品构成的，是从总体中随机抽取出来的个体。

- A. 样本
- B. 总体
- C. 统计量
- D. 个体

**【答案】： A**

43、路面砖外观质量优等品缺棱掉角的最大投影尺寸应小于等于（ ）mm。

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 20

**【答案】： A**

44、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 1.5 倍，保压时间不应少于（ ）min。阀瓣处应无渗漏。

- A. 10
- B. 2
- C. 3
- D. 5

**【答案】： D**

45、绝热材料具有（ ）、多孔、疏松的特点。

- A. 表观密度小、导热系数大
- B. 表观密度小、导热系数小

- C. 表观密度大、导热系数小
- D. 表观密度大、导热系数大

**【答案】： B**

46、某办公楼项目进行实木复合地板面层和实木踢脚线的安装施工。施工方案采用木格栅上满铺垫层地板，再进行实木复合地板安装的施工方案。监理工程师验收时发现，部分允许偏差项目严重不符合标准，且该分项工程隐蔽工程未进行验收，要求重新进行检查，并发现木格栅、垫层地板等未进行防腐处理。据此监理工程师拒绝验收该工程。根据背景资料，回答下列 1~4 问题。

- A. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 3mm
- B. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 3mm
- C. 垫层地板应髓心向上，板间缝隙不大于 5mm
- D. 垫层地板应髓心向下，板间缝隙不大于 5mm

**【答案】： B**

47、墙体节能工程验收检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由（ ）与监理（建设）单位共同商定。

- A. 安装单位
- B. 施工单位
- C. 检测单位
- D. 设计单位

**【答案】： B**

48、水泥稳定土类质量控制要点中，水泥稳定土类材料 7d 抗压强度，城市快速路、主干路底基层为（ ）MPa。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 3~4

D. 4~5

**【答案】： C**

49、天然花岗石外观质量的检测法中，用游标卡尺或能满足要求的量器具测量缺陷的长度、宽度，测量值精确到（ ） mm。

A. 0.005

B. 0.01

C. 0.1

D. 0.05

**【答案】： B**

50、国际单位制中电流的单位为（ ）。

A. 安培

B. 千安

C. 毫安

D. 微安

**【答案】： A**

51、灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不应小于（ ） mm，水下灌注混凝土不得小于 50mm。

A. 20

B. 35

C. 50

D. 60

**【答案】： B**

52、聚氯乙烯壁纸，530mm 宽的成品壁纸每卷长度为 10+0.05m。900—1000mm 宽的成品壁纸每卷长度为 50+0.5m。

A. 10+0.5m, 50+0.5m

- B. 10+0.05m, 50+0.05m
- C. 10+0.5m, 50+0.05m
- D. 10+0.05m, 50+0.5m

**【答案】：** D

53、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限 15 年，工程于 2015 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。

- A. 基础工程的保修期限为 50 年
- B. 屋面防水工程的保修期限为 8 年
- C. 供热系统的保修期限为自 2015 年采暖期起，到 2017 年采暖期结束日止
- D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1 年

**【答案】：** D

54、专用接闪杆应能承受  $0.7\text{kN/m}^2$  的基本风压，在经常发生台风和大于（ ）级大风的地区，宜增大接闪杆的尺寸。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

**【答案】：** D

55、除采用安全电压以外，当设计无要求时，一般敞开式灯具，灯头对地面距离应大于（ ）m。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2



D. 2.5

【答案】：D

56、混凝土路缘石外观质量优等品可视面粘皮（蜕皮）及表面缺损面积应小于等于（ ）mm。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】：B

57、顶管中心线、标高偏差预防措施不正确的是。（ ）

A. 导轨本身在安装前必须进行直顺度检（试）验，安装后对中心线、轨距、坡度、高程进行验收，安装必须平行、牢固

B. 导轨基础形式，取决于工作坑的槽底土质，管节重量及地下水等条件，必须按照施工方案要求进行铺设

C. 首节管入土前，严格进行中心线和高程的检（试）验，每顶进 50cm，必须对管道的中心线和高程进行检测

D. 千斤顶安装前进行校验，以确保两侧千斤顶行程一致。千斤顶安装时，其布置要与管道中心线轴线相对称，千斤顶要放平、放安稳

【答案】：C

58、人造木地板按甲醛释放量分为 A 类（甲醛释放量不大于 9mg/100g）、B 类（甲醛释放量大于 9—40mg/100g），采用（ ）测试。

A. 穿孔 L 法

B. 碾压法

C. 张拉法

D. 压缩法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685324140230011133>