

1、国家加强生产安全事故应急能力建设，在（ ）建立应急救援基地和应急救援队伍，鼓励生产经营单位

和其他社会力量建立应急救援队伍。

☒ A、重点行业、领域

☐ B、所有行业、领域

☐ C、经济发达地区

☐ D、经济欠发达地区

1、生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

☐ A、法人代表

☐ B、安全主管

☒ C、重要负责人

☐ D、项目经理 2、危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免,应

当告知主管的负有（ ）的部门。

☐ A、劳资人事管理

☒ B、安全生产监督管理职责

☐ C、经营管理

☐ D、安全检查

3、生产经营单位的从业人员有权理解其作业场所和工作岗位存在的危险原因、防备措施及事故应急措施，

（ ）对本单位的安全生产工作提出提议。

☐ A、无权

☒ B、有权

☐ C、在所在岗位工作任务范围内

☐ D、特殊状况下

4、()根据行政监察法的规定,对负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员履行安全生产监督管理职责实行监察。

☐ A、公安机关

☐ B、工会

☐ C、纪委

☒ D、监察机关

5、国家加强生产安全事故应急能力建设,在()建立应急救援基地和应急救援队伍,鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍。

☒ A、重点行业、领域

☐ B、所有行业、领域

☐ C、经济发达地区

☐ D、经济欠发达地区

6、现场进行吊装作业、未安排专门人员进行现场安全管理的,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处()万元以上()万元以下的罚款。

☐ A、2,3

☐ B、1,2



C、 2, 5



D、 1, 3

、建筑施工企业应对分包(供)单位检查和考核的内容应包括：分包（供）单位人员配置及履职状况,分包（供）单位违约、违章记录,(a等。

A、分包（供）单位安全生产绩效

B、分包（供）单位盈利能力

C、分包（供）单位资质状况

D、分包（供）单位负债状况

8、建筑施工企业安全生产管理应贯彻 “（ ）”的方针。



A、安全第一，预防为主,综合治理



B、安全第一,预防为主



C、安全第一，预防为主,兼顾效率



D、安全第一,预防为主,兼顾效益

9、建筑施工企业安全生产管理制度在企业生产经营状况、管理体制、有关法律法规发生变化时，应（ ）。



A、严格原制度的执行力度



B、超前更新



C、按既定计划工作



D、适时更新、修订完善

10、（ ）应包括资金的储备、申请、审核审批、支付、使用、记录、分析、审计检查等工作内容。

- ☐ A、项目预算管理
- ☐ B、项目成本核算管理
- ☒ C、安全生产费用管理
- ☐ D、项目概算管理

11、建筑施工企业每年应按规定对所有有关人员进行安全生产继续教育，教育培训应包括新颁布的安全生产法律法规、技术原则、（ ）等内容。

- ☒ A、经典事故案例分析
- ☐ B、安全经济效益
- ☐ C、安全基本常识
- ☐ D、安全基本技能

12、下列不属于生产安全事故汇报内容的是（ ）。

- ☐ A、事故的时间、地点和工程项目有关单位名称
- ☒ B、事故的最终原因
- ☐ C、事故已经导致或者也许导致的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失
- ☐ D、事故发生后采用的措施及事故控制状况

13、在施工平面布置原则中，施工平面布置应紧凑,并应尽量减少占地，是（ ）。

- ☐ A、动态调整原则
- ☐ B、文明施工原则
- ☐ C、经济合理原则

☒ D、绿色施工原则

14、超大型项目施工前必须首先进行的工作是（ ）。

☐ A、施工准备工作

☐ B、制定针对性的施工技术路线

☐ C、明确项目的施工技术要点

☒ D、深入分析工程特点

超大型项目施工前必须首先深入分析工程特点,明确项目的施工技术要点，然后制定针对性的施工技术路线。

15、施工平面布置是施工组织设计的重要内容，下列不是其具有的特性（ ）。

☒ A、实践性

☐ B、技术性

☐ C、经济性

☐ D、政策性

6、超大型项目施工特点（ ）。

☐ A、规模庞大

☒ B、基础埋置深、施工难度大

☐ C、构造跨度大或超高，施工技术含量低

☐ D、建设原则低,材料设备来源广

17、施工平面布置原则尽量运用（ ）或既有设施为施工服务，减少施工设施费用。

☒ A、永久性建筑物、构筑物

☐ B、临时建筑物

☐ C、再建建筑物

☐ D、永久性建筑物、临时建筑物

18、超高层建筑较其他建筑最为明显的区别是（ ）。

☐ A、层数多

☐ B、施工难度大

☐ C、占地面积大

☒ D、40 层以上,高度 100 米以上

19、广州塔采用的是（ ）起重机。

☐ A、M44 0 D 塔式起重机

☐ B、M 1 050D 塔式起重机

☒ C、M 9 0 0D 动臂式塔式起重机

☐ D、M K 900D 塔式起重机

20、垂直运送体系重要机械有（ ）。

☒ A、塔式起重机、混凝土泵和施工升降机

☐ B、塔式起重机、混凝土泵和施工人员

☐ C、运送管道、混凝土泵和施工升降机

☐ D、大型建筑材料设备、混凝土泵和施工升降机

21、为实现施工升降机能直接运送人料至最高顶模操作平台上， 高区施工升降机设置时， 在关键筒中间设置（ ）部施工升降机。

☐ A、 5

☐ B、 2

☐ C、 4

☐ D、 3

22、按照一般工程实例确定的最大混凝土出口压力为（ ）MP a

☐ A、 4 0

☐ B、 4 5

☒ C、 35

☐ D、 5 3

2 3、当作业环境较宽阔时，可以选用哪种起重机（ ）。

☒ A、 小车变幅塔式起重机

☐ B、 动臂变幅塔式起重机

☐ C、 两用桥式起重机

☐ D、 三用桥式起重机

2 4、控制网迁移(转换)层布置在关键筒施工至（ ）时进行

☐ A、 5 0m 、 150 m 和 2 50 m

☐ B、 5 0 m 、 1 0 0 m和 15 0 m

☐ C、150 m、200 m和250 m

☒ D、100 m、200 m和300 m

25、二级控制网用于为受破坏也许性较（ ）的下一级控制网的恢复提供基准。

☒ A、大

☐ B、小

☐ C、适中

☐ D、稳定

26、测量主控每（ ）高度设置中转，所有测量均从最顶部一种中转站向上引测，层间吊线仅做测量作业复核用。

☒ A、54 m

☐ B、45 m

☐ C、55 m

☐ D、30m

27、超大型项目尤其是超高层建筑高度大，侧向刚度小,尤其是体形奇特时,施工过程中受（ ）极为明显，空间位置不停变化，保证高空测量控制网的稳定难度大。

☐ A、天气影响

☒ B、风向影响

☐ C、环境影响

☐ D、建筑大小影响

12、混凝土保温保湿养护（ ）。

- ☐ A、二次抹面压实后立即盖一层不透水、气的塑料薄膜和一层湿麻包袋，防止表面蒸发失水产生干裂
- ☐ B、保温保湿养护至少 15 d
- ☐ C、保温保湿养护至少 28 d
- ☐ D、养护期间严格做到控制混凝土内外温差不小于 27℃
- ☐ E、养护期间严格做到控制混凝土内外温差不小于 25℃

28、电子测温感应探头应距钢筋()。

- ☐ A、30 mm
- ☐ B、40 mm
- ☒ C、50 mm
- ☐ D、60 mm

29、施工冷缝重要是混凝土浇筑间歇时间()而形成。

- ☒ A、不小于混凝土的初凝时间
- ☐ B、不不小于混凝土的初凝时间
- ☐ C、不小于混凝土的终凝时间
- ☐ D、不不小于混凝土的终凝时间

30、孔圈中心线应和桩的轴线重叠,其与轴线的偏差不得小于()mm。

- ☐ A、10
- ☐ B、20
- ☒ C、30

☐ D、4 0

31、筏板底采用 PVC 塑料防水板，间接起到了（ ）的作用,减小了地基的水平阻力对底板的约束作用。.

☐ A、抗压层

☒ B、防滑层

☐ C、防水层

☐ D、防火层

32、浇筑桩芯混凝土时,相邻两条桩（ B ）施工。

A、可以

B、必须停止

C、停止

D、必须进行

33、浇筑桩芯混凝土时，相邻两条桩（ ）,以观测相邻桩与否受中间桩浇筑混凝土的影响。

☐ A、必须停止施工,停止抽水

☐ B、不能停止施工，必须停止抽水

☒ C、必须停止施工,但不能停止抽水

☐ D、不能停止施工,不能停止抽水

34、超高层建筑外框架()，多采用电动整体或分片提高脚手架模板工程技术施工。

☐ A、外形复杂

☒ B、模板面积比较小

☐

C、模板面积比较大

☐

D、外形简朴

35、超高层建筑施工中,怎样()地选择模板工程技术，是广大工程技术人员研究的重要内容。

☐

A、科学

☐

B、合理

☒

C、科学合理

☐

D、对的

36、超高层建筑住宅构造体形比较复杂,水平构造(),一般多采用电动整体或分片提高提高脚手架模板工程技术施工。

☐

A、受力大

☐

B、受力小

☐

C、面积小

☒

D、面积大

37、当剪力墙构造中有劲性钢梁时，整体提高钢平台模板系统需要解体与组合,施工效率()。

☐

A、不受影响

☐

B、明显提高

☐

C、明显下降

☐

D、有所提高

38、()的超高层建筑如住宅施工则多采用电动整体或分片提高脚手架模板工程技术。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686123032205011055>