

2024年二级建造师之二建机电工程实务自测模拟预 测题库(名校卷)

单选题(共45题)

1、安装带悬臂转动机构的设备，在安装时应该控制偏差使其悬臂轴()。

- A. 水平
- B. 上扬
- C. 向前倾斜
- D. 向下倾斜

【答案】 B

2、下列选项属于降低项目施工成本组织措施的是()。

- A. 确定合理的工作流程
- B. 积极推广应用新技术
- C. 控制材料费用
- D. 选用适当的合同结构模式

【答案】 A

3、下列焊接缺陷中，对焊接接头机械性能影响最严重的是()。

- A. 裂纹
- B. 未熔合
- C. 夹渣
- D. 气孔

【答案】 A

4、轴承间隙的检测及调整中，轴颈与轴瓦的顶间隙可用（ ）检查。

- A. 压铅法
- B. 塞尺
- C. 游标卡尺
- D. 千分表

【答案】 A

5、按《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T28002—2011，危险源类别不包括（ ）。

- A. 物理危险源
- B. 化学危险源
- C. 放射性危险源
- D. 社会心态危险源

【答案】 C

6、下列关于防排烟系统的施工要求中，正确的是（ ）。

- A. 排烟防火阀的安装位置距墙表面应不大于 200mm
- B. 排烟防火阀宜与风管共用吊架
- C. 防排烟系统的柔性短管应采用阻燃材料
- D. 防排烟风机采用橡胶减振装置

【答案】 A

7、管道系统液压试验实施要点不包括（ ）。

- A. 埋地管道的试验压力应为设计压力的 1.5 倍，并不得低于 0.4MPa

- B. 试验前，注入液体时应排尽空气
- C. 试验时环境温度不宜低于 5℃
- D. 试验应缓慢升压，达到试验压力后，稳压 10min

【答案】 A

8、设备硬质保温层的拼接缝不应大于（ ） mm。

- A. 2
- B. 5
- C. 7
- D. 8

【答案】 B

9、现场质量检查的方法中，（ ）是通过实测数据与施工规范、质量验收标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求的现场质量检查方法。

- A. 目测法
- B. 实测法
- C. 试验法
- D. 对比法

【答案】 B

10、特种设备要求中，不属于起重机械的规定是（ ）

- A. 规定为额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机
- B. 额定起重量大于或者等于 3t，且提升高度大于或者等于 2m 的起重机
- C. 层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备

D. 额定起重量大于或者等于 0.5t，且提升高度大于或者等于 2m 的起重机

【答案】 D

11、下列导线中，可用于各种电压等级的长距离输电线路的是（ ）。

- A. 铝绞线
- B. 钢芯铝绞线
- C. 钢绞线
- D. 铝合金绞线

【答案】 B

12、ZRC—YVVP 用于下列（ ）场所

- A. 自动化控制装置上
- B. 配电柜二次回路
- C. 动力线路
- D. 低于 0℃ 环境

【答案】 A

13、管径小于 22mm 的铜管连接方式可采用（ ）。

- A. 螺纹连接
- B. 承插连接
- C. 对口焊接
- D. 法兰连接

【答案】 B

14、在投标决策的后期阶段，主要研究商务报价策略和（ ）策略。

- A. 盈利水平分析
- B. 企业人员优势
- C. 风险因素分析
- D. 技术突出优势

【答案】 D

15、变压器的功能，除变化电压外，且（ ）。

- A. 可储存电能
- B. 可变换电流
- C. 无涡流损耗
- D. 不产生磁滞损耗

【答案】 B

16、自动扶梯进行空载制动试验时，（ ）应符合标准规范的要求。

- A. 制停距离
- B. 制停速度
- C. 制停时间
- D. 制停载荷

【答案】 A

17、设备基础混凝土强度检查验收要求包括（ ）。

- A. 由基础施工单位或监理单位提供设备基础质量合格证明文件
- B. 安装单位主要检查基础混凝土配合比是否符合设计要求

- C. 安装单位应对基础强度进行复测
- D. 设备基础应有预压和沉降观测详细记录

【答案】 A

18、无垫铁施工时，设备底座上设有安装用调整螺钉时，其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于（ ）。

- A. 1/100
- B. 1/1000
- C. 2/100
- D. 2/1000

【答案】 B

19、有关计量器具管理的说法， 不正确的是（ ）。

- A. 属于强制检定的工作计量器具， 送法定计量检定机构检定
- B. 大型试验设备的校准、 检定， 请法定计量检定机构定期来试验室现场校验
- C. B 类计量器具可由所属企业中心试验室定期检定校准
- D. C 类计量器具， 可提交社会法定计量检定机构就近检定

【答案】 D

20、自动扶梯的梯级踏板上空，垂直净高度严禁小于（ ）。

- A. 2.3m
- B. 2.6m
- C. 2.8m
- D. 3.0m

【答案】 A

21、现场组装的大型施工机械，使用前需组织验收，以验证组装质量和（ ）。

- A. 机械性能
- B. 操作性能
- C. 安全性能
- D. 维修性能

【答案】 C

22、工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，合格证明不包括（ ）。

- A. 沉降观测点的测量记录
- B. 隐蔽工程的验收合格证明
- C. 炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明
- D. 炉内托砖板和锚固件等材料合格证明

【答案】 D

23、建筑物准备投入使用前的消防验收称（ ）验收。

- A. 精装修
- B. 精装修
- C. 隐蔽工程
- D. 现场检查

【答案】 B

24、电梯安装试运行合格后，负责进行校验和调试的单位是（ ）。

- A. 安装单位
- B. 检测单位
- C. 制造单位
- D. 管理单位

【答案】 C

25、关于施工机具管理要求的说法，正确的是（ ）。

- A. “四懂三会”原则中“三会”指会操作、会保养、会维修
- B. 属于特种设备的应履行自检程序
- C. 施工机具的使用应贯彻人机固定原则
- D. 施工机具的使用实行定机、定人的两定制度

【答案】 C

26、（2020年真题）关于氧化镁电缆特性的说法，错误的是（ ）。

- A. 氧化镁绝缘材料是无机物
- B. 电缆允许工作温度可达 250℃
- C. 燃烧时会发出有毒的烟雾
- D. 具有良好的防水和防爆性能

【答案】 C

27、B 级锅炉制造（含安装、改造、修理）许可范围是（ ）。

- A. 额定出口压力大于 2.5MPa 的蒸汽锅炉
- B. 额定出口压力大于 2.5MPa 的热水锅炉

- C. 设计压力小于 2.5MPa 的热水锅炉
- D. 有机载热体锅炉

【答案】 D

28、发电机转子穿装前应进行单独（ ），消除泄露后再做其他试验。

- A. 液压试验
- B. 气压试验
- C. 气密性试验
- D. 漏气量试验

【答案】 C

29、当热处理效果检查不合格或热处理记录曲线存在异常时，宜通过（ ）进行复查或评估。

- A. 渗透检测
- B. 射线探伤
- C. 焊缝铁素体含量测定
- D. 金相分析

【答案】 D

30、光伏发电设备安装中，不使用的支架是（ ）

- A. 固定支架
- B. 滑动支架
- C. 跟踪式支架
- D. 可调支架

【答案】 B

31、关于生活污水塑料管道的坡度，其管径 125mm 的最小坡度为（ ）。

A. 12‰

B. 8‰

C. 6‰

D. 5‰

【答案】 D

32、关于评标委员会的要求中，正确的是（ ）。

A. 评标委员会一般由招标人代表和技术方面的专家组成

B. 其成员人数为 5 以上

C. 专家不得少于成员总数的 4/5

D. 评标委员会由招标人组建

【答案】 D

33、膨胀缝填充材料一般不采用（ ）。

A. 耐火陶瓷纤维

B. 聚乙烯

C. PVC 板

D. 发泡苯乙烯

【答案】 B

34、干粉灭火装置的联动控制组件应进行（ ）。

- A. 模拟启动试验
- B. 模拟停止试验
- C. 模拟喷气试验
- D. 模拟切换操作试验

【答案】 A

35、关于风管制作的施工技术要求，错误的是（ ）。

- A. 复合材料风管的覆面材料可以为难燃材料
- B. 风管与配件的制作宜选用机械加工方式
- C. 金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法
- D. 风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等

【答案】 A

36、异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（ ）。

- A. 结构较复杂
- B. 功率因数低
- C. 价格较贵
- D. 启动性差

【答案】 B

37、按照起重机械起重标准，梁式起重机属于的类别是（ ）。

- A. 小型起重机
- B. 轻小型起重机
- C. 臂架型起重机

D. 桥架型起重机

【答案】 D

38、对有延迟裂纹倾向的接头，无损检测应在焊接完成（ ）后进行。

A. 12h

B. 24h

C. 36h

D. 48h

【答案】 B

39、（2015年真题）水准测量采用高差法，待定点的高程是通过（ ）

A. 调整水准仪调试得出

B. 计算得出

C. 水准尺直接读出

D. 微调补偿器得出

【答案】 B

40、阀门按行业可以分为（ ）

A. 截止阀

B. 节流阀

C. 混合阀

D. 工业阀门

【答案】 D

41、下列属于无挠性牵引件的是（ ）。

- A. 链板输送机
- B. 小车输送机
- C. 斗式提升机
- D. 气力输送机

【答案】 D

42、下列关于轻小型起重机设备使用要求，说法正确的是（ ）。

- A. 使用千斤顶时，应随工件升降及时调整保险垫块高度
- B. 滑车组动、定滑车的最小距离不得大于 1.5m
- C. 当滑车轮数超过 5 个时，跑绳应采用顺穿方式
- D. 卷扬机上的钢丝绳应从卷筒顶部放出，预留在卷筒上的钢丝绳不应多余 4 圈

【答案】 A

43、火灾自动报警及联动控制系统的施工程序中，线缆敷设的紧后工序是（ ）。

- A. 绝缘电阻测试
- B. ?校线接线
- C. ?预警设备安装
- D. ?单机调试

【答案】 A

44、建筑工程检验批划分依据不包括（ ）。

- A. 专业性质

- B. 工程量
- C. 楼层
- D. 施工段

【答案】 A

45、以下不需要施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证的工程有（ ）。

- A. 非常规单件起吊 100kN 及以上的起重机械吊装工程
- B. 起重机起重重量 200kN 及以上的起重机械吊装工程
- C. 起重量 300kN 以上的起重机械安装和拆卸工程
- D. 搭设总高度 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、地下管线施工控制桩包括（ ）。

- A. 起点控制桩
- B. 中线控制桩
- C. 转折点控制桩
- D. 附属构筑物控制桩
- E. 终点控制桩

【答案】 BD

2、下列属于自动化仪表施工的原则有（ ）。

- A. 先土建后安装

- B. 先地下后地上
- C. 先安装设备再配管布线
- D. 先里后外
- E. 先两端后中间

【答案】 ABC

3、有关防烟排烟系统的说法，正确的是（ ）。

- A. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料
- B. 防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面应不小于 200mm
- C. 排烟防火阀宜设独立支吊架
- D. 设在混凝土或钢架基础上的防排烟风机，应设置减振装置
- E. 防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定

【答案】 AC

4、下列设备中，属于轻小型起重设备的有（ ）。

- A. 液压千斤顶
- B. 起重滑车组
- C. 电动卷扬机
- D. 桅杆起重机
- E. 手拉葫芦

【答案】 ABC

5、架空线路导线连接要求包括（ ）。

- A. 导线连接的接触电阻不超过同长度导线电阻的 1.2 倍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686210224214011011>