

2023 年河北省安全员知识题库附答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(108 题)

1.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, 由 (C) 单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

2.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查, 发现安全事故隐患, 应及时向 (D) 报告; 对违章指挥、违章操作, 应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

3.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

4.扣件式钢管满堂架施工时, 扣件除应有合格证外, 还应对所有扣件应用 (C) 抽检, 达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

5.建筑行业的“五大伤害”事故不包含 (D)。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

6.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 (C)时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

7.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路,必须由 (C) 完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

8.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于 (B)。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

9.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对其检测结果负责。

(×)

10.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为 (C) 分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

11.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

12.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的(A),发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

13.(B)是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

14.风力达到(C)时,应停止塔机的安拆工作。

A.6级 B.5级 C.4级 D.10级

15.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

16.当需单根支模时,柱宽大于(C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

17.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于(D)。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

18.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于(A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

19.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

20.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

21.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

22.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

23.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（ B ）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

24.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

25.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（ D ）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

26.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

27.塔吊操作人员属于特种作业人员, 应经(D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训, 持证上岗

28.房屋拆除应当由(A)承担, 由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

29.使用滑轮的直径, 通常不得小于钢丝绳直径的(A)倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

30.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起(C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

31.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 采取(C)

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

32.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

33.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

34.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

35.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

36.（ A ），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

37.高度在（ B ）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

38.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

39.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

40.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

41.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

42.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C ）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

43.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C ）应设置一

组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

44.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

45.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定， 安全生产考核合格证书有效期为（ B ）年。

A.2 B.3 C.4 D.5

46.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

47.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（ C ）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

48.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（ B ）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

49.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

50.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

51.塔式起重机拆装方案由(C)审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

52.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

53.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于(B)。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

54.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的(D)。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

55.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

56.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

57.（ B ）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度 D.安全生产检查制度

58.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（ D ）。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

59.关于安全带的说法不正确的是（ B ）。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m；如需接长，必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

60.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。

需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

61.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

62.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

63.漏电保护器又称漏电开关，是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（ A ）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

64.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（ A ）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

65.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

66.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔(C)
设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

67.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1%

68.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

69.建设工程临时用电, 必须按照三相五线制, 实行(A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护
护

70.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

71.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为(D) 系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

72.满堂脚手架的高宽比不宜大于(C)。

A.1 B.2 C.3 D.4

73.脚手架拆除时下方应设（D），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

74.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

75.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

76.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

77.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

78.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

79.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

80.楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于 0.18m

的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

81.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 (C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

82.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

83.建筑起重机械安装完毕后,实行施工总承包的,由 (C)组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

84.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 (D)。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

85.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限, (B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

86. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

87.除按规定允许载人的 (C) 外, 其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

88.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B), 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

89.安全计划的目的是 (D)。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

90.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称, (D), 无安全标志的劳动防护用品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

91.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测 (C) 的, 必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687014006065006056>