

铁路施工组织与概预算模拟练习题（附参考答案）

1、下列属于在拟定定额时不应该计算的是()。

- A、不可避免的中断时间
- B、施工本身造成的停工时间
- C、有效工作时间
- D、休息时间

答案：B

2、下列各项费用中,()不属于机械台班单价的组成部分。

- A、大修理费及经常修理费
- B、折旧费
- C、大型机械进退场费
- D、机上人工及燃烧动力费

答案：C

3、单位工程施工组织设计的编制时间是()

- A、施工图设计完成后
- B、初步设计完成后
- C、不受限制
- D、扩大初步设计完成后

答案：A

4、某工作 K 的 $LFK=20$, $DK=3$, $ESK=10$, 则 TFK 为()

- A、20
- B、10
- C、17
- D、7

答案：D

5、间接费=() $\times$ 间接费率

- A、基期人工费+基期施工机械使用费
- B、直接费
- C、直接工程费
- D、人工费+机械使用费

答案：A

6、劳动定额的时间定额中,下列()不属于有效工作时间。

- A、辅助工作时间
- B、基本工作时间
- C、准备与结束工作时间

D、不可避免的中断时间

答案：D

7、有关时差的说法，正确的是（ ）

A、总时差必定等于自由时差

B、总时差必定小于自由时差

C、总时差必定大于自由时差

D、总时差必定大于或等于自由时差

答案：D

8、在下列费用中，不属于施工措施费的是（ ）。

A、夜间施工增加费

B、小型临时设施费

C、大型临时设施费

D、冬、雨季施工增加费

答案：C

9、建筑安装工程费不包括（ ）。

A、直接费

B、间接费

C、基价

D、税金

答案：C

10、工程建设定额中分项最细、定额子目最多的是（ ）。

A、施工定额

B、估算指标

C、概算定额

D、预算定额

答案：A

11、工程建设定额的权威性体现了定额的（ ）。

A、系统性

B、统一性

C、科学性

D、稳定性

答案：C

12、已知某工程网络计划中工作 M 的自由时差为 3 天，总时差为 5 天，现实际进度影响总工期 1 天，在其他工作均正常的前提下，工作 M 的实际进度比计划进度拖延了（ ）天。

- A、 4
- B、 5
- C、 3
- D、 6

答案： D

13、 建设工程竣工验收时,为了鉴定工程质量,对隐蔽工程进行必要的开挖和修复,费用应从()中支出。

- A、 施工企业措施费
- B、 建设单位管理费
- C、 建设单位的基本预备费
- D、 施工企业管理费

答案： C

14、 直接费不包括()

- A、 直接工程费
- B、 大型临时设施费
- C、 施工措施费
- D、 企业管理费

答案： D

15、 概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的,这是指()。

- A、 概算定额的子目比预算定额多
- B、 概算定额的消耗量比预算定额少
- C、 概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额的子目
- D、 概算定额的适用范围比预算定额大

答案： C

16、 最理想的流水组织方式是()

- A、 等节拍流水
- B、 依次流水
- C、 无节奏流水
- D、 异节拍流水

答案： A

17、 生产某产品的工人小组由 3 人组成,其时间定额为 0.65 工日/m³,则其产量定额为()m³/ 工日。

- A、 1.9
- B、 4.6
- C、 0.5

D、1.5

答案：D

18、()，会出现虚工作。

- A、当只有相同的紧后工作时
- B、当只有不同的紧后工作时
- C、既有相同，又有不同的紧后工作时
- D、不受任何情况约束

答案：C

19、税金=()×综合税率

- A、直接费+间接费
- B、直接工程费+间接费
- C、直接工程费
- D、间接费+计划利润

答案：A

20、()是整个建设项目施工任务总的战略性的部署安排,涉及范围广,概括性较强。

- A、施工组织总设计
- B、标前施工组织设计
- C、分部分项工程施工作业设计
- D、单位工程施工组织设计

答案：A

21、规费系指为()所须的费用

- A、财务费用
- B、组织施工生产和管理
- C、企业管理
- D、法律、法规、规章、规程规定施工企业必须缴纳

答案：D

22、建筑安装工程直接工程费中的人工费是指()。

- A、施工现场所有人员的工资性费用
- B、施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用
- C、直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用
- D、从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用

答案：C

23、按我国现行规定,下列()属于施工措施费定额项目。

- A、冬、雨季施工增加费

- B、规费
- C、施工机械大维修费
- D、材料采购及保管费

答案：A

24、在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（ ）

- A、最早开始时间的最小值
- B、最早开始时间的最大值
- C、最迟开始时间的最小值
- D、最迟开始时间的最大值

答案：C

25、下列参数中，属于时间参数的是（ ）

- A、施工过程
- B、工作面
- C、流水节拍
- D、以上都对

答案：C

26、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）

- A、使各专业队在不同施工段进行流水施工
- B、由于施工工艺的要求
- C、可增加更多的专业工作队
- D、提供工艺或组织间歇时间

答案：A

27、安排生产时，使用总时差不会影响紧后工作的（ ）

- A、最早开始时间
- B、总时差
- C、最迟开始时间
- D、自由时差

答案：C

28、某项工作有两项紧后工作 C、D，最迟完成时间：C=20天，D=15天，工作持续时间：C=7天，D=12天，则本工作的最迟完成时间是（ ）。

- A、13 天
- B、3 天
- C、8 天
- D、15 天

答案：B

29、《铁路工程预算定额》是在()基础上综合扩大编制的。

- A、 预算定额
- B、 劳动定额
- C、 施工定额
- D、 估算指标

答案：C

30、工程网络计划执行过程中，如果某项工程的实际进度拖延的时间等于总时差，则该工作()

- A、 不会影响其紧后工作的最迟开始
- B、 不会影响其后续工作的正常进行
- C、 必定影响其紧后工作的最早开始
- D、 必定影响其后续工作的最早开始

答案：A

31、某工程项目为全等节拍流水，且 $t=4$ 天，则 K 为()

- A、 4d
- B、 2d
- C、 3d
- D、 1d

答案：A

32、价外运杂费的内容不包括()。

- A、 采购及保管费
- B、 城市维护建设税
- C、 运输费
- D、 装卸费

答案：B

33、我国铁路工程机械消耗定额以()为计量单位。

- A、 台时
- B、 台班
- C、 工日
- D、 小时

答案：B

34、在工程建设定额体系中，()是基础性定额。

- A、 概算定额
- B、 预算定额
- C、 机械台班费用定额

D、施工定额

答案：D

35、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()

A、费用由承包人承担,工期由承发包双方协商

B、费用由工程师承担,工期由承包人承担

C、费用由承包人承担,工期由工程师承担

D、费用和工期由承包人承担

答案：D

36、《铁路工程机械台班费用定额》中,下列()属于可变费用。

A、经常性修理费

B、机上人工费

C、安装拆卸费

D、折旧费

答案：B

37、能做到连续,均衡而有节奏地组织施工的施工方法是()

A、平行施工

B、分阶段施工

C、依次施工

D、流水施工

答案：D

38、下列()不属于特殊施工增加费项目。

A、高原地区施工增加费

B、风沙地区施工增加费

C、养老保险费

D、行车干扰施工增加费

答案：C

39、高原地区施工增加费指在海拔高度()以上地区施工,致使功效减低而增加的费用。

A、1500m

B、3000

C、2500m

D、2000m

答案：D

40、某网络计划,已知 $TF=8$, $FF=4$,检查时发现 M 工作的持续时间延长了 6 天,说明 M 工作()

- A、会将其紧后工作推迟 6 天,不影响总工期
- B、会将其紧后工作推迟 2 天,不影响总工期
- C、会将其紧后工作推迟 4 天,使总工期延长 2 天
- D、会将其紧后工作推迟 2 天,使总工期延长 2 天

答案: B

41、铁路工程变更设计,指铁路工程建设项目施工图审核合格后至()合格后半以内变更设计的活动。

- A、线下工程验收
- B、竣工验收
- C、工程初步验收
- D、生产验收

答案: C

42、在某工程网络计划中,工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 15 天和第 18 天,其持续时间为 7 天。工作 M 有 2 项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第 24 天和第 26 天,则工作 M 的总时差和自由时差()天。

- A、分别为 4 和 3
- B、均为 3
- C、分别为 3 和 2
- D、均为 2

答案: C

43、下列定额中,属于企业定额性质的是()。

- A、施工定额
- B、预算定额
- C、概算指标
- D、概算定额

答案: A

44、工程建设定额中,分项最细、定额子目最多的定额是()。

- A、预算定额
- B、概算定额
- C、概算指标
- D、施工定额

答案: D

45、铁路工程材料预算价格组成不包括()。

- A、运输损耗费
- B、材料原价
- C、价外运杂费
- D、采购及保管费

答案：C

46、某工作 P, 已知 $LFP=15$ $DP=2$, 有 M N、K 三项紧前工作, $ESM=5$ $DM=3$, $ESN=4$ $DN=5$, $ESK=6$ $DK=1$, $LFP=15$ 则 TFP 为()

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

答案：B

47、某工作 M 有 A、B、C 三项紧前工作, $ESA=5$ $DA=3$ $ESB=4$ $DB=5$ $ESC=6$ $DC=1$ 则 ESM 为()

- A、8
- B、9
- C、7
- D、6

答案：B

48、在组织流水施工时, 将相邻两个专业工作队先后在同一施工段开始施工的时间间隔, 称为()。

- A、流水节拍
- B、间歇时间
- C、流水步距
- D、流水工期

答案：C

49、根据设计要求, 对桥梁的桩基础进行破坏性试验, 以提供和验证设计数据, 该过程支出的费用属于()。

- A、研究试验费
- B、建设单位管理费
- C、检验试验费
- D、前期工作费

答案：A

、在组织施工时，（ ）施工组织方式比较有节奏、连续，专业化程度更高，施工时间合理。

- A、依次施工
- B、按经验施工
- C、流水施工
- D、平行施工

答案：C

51、某施工机械的时间定额为 0.391 台班/100m³，与之配合的工人小组有 4 人，则该机械的产量定额为()m³/ 台班。

- A、0.6
- B、2.6
- C、64
- D、256

答案：D

52、时标网络计划中，关键线路可用（ ）表示。

- A、双箭线
- B、实箭线
- C、波形线
- D、虚箭线

答案：A

53、施工组织总设计起()作用。

- A、使用性
- B、控制性
- C、实际性
- D、实施性

答案：B

54、在网络计划的执行过程中，发现某工作的实际进度比其计划进度拖后 5 天，影响总工期 2 天，则该工作原来的总时差为()

- A、7 天
- B、5 天
- C、3 天
- D、2 天

答案：C

55、在双代号早时标网络中，以波形线表示工作的()

- A、逻辑关系

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688067114022006110>