

2022-2023年一级建造师之一建建筑工程实务考前冲刺模拟卷附带答案

单选题（共 20 题）

1. 下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

- A. 开挖深度超过 3m 的土方开挖工程
- B. 搭设高度为 10m 的模板支撑工程
- C. 搭设高度 48m 的落地式钢管脚手架工程
- D. 搭设跨度为 12m 的模板支撑工程

【答案】 B

2. 在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（ ）。

在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（ ）。

- A. 火山灰水泥
- B. 矿渣水泥

C. 粉煤灰水泥

D. 硅酸盐水泥

【答案】 A

3. 某跨度 8m 的混凝土楼板，设计强度等级 C30，模板采用快拆支架体系，支架立杆间距 2m，拆模时混凝土的最低强度是（ ）MPa。

某跨度 8m 的混凝土楼板，设计强度等级 C30，模板采用快拆支架体系，支架立杆间距 2m，拆模时混凝土的最低强度是（ ）MPa。

A. 15

B. 22.5

C. 25.5

D. 30

【答案】 A

4. 厚大体积混凝土不宜使用（ ）。

厚大体积混凝土不宜使用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 火山灰水泥
- C. 粉煤灰水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】 A

5. 地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（ ）

地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（ ）

- A. 7d
- B. 14d
- C. 21d
- D. 28d

【答案】 B

6. 进场钢筋的复试项目一般不包括（ ）。

进场钢筋的复试项目一般不包括（ ）。

- A. 屈服强度
- B. 拉伸强度
- C. 焊接性能
- D. 冷弯性能

【答案】 C

7. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，以下费用属于规费的是（ ）。

根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，以下费用属于规费的是（ ）。

- A. 印花税
- B. 工程排污费
- C. 工会经费
- D. 检验试验费

【答案】 B

8. 关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（ ）。 （2014 年真题）

关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（ ）。 （2014 年真题）

- A. SBS 卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水
- B. APP 卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水
- C. 采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于 0℃
- D. 采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃

【答案】 C

9. 《玻璃幕墙工程技术规范》规定，当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距离地面约（ ）m 高度处，应设置挑出宽度不小于 6m 的水平防护网。

《玻璃幕墙工程技术规范》规定，当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距离地面约（ ）m 高度处，应设置挑出宽度不小于 6m 的水平防护网。

- A. 1.5

B. 2

C. 2. 5

D. 3

【答案】 D

10. 二级动火应由（ ） 组织拟定防火安全技术措施。

二级动火应由（ ） 组织拟定防火安全技术措施。

A. 项目安全管理部门

B. 项目责任工程师

C. 施工单位技术负责人

D. 项目负责人

【答案】 B

11. 以下关于选择价值工程分析对象的说明，其中正确的是（ ）。

以下关于选择价值工程分析对象的说明，其中正确的是（ ）。

- A. 选择在施工中最不容易保证施工质量的工程
- B. 选择施工难度大，但较少花材料和工时的工程
- C. 选择结构简单的工程
- D. 选择数量大和体积大的工程

【答案】 D

12. 关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法，正确的是（ ）。

关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法，正确的是（ ）。

- A. 高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距地面约 3m 高度处应设置挑出宽度不小于 3m 的水平防护网
- B. 采用吊篮施工时，利用吊篮运输材料时不得超载
- C. 采用落地式外脚手架施工时，脚手架应与主体结构可靠连接，钢管应单排布置
- D. 手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验

【答案】 D

13. 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣外露最小限值是（ ）扣。

永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣外露最小限值是（ ）扣。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

14. 结构梁上砌筑砌体隔墙，该梁所受荷载属于（ ）。

结构梁上砌筑砌体隔墙，该梁所受荷载属于（ ）。

A. 均布荷载

B. 线荷载

C. 集中荷载

D. 活荷载

【答案】 B

15. 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（ ）控制其入土深度。

采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以（ ）控制其入土深度。

A. 贯入度

B. 持力层

C. 标高

D. 锤击数

【答案】 C

16. 可以改善混凝土耐久性的外加剂不包括下列的（ ）

可以改善混凝土耐久性的外加剂不包括下列的（ ）

A. 引气剂

B. 早强剂

C. 防水剂

D. 阻锈剂

【答案】 B

17. 抵抗水平荷载最有效的结构体系是（ ）。

抵抗水平荷载最有效的结构体系是（ ）。

- A. 框架结构体系
- B. 剪力墙体系
- C. 筒体结构
- D. 框架-剪力墙结构

【答案】 C

18. 关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（ ）。

关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（ ）。

- A. 边长为 100mm 的标准试件
- B. 养护温度 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$
- C. 养护相对湿度 90% 以上
- D. 养护 28d

【答案】 D

19. 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201 合同文件组成部分不包含的内容是()。

《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201 合同文件组成部分不包含的内容是()。

- A. 专用条款
- B. 招标文件
- C. 投标文件
- D. 工程量清单

【答案】 B

20. 关于成本偏差 CV 的说法，正确的是（ ）。

关于成本偏差 CV 的说法，正确的是（ ）。

- A. 当 CV 为负值时，表示项目运行超出计划成本
- B. 当 CV 为负值时，表示项目运行超出预算成本

C. 当 CV 为正值时，表示项目运行超出计划成本

D. 当 CV 为正值时，表示项目运行超出预算成本

【答案】 B

多选题（共 10 题）

1. 适于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不够时使用的浅基坑支护有（ ）

适于开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不够时使用的浅基坑支护有（ ）

A. 斜柱支撑

B. 锚拉支撑

C. 临时挡土墙支撑

D. 短桩横隔板支撑

E. 型钢桩横档板支撑

【答案】 CD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695023301143012010>