

2023 年建筑安全员安全生产知识试题库及 答案（共 140 题）

1、《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录
正确答案：D

2、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门
C. 劳动部门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门
正确答案：D

3、《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ ）负责。

A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门
C. 建设行政主管部门 D. 劳动与社会保障部门
正确答案：C

4、按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单

位发生重大事故，应当在（ ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A. 4 B. 12 C. 24 D. 48 正确答案：C

5、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可
正确答案：B

6、违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（ ），并处5万元以上10万元以下的罚款。

A. 责令停止施工 B. 责令停业整顿 C. 暂扣资质证书 D. 暂扣营业执照
正确答案：B

7、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ ）。

A. 行政责任 B. 民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任 正确答案：
C

8、违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至撤销（ ）。

A. 营业执照 B. 资质证书 C. 安全资格证书 D. 执业资格证书 正

确答案：B

9、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理 正确答案：D

10、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理

C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查 正确答案：A

11、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 分包单位 D. 个人 正确答案：B

12、施工现场急救员应经培训考核合格，持（ ）上岗。

A. 特种作业人员岗位安全资格证书

B. 卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

- C. 省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》
D. 省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书 正

确答案：C

13、依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价、安全生产业绩单项评价及由以上两项单项评价组合而成的（ ）综合评价。

- A. 安全生产管理工作 B. 安全生产管理水平
C. 安全生产管理目标 D. 安全生产能力 正确答案：

案：D

14、在起重作业中，（ ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- A. 允许 B. 禁止 C. 应设专人监控 D. 采取措施后可以 正确答案：
B

15、撤除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ ）协议，明确双方的安全管理责任。

- A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度 正确答案：B

16、撤除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ ），并应配备抢险救援器材。

- A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构 正确答案：

D

17、塔式起重机的拆装作业必须在（ ）进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间 正确答案：

B

18、脚手架撤除时必须（ ）。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时撤除

C. 由下部往上逐层撤除 D. 对于不需要的局部，可以随意撤除 正确答案：A

19、高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ ）。

A. 预决算 B. 施工组织设计 C. 概算 D. 安全技术交底 正确答案：

B

20、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（ ）和验收。

A. 分部检查 B. 局部检查 C. 总体检查 D. 逐项检查 正确答案：

D

21、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ ）。

A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制

度 正确答案：B

22、建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 专职安全生产管理人员 B. 负责工程管理的技术人员
C. 负责工程管理的安全生产管理人员 D. 工程负责人 正确

答案：B

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、工程负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。”

- A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门
C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门 正确

答案：B

24、根据建设部的有关规定，施工单位（ ）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

- A. 转岗 B. 新入场 C. 变换工种 D. 从事特种作业 正确答案：
B

25、三级安全教育是指哪三级？（ ）

- A. 企业法定代表人、工程负责人、班组长 B. 公司、工程、班组

C. 总包单位、分包单位、工程工程 D. 分包单位、工程工程、班组 正
确答案：B

26、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A. 专门的安全作业 B. 三级教育 C. 安全教育 D. 安全技能
正确答案：A

27、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每（ ）一次。

A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年 正确答案：B

28、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（ ）进行相应的安全生产教育培训。

A. 施工班组长 B. 工程施工员 C. 作业人员 D. 工程负责人 正
确答案：C

29、根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备（ ）。

A. 特种设备安装改造维修许可证 B. 起重设备安装工程专业承包资质

C. 塔式起重机拆装许可证 D. 起重机械安装许可证 正确答案：
B

30、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当
经（ ）的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门
C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门 正确
答案：A

31、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定，死亡事故
是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内
死亡的事故。

A. 7 B. 15 C. 20 D. 30 正确答案：D

32、按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）的规定，
事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（ ）。

A. 没有安全操作规程或不健全 B. 人的不安全行为
C. 劳动组织不合理 D. 对现场工作缺乏检查或指导错
误 正确答案：B

33、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场
（ ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A. 事故隐患 B. 危险源 C. 危险部位 D. 易发生重大事故部位、环节

正确答案：D

34、以下关于施工场地划分的表达，不正确的选项是（ ）。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
- C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
- D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。 正确答案：C

35、施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ ）

- A. 必须做混凝土地面
- B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D. 素土即可

正确答案：B

36、以下关于施工现场的表达，不正确的选项是（ ）。

- A. 施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。
- B. 现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防

渗漏处理。

C. 为了美化环境和防止扬尘，暖季应适当绿化。

D. 地面应保持枯燥清洁。

正确答案：D

37、以下关于建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的表达，哪项是不正确的？（ ）。

A. 不能满足安全距离要求的，任何情况下都不能设置。

B. 应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。

C. 不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。

D. 不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域。 正确答案：A

38、外电线路电压分别为 1kV 以下、1~10kV、35~110kV、154~220kV、330~500kV 时，其最小安全操作距离应当分别为（ ）m。

A. 4、6、8、10、15 B. 3、5、7、9、14

C. 4、6、8、10、12 D. 6、8、10、12、15 正确答案：A

39、施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图 正确答案

案：A

40、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ ）。

A. 禁止、指令、警告和提示 B. 指令、禁止、警告和提示

C. 禁止、警告、指令和提示 D. 提示、禁止、警告和指令 正

确答案：C

41、以下关于安全标志含义的表达，不正确的选项是（ ）。

A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志，含义是警告人们留神、小心、注意

C. 指令标志，含义是必须遵守

D. 提示标志，含义是提示人们不能去做 正确答案：D

42、以下对施工现场主要材料、半成品堆放的表达，不正确的选项是（ ）。

A. 大型工具，应当一头见齐。

B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

- C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。
- D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

正确答案：D

43、施工现场发生火灾时，应当拨打（ ）向公安消防机构报警。

- A. 110 B. 119 C. 120 D. 114 正确答案：B

44、夜间施工，是指（ ）期间的施工。

- A. 10时至次日6时 B. 22时至次日6时
- C. 晚22时至次日5时 D. 晚9时至次日6时 正确答案：B

45、人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ ）。

- A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 3.5~4m 正确答案：C

46、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（ ）远。

- A. 0.5m以外，高度不超0.5m B. 1m以外，高度不超1.5m
- C. 1m以外，高度不超1m D. 1.5m以外，高度不超2m 正
确答案：B

47、吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于（ ）吊点。

- A. 1个 B. 2个 C. 4个 D. 6个 正确答案：B

48、水平吊运整体模板不少于（ ）吊点。

A. 1个 B. 2个 C. 4个 D. 6个 正确答案：C

49、采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ ）。

A. 200mm处 B. 250mm处 C. 300mm处 D. 350mm处 正确答案：A

50、基坑（槽）上口堆放模板为（ ）以外。

A. 2m B. 1m C. 2.5m D. 0.8m 正确答案：B

51、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ ）。

A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝 B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝 D. 随意排列，但不能错叠 正确答案：A

52、在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（ ）。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳 正确答案：B

53、建筑撤除工程的施工方法有人工撤除、机械撤除、（ ）三种。

A. 人力撤除 B. 工具撤除 C. 爆炸撤除 D. 爆破撤除 正确答案：D

54、撤除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订()协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度 正确答案：
B

55、撤除施工严禁()作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A. 高处 B. 混合 C. 立体交叉 D. 多工种 正确答案：C

56、撤除作业人员必须配备相应的()用品，并正确使用。

A. 防毒 B. 安全 C. 防护 D. 个人劳动保护 正确答案：D

57、挖掘机作业时()不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众 正确答案：
A

58、振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴()。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套 正确答案：A

59、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设()的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销 正确答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/696130242152010030>